


แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งประตูปะบายน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนพิจัยณรงค์สงคราม บริเวณปากซอยบ้านนายงยุทธ จันทรศักดิ์ หมู่ที่ 4 ต.บางไชมัด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางไชมัด
 แบบเลขที่ 0
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 16-เม.ย.-69
 ปริมาณงาน ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสี่เหลี่ยมสำเร็จรูปชนิดใต้ผิวจราจร ขนาดภายใน 1.20x1.20 เมตร จำนวน 34 ท่อน พร้อมติดตั้งประตูปะบายน้ำ

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุนงานชลประทาน	625,176.61	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	625,176.61	
	คิดเป็นราคากลาง (หกแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)	625,176.61	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 36/2569 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2569 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ


 ประธานกรรมการ
 (นายฉวีรัตน์ ทังทองคำ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 กรรมการ
 (นางสาวศุภณีย์ ชินสอน)
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


 กรรมการ
 (นางสาวสมลักษณ์ มากศรี)
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

เห็นชอบ พันจำเอก.....
 (สุรวิทย์ ชูชัยภูมิ)
 รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลบางไชมัด
 อนุมัติ.....
 (นายธนภัสร์ ปัญญาการวิน)
 นายกเทศมนตรีตำบลบางไชมัด

แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งประตูประบายน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนพิจัยรณรงค์สงคราม บริเวณปากซอยบ้านนายงยุทธ จันทร์ศักดิ์ หมู่ที่ 4 ต.บางโหนด อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางโหนด
 แบบเลขที่ 0
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16-เม.ย.-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	จุดดิน	ลบ.ม.	116.00	19.90	2,308.40	1.2799	25.47	2,954.52
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	32.30	569.60	18,398.08	1.2799	729.03	23,547.70
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	8.16	1,701.00	13,880.16	1.2799	2,177.11	17,765.22
4	คอนกรีต ค.2 (240 กก./ตร.ม.)	ลบ.ม.	11.87	2,497.69	29,647.58	1.2799	3,196.79	37,945.94
5	ท่อสี่เหลี่ยมสำเร็จรูปชนิดใต้ผิวจราจร ขนาดภายใน 1.20x1.20 ม.	ท่อน	34.00	5,800.00	197,200.00	1.2799	7,423.42	252,396.28
6	ปูนยาแนวรอยต่อท่อ	ลบ.ม.	1.39	714.00	992.46	1.2799	913.85	1,270.25
7	บล็อก	ลบ.ม.	22.40	310.54	6,956.10	1.2799	397.46	8,903.11
8	ไม้แบบ	ตร.ม.	20.00	333.75	6,675.00	1.2799	427.17	8,543.33
9	ไม้กระยา	ลบ.ฟ.	4.00	540.00	2,160.00	1.2799	691.15	2,764.58
10	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 6 มม.	กก.	46.62	26.36	1,228.90	1.2799	33.74	1,572.87
11	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 9 มม.	กก.	598.80	25.53	15,287.36	1.2799	32.68	19,566.29
13	เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย ขนาด Ø 12 มม.	กก.	479.52	25.61	12,280.51	1.2799	32.78	15,717.82
14	ตะปูตอกไม้	กก.	5.00	60.75	303.75	1.2799	77.75	388.77
15	ประตูประบายน้ำใช้สำหรับท่อสี่เหลี่ยม ขนาดภายใน 1.20x1.20 ม. พร้อมงานติดตั้ง	ชุด	2.00	90,000.00	180,000.00	1.2799	115,191.00	230,382.00
16	ลวดผูกเหล็ก	กก.	30.00	37.97	1,139.10	1.2799	48.60	1,457.93
รวมค่าก่อสร้าง								625,176.61

ผลรวมค่างานต้นทุนงานชลประทาน

488,457.40

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานชลประทาน

1.2799

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม