

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร ยาว 107.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณตั้งแต่ข้างหมู่บ้านกาญจนาภิเษก 15 (ต่อจากโครงการเดิม- ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ 5 บ้านป่าแคโยง ต.หนองผึ่ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองผึ่ง
แบบเลขที่ ข.007/2569 (จำนวน 4 แผ่น)
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	- งานถมป่า ค่างานถากถาง	ตร.ม.	428.00	1.27	543.56	1.2799	1.63	695.70
2	- งานขุดดินและถมคืน	ลบ.ม.	72.33	121.00	8,751.93	1.2799	154.87	11,201.60
3	- งานดินถม	ลบ.ม.	75.33	271.00	20,414.43	1.2799	346.85	26,128.43
4	- งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	7.30	2,156.10	15,739.53	1.2799	2,759.59	20,145.02
5	- งานคอนกรีต	ลบ.ม.	54.04	6,089.73	329,089.01	1.2799	7,794.25	421,201.02
6	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	3,205.29	25.11	80,484.83	1.2799	32.14	103,012.53
7	- งานท่อระบายน้ำ 2 นิ้ว	ท่อน	5.00	232.15	1,160.75	1.2799	297.13	1,485.64
					456,184.04	TOTAL		583,869.94

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างชลประทาน = 456,184.04 บาท

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างชลประทาน =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม = 1.2799

รวมราคากลางทั้งสิ้น = 583,869.94

(ตัวอักษร)

ห้าแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ที่ 0003 / 2569 ลงวันที่ 7 มกราคม 2569

รับรองว่าเป็นราคาก่อสร้างตามนี้



ประธานกรรมการ

(นายภูรชาญ รัฐธนะถาวร)



กรรมการ

(นายธนภัทร สุโฆสิต)



กรรมการ

(นายเทียนชัย คนขยัน)

ชื่อโครงการก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อยู่ในท้องที่จังหวัด

เงินล่วงหน้าจ่าย

เงินประกันผลงานหัก

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ งานก่อสร้างชลประทาน

วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (ต่อจากโครงการเดิม - ช่วงสุดท้าย)

ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร ยาว 107.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

เชียงใหม่

เขตฝนตก

ปกติ

ราคาน้ำมันโซล่า

30.64 บาท /ลิตร

0

%

ดอกเบี้ยเงินกู้

7.00

%

0

%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00

%

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด / ตัด (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ การอ้างอิงราคา หรือ แหล่งวัสดุ
1	เหล็ก RB 9 มม.	บ./ตัน	19813.08	0	0	0	0	19813.08	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิซย์จ.เชียงใหม่ ธ.ค.)
2	เหล็ก DB 12 มม.	บ./ตัน	19392.52	0	0	0	0	19392.52	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิซย์จ.เชียงใหม่ ธ.ค.)
2	เหล็ก DB 12 มม.	บ./ตัน	19392.52	0	0	0	3600	22992.52	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิซย์จ.เชียงใหม่ ธ.ค.)
3	เฉลี่ยค่าเหล็กเสริม	บ./ตัน	19602.80	0	0	0	0	19602.80	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิซย์จ.เชียงใหม่ ธ.ค.)
4	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	35.05	0	0	0	0	35.05	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิซย์จ.เชียงใหม่ ธ.ค.)
5	คอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc	บ./ลบ.ม.	1827.10	0	0	0	329	2156.10	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิซย์จ.เชียงใหม่ ธ.ค.)
6	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	บ./ลบ.ม.	1934.58	0	0	0	329	2263.58	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิซย์จ.เชียงใหม่ ธ.ค.)
7	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	3308.41	0	0	0	0	3308.41	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิซย์จ.เชียงใหม่ ธ.ค.)
8	หินย่อยผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	373.83	31	70.59	0	0	444.42	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิซย์จ.เชียงใหม่ ธ.ค.)
9	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	528.04	0	0	0	0	528.04	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิซย์จ.เชียงใหม่ ธ.ค.)
10	ไม้กระบาก 1" x 6"	ลบ.ฟ.	467.29	0	0	0	0	467.29	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิซย์จ.เชียงใหม่ ธ.ค.)
11	ไม้ยาง 1 1/2 x 3"	ลบ.ฟ.	614.30	0	0	0	0	614.30	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิซย์จ.เชียงใหม่ ธ.ค.)
12	ไม้ค้ำยัน ๑ 3" x 3.00 ม.	ตัน	50.00	0	0	0	0	50.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	สืบราคาจากแหล่ง อ.สารภี
13	ตะปู ขนาด 3"	กก.	70.09	0	0	0	0	70.09	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิซย์จ.เชียงใหม่ ธ.ค.)
14	ดินถมที่	บ./ลบ.ม.	150.00				121	271.00	รถบรรทุก 6 ล้อ	สืบราคาจากแหล่ง อ.สารภี
15	ทรายถมที่	บ./ลบ.ม.	401.87				121	522.87		จาก พาณิซย์จ.เชียงใหม่ ธ.ค.)
16	ท่อ 2"	บ./ท่อน	201.87				30.2805	232.15	รถบรรทุก 6 ล้อ	จาก พาณิซย์จ.เชียงใหม่ ธ.ค.)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (ต่อจากโครงการเดิม - ช่วงสุดท้าย)
สถานที่	บริเวณตั้งแต่ข้างหมู่บ้านกาญจนาภิเษกวิล์ 15 หมู่ที่ 5 บ้านป่าแคโยง ต.หนองผึ่ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
หน่วยงานรับผิดชอบ	เทศบาลตำบลหนองผึ่ง
ประมาณการเมื่อ	14 มกราคม 2569

*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิตร

=

30.64

งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ราคาคอนกรีต		=	2263.58 บาท/ลบ.ม.
ค่างานไม้แบบ			
- ค่างานต่อรูปแบบ	460.10 ตร.ม.	=	74996.30 บาท
ไม้ยางแปรรูป (ขนาด 1 1/2" x 3"x3.5-4 ม.)		=	21684.79 บาท/ลบ.ม.
ไม้กระบาก (ขนาด 1"x6" - 8 " x 4 ม.)		=	16495.33 บาท/ลบ.ม.
ราคาไม้เฉลี่ยไม้แบบ		=	19090.06 บาท/ลบ.ม.
ค่าไม้แบบ		=	131750.05 บาท
รวม		=	3826.15 บาท/ลบ.ม.
รวมทั้งสิ้น	2,263.58 + 3,826.15	=	6089.73 บาท/ลบ.ม.

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

เหล็กเส้นกลม SR .24 ขนาด 9 มม.	19,813.08	/	1,000.00	=	19.81 บาท/กก.
เหล็กข้ออ้อย SD.40 ขนาด 12 มม.	19,392.52	/	1,000.00	=	19.39 บาท/กก.
- เฉลี่ยค่าเหล็กเสริมคอนกรีต				=	19.60 บาท/กก.
- ค่าเผื่อตัดเศษและสูญเสีย	19.60	x	0.10	=	1.96 บาท/กก.
- ค่าแรงตัดผูกเหล็ก รวมอุปกรณ์				=	3.55 บาท/กก.
รวมทั้งสิ้น				=	25.11 บาท/กก.

● ราคาน้ำมันจากปลั๊กอินภาค

● ราคาขายปลีก กกม. และ
ปริมณฑล

● การเลื่อนราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน:

เชียงใหม่

สารภี

นราธิวาส

2569

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกทุกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

วัน - เวลา	พื้นที่ Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์พรีเมียม Diesel	ซูเปอร์พรีเมียม Gasohol 95
09-01-2569 05:00	30.64	27.29	29.34	31.18	31.55	39.84	44.14	40.74