แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนน ค.ส.ล. (Over Lay) สายทางบ้านนายปราโมทย์ นิลเถื่อน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	1,353.000	74.85	101,272.05	1.3624	101.97	137,973.04
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
2	2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	202.950	526.12	106,776.05	1.3624	716.78	145,471.69
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
3	3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	1,538.000	19.51	30,006.38	1.3624	26.58	40,880.69
4	3.1.2 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	1,353.000	45.39	61,412.67	1.3624	61.83	83,668.62

นฤมล วิเวกจิตร

22 ตุลาคม 2569 13:42:28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนน ค.ส.ล. (Over Lay) สายทางบ้านนายปราโมทย์ นิลเถื่อน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
5	3.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	1,353.000	308.71	417,684.63	1.3624	420.58	569,053.53
6	3.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	1,538.000	305.12	469,274.56	1.3624	415.69	639,339.66
	4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
7	4.1.1 เส้นจราจร เทอร์โมพลาสติกสีขาว	ตร.ม.	137.000	290.00	39,730.00	1.3624	395.09	54,128.15
	4.2 งานสัญญาณไฟกระพริบ (FLASHING SIGNALS)							
8	4.2.1 ชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์)	ชุด	2.000	14,280.00	28,560.00	1.3624	19,455.07	38,910.14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนน ค.ส.ล. (Over Lay) สายทางบ้านนายปราโมทย์ นิลเถื่อน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	4.3 ค่าทดสอบวัสดุ							
	4.3.1 ค่าทดสอบวัสดุ Control Test / General Test							
9	4.3.1.1 ดินเดิม	ชุด	1.000	950.00	950.00	1.3624	1,294.28	1,294.28
10	4.3.1.2 หินคลุก	ชุด	1.000	1,700.00	1,700.00	1.3624	2,316.08	2,316.08
	4.3.2 ทดสอบความแน่นในสนาม							
11	4.3.2.1 ดินเดิม	จุด	5.000	300.00	1,500.00	1.3624	408.72	2,043.60
12	4.3.2.2 หินคลุก	จุด	5.000	300.00	1,500.00	1.3624	408.72	2,043.60
	4.3.3 ออกแบบ / ตรวจสอบ General Test							
13	4.3.3.1 ออกแบบ Prime Coat	ชุด	1.000	500.00	500.00	1.3624	681.20	681.20
14	4.3.3.2 ออกแบบ / ตรวจสอบ AC./Polymer Modified AC. Natural Rubber Modified AC.	ชุด	1.000	4,500.00	4,500.00	1.3624	6,130.80	6,130.80

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนน ค.ส.ล. (Over Lay) สายทางบ้านนายปราโมทย์ นิลเถื่อน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	4.3.4 ทดสอบ ตัวอย่าง AC General Test / Control Test							
15	4.3.4.1 ตัวอย่างจาก Plant /หน้างาน (ไม่ผ่านการบดอัด)	ชุด	1.000	1,100.00	1,100.00	1.3624	1,498.64	1,498.64
16	4.3.4.2 ตัวอย่างบดอัดประจำวัน 8 ก้อน / วัน	ชุด	1.000	2,000.00	2,000.00	1.3624	2,724.80	2,724.80
17	4.3.4.3 ตัวอย่าง Core หน้างาน	จุด	5.000	100.00	500.00	1.3624	136.24	681.20
							รวมราคากลาง	1,728,839.72

นฤมล วิเวกจิตร

22 ตุลาคม 2569 13:42:28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนน ค.ส.ล. (Over Lay) สายทางบ้านนายปราโมทย์ นิลเถื่อน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

นฤมล วิเวกจิตร

(นฤมล วิเวกจิตร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นิยม ปิ่นคง

(นิยม ปิ่นคง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พลวัฒน์ เพ็งประเสริฐ

(พลวัฒน์ เพ็งประเสริฐ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นฤมล วิเวกจิตร

22 ตุลาคม 2569