



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลรัฐคามวารี

ที่ สฎ ๘๐๒๐๓/ ๑๕/๕ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๑๓๗-๐๙ สาย
ประชารังสรรค์ หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ บ้านมิตรประชาราษฎร์ ตำบลรัฐคามวารี

เรียน นายกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลรัฐคามวารี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลรัฐคามวารี ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (งบเหลือจ่าย) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๑๓๗-๐๙ สายประชารังสรรค์ หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ บ้านมิตรประชาราษฎร์ ตำบลรัฐคามวารี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรัฐคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๖๑๐,๘๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลรัฐคามวารี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรัฐคามวารี ที่ ๒๑๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ และหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๑๓๗-๐๙ สายประชารังสรรค์ หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ บ้าน มิตรประชาราษฎร์ ตำบลรัฐคามวารี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลรัฐคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ราคากลางเป็นเงิน ๖๕๓,๒๙๖.๒๕ บาท (-หกแสนห้า หมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์-)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายไตรเทพ เกิดกอบ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเชาวลิต สุวรรณมณี)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวสุนิพร หงษ์ทอง)

ความเห็น - ~~ไม่เห็นด้วย~~

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์รอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรัฐคามวารี

~~ข้อพิจารณา~~

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ) ร.ท.




(สนธยา ทองเนื้อสุก)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรัฐคามวารี

วันที่

บัญชีลงเวลาประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๑๓๗-๐๙ สายประชารังสรรค์ หมู่ที่ ๓
เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ บ้านมิตรประชาราษฎร์ ตำบลรัฐคามวารี อำเภอกะเนียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรัฐคามวารี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไตรเทพ เกิดกอบ	นายช่างโยธาชำนาญงาน (ประธานกรรมการ)		
๒	นายเชาวลิต สุวรรณมณี	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ(กรรมการ)		
๓	นางสาวสุนิพร หงษ์ทอง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (กรรมการ)		

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๑๓๗-๐๙ สายประจักษ์สรรค หมู่ที่ ๓
เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ บ้านมิตรประชาราษฎร์ ตำบลอรัญคามวารี อำเภอกะเนินซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี

ผู้เข้าประชุม

๑. นายไตรเทพ เกิดกอบ	ประธานกรรมการ
๒. นายเขาวลิต สุวรรณมณี	กรรมการ
๓. นางสาวสุณีพร หงษ์ทอง	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม -

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

นายไตรเทพ เกิดกอบ นายช่างโยธาชำนาญงาน ซึ่งเป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลางได้กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๑๓๗-๐๙ สายประจักษ์สรรค หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ บ้านมิตรประชาราษฎร์ หมู่ที่ ๕ บ้านหารดำ ตำบลอรัญคามวารี อำเภอกะเนินซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ ครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (งบเหลือจ่าย) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๑๓๗-๐๙ สายประจักษ์สรรค หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ บ้านมิตรประชาราษฎร์ ตำบลอรัญคามวารี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี อำเภอกะเนินซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๖๑๐,๘๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องด่วน

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายไตรเทพ เกิดกอบ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่ารายการ (ประธานฯ) วัสดุใดบ้างที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนราคา ให้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายละเอียดตามราคา จำนวน ๑ โครงการนั้น

นายไตรเทพ เกิดกอบ

รายการที่ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๑๓๗-๐๙ สายประชารังสรรค์ หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ บ้านมิตรประชาราษฎร์ ตำบลอรุญคามวารี อำเภอกะเนียงซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโครงการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (งบเหลือจ่าย) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการประมาณราคาเพื่อจัดตั้งงบประมาณเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙ จึงต้องดำเนินการคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์กำหนด ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันประมาณราคา เดือน มกราคม ๒๕๖๙ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B๗ ณ อำเภอมืองสุราษฎร์ธานี ราคา ๓๐.๒๔ บาท/ลิตร ซึ่ง ณ.ปัจจุบัน ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ณ.อำเภอมืองสุราษฎร์ธานี วันที่คำนวณราคากลาง พิมพ์ในระบบ ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ราคา ๓๗.๘๐ บาท/ลิตร รวมถึงหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๓๓.๒/ว๔๘๑ ลว. ๒๖ มิ.ย. ๖๙ , หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๓๓.๒/ว๔๗๕ ลว. ๒๖ มิ.ย. ๖๙ , หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๓๓.๒/ว๔๘๐ ลว. ๒๖ มิ.ย. ๖๙ , หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๓๓.๒/ว๔๗๗ ลว. ๒๖ มิ.ย. ๖๙ ให้คณะกรรมการฯ ดูตามรายละเอียดตามเอกสารประมาณการราคา ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ ที่แนบมาพร้อมนี้ ให้คณะกรรมการฯ ดูตามรายละเอียดตาม ผมงขอชี้แจงตามเอกสารดังกล่าวเปลี่ยนแปลงขอให้ท่านได้ดูตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Δ รวมทั้งสิ้นเป็น งบประมาณในการดำเนินการดำเนินงานต้นทุน ประเภทงานทางเป็นเงิน ๔๗๙,๕๑๘.๖๘ บาท เมื่อคูณ FACTOR F ๑.๓๖๒๔ เป็นเงิน ๖๕๓,๒๙๖.๒๕ ซึ่งคิดเป็นค่าดำเนินการทั้งหมดรวมเป็นเงิน ๖๕๓,๒๙๖.๒๕ บาท คิดเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงิน ๖๕๓,๒๙๖.๒๕ บาท

นายไตรเทพ เกิดกอบ
(ประธานฯ)

ถามคณะกรรมการในที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอ หรือเพิ่มเติมส่วนใดบ้าง

ที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้ปรับราคากลางในการจัดจ้างตามที่คณะกรรมการได้ปรับเปลี่ยนราคาเพิ่มขึ้นในรายการข้างต้นเพื่อเสนอใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้าง ดังนี้

- (๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๑๓๗-๐๙ สายประชารังสรรค์ หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ บ้านมิตรประชาราษฎร์ ตำบลอรุญคามวารี อำเภอกะเนียงซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ราคากลางเป็นเงิน ๖๕๓,๒๙๖.๒๕ บาท

นายไตรเทพ เกิดกอบ
(ประธานฯ)


ถามคณะกรรมการในที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอ หรือเพิ่มเติมส่วนใดบ้าง

นายไตรเทพ เกิดกอบ

ท่านใดจะเสนอรายละเอียดอื่นๆ อีกหรือไม่ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางหรือ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่มีคนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงกล่าว
ปิดประชุม เวลา ๑๓.๔๕ น.

..........ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางสาวสุณีพร หงษ์ทอง)

กรรมการและเลขานุการ

..........ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายไตรเทพ เกิดกอบ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ 137-09 สายประชารังสรรค์ หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 บ้านมิตรประชาราษฎร์ ตำบลอรัญคามวารี	
2	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี	
3	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	610,800.00 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)	
4	ลักษณะงาน(โดยสังเขป)	<p>1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร. (รายละเอียดตามแบบ อบต.อรัญคามวารี กำหนด)</p> <p>2. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.อรัญคามวารี) จำนวน 1 ป้าย ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน</p>	
5	ราคากลางคำนวณ ณ เป็นเงิน	วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 653,296.25 บาท (หกแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)	
6	บัญชีประมาณการราคากลาง		
	6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	จำนวน	2 แผ่น
	6.2 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน	3 แผ่น
	6.3 แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ	จำนวน	3 แผ่น
	6.4 รายละเอียดโครงการ	จำนวน	1 แผ่น
7	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	7.1 นายไตรเทพ เกิดกอบ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
	7.2 นายเขาวลิต สุวรรณมณี	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
	7.3 นางสาวสุณีพร หงษ์ทอง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลอรุณคามวารี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทิศทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ 137-09 สายประจักษ์สรศักดิ์ หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ
หมู่ที่ 4 บ้านมิตรประชาราษฎร์ ตำบลอรุณคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 61 ลำดับที่ 21

รายละเอียดโครงการ

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร. (รายละเอียดตามแบบ อบต.อรุณคามวารีกำหนด)
2. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบ อบต.อรุณคามวารี) จำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ	610,800.00	บาท
ราคากลาง	653,296.25	บาท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ 137-09 สายประชารังสรรค์ หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 บ้านมิตรประชาราษฎร์ ตำบลรัฐคามวารี
 ฝัวจรจรกว้ง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ฝัวจรจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมลง
 หินคลุกไหล่ทาง กว้งข้างละ 0.50 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านมิตรประชาราษฎร์ ตำบลรัฐคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลรัฐคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ /2569

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน							
2.1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	400.00	1.82	728.00	1.3624	2.48	991.83
2.2	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3	งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.4	งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
3.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3.2	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	800.00	11.64	9,312.00	1.3624	15.86	12,686.67
3.3	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.4	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	1,149.56	45,982.40	1.3624	1,566.16	62,646.42
3.6	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3.7	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.8	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	30.00	977.30	29,319.00	1.3624	1,331.47	39,944.21
4	งานผิวทาง							
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	800.00	468.98	375,184.00	1.3624	638.94	511,150.68
4.2	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	16.00	166.94	2,671.04	1.3624	227.44	3,639.02
4.3	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	64.00	103.91	6,650.24	1.3624	141.57	9,060.29
4.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	200.00	48.36	9,672.00	1.3624	65.89	13,177.13
4.5	รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.	-	-	-	-	-	-

5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	0.00	1,223.40	0.00	1.3624	1,666.76	-
	5.4 งานกำแพงปากท่อระบายน้ำ	EACH	-	-	-	-	-	-
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	-	-	-	-	-	-
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด	-	-	-	-	-	-
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรื้อท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน (เหมากจ่าย)	L.S.	-	-	-	-	-	-
					479,518.68	TOTAL		653,296.25

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 479,518.68

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	หกแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์	653,296.25
--------------------------	---	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 800.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 816.62 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.อรัญคามวารี ที่ 211/2569 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไตรเทพ เกิดกอบ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชาวลิต สุวรรณมณี)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุนิพร หงษ์ทอง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์รอด)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี

ลงชื่อ รท.อนุมัติ

(สนธยา ทองเนื้อสุก)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ 137-09 สายประชารังสรรค์ หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บ้านมิตรประชาราษฎร์ ตำบลรัษฎคามวาริ
	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
สถานที่	หมู่ที่ 4 บ้านมิตรประชาราษฎร์ ตำบลรัษฎคามวาริ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานรับผิดชอบ	องค์การบริหารส่วนตำบลรัษฎคามวาริ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประมาณการเมื่อ	30 มิถุนายน 2569

*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิตร = 37.80

งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานถางป่าขุดตอ : ขนาดเบา) = 1.82 บาท / ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.82 บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ : งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น

งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE) ลูกรังหนา 10 ซม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ) = 11.64 บาท / ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 11.64 บาท / ตร.ม.

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต) = 574.77 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 59.00 กม. 228.81 = 228.81 บาท/ลบ.ม.

รวม = 803.58 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 803.58 x 1.40 = 1,125.01 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 50 %) (งานดินคันทาง:บดทับ) = 24.55 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 1,149.56 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 1,149.56 บาท/ลบ.ม.

งานไหล่ทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Shoulder)

ค่าวัสดุจากปากโม้(รวมค่าตัก) = 450.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 42.00 กม. 163.40 = 163.40 บาท/ลบ.ม.

รวม = 613.40 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 613.4 x 1.50 = 920.10 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม) = 19.45 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) คิด 50 % = 37.75 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 977.30 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 977.30 บาท/ลบ.ม.

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (Portland Cement Concrete Pavement)

หนา 15.00 ซม.

กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.

ขนาดกว้าง	2	เมตร	ยาว	10	เมตร	=	20.00	ตร.ม.	
ปริมาณงานทั้งโครงการ						=	120.00	ลบ.ม.	
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ						=	2,616.82	บาท/ลบ.ม.	
คิดจากพื้นที่			20.00		ตร.ม.	=	20.00	ตร.ม.	
ปริมาตรคอนกรีต	=	20.00	x	15.00	/	100	=	3.00	ลบ.ม.
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ		3.00	@	2,616.82			=	7,850.46	บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต.....กม. (ปกติคิดให้ L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)									
	=	1.00	x	16.56	x	3.00	=	49.68	บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก	20.00	ตร.ม.	x	35.00	บาท/ตร.ม. (ใช้ wire mesh Ø 4 mm.@ 0.20 m.		=	700.00	บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	20.00	ตร.ม.	x	6.00	บาท/ตร.ม.		=	120.00	บาท
ระบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง)				20.60	x	10.00	=	206.00	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต)				12.45	x	20.00	=	249.00	บาท
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)				10.22	x	20.00	=	204.40	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม							=	9,379.54	บาท
ค่างานต้นทุน	9,379.54	/	20.00				=	468.98	บาท/ตร.ม.

รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง Expansion Joint

คิดจากความยาว	2.00	ม.						
ค่าเหล็ก Dowel Bar	4.46	กก.	@	26.1444	บาท/ตัน	=	116.60	บาท
Metalcap+ทาสี+จาระบี	4.00	ชุด	@	10.00		=	40.00	บาท
JOINT FILLER	0.30	ตร.ม.	@	400.00		=	120.00	บาท
JOINT SEALER	0.001	ลิตร	@	45.00		=	0.06	บาท
หยอดยาง	2.00	ม.	@	16.11		=	32.22	บาท
แผ่นพลาสติก	2.50	ม.	@	10.00		=	25.00	บาท
ไม้แบบ	0.30	ตร.ม.	@	0.00		=	-	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						=	333.88	บาท
ค่างานต้นทุน	333.88	/	2.00			=	166.94	บาท/เมตร

รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)

คิดจากความยาว	2.00	ม.						
ค่าเหล็ก Dowel Bar	4.46	กก.	@	26.1444	บาท/ตัน	=	116.60	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	2.00	ม.	@	25.09		=	50.18	บาท
ทาสี + จาระบี	4.00	ชุด	@	4.00		=	16.00	บาท
JOINT SEALER	0.001	ลิตร	@	45.00		=	0.03	บาท
แผ่นพลาสติก	2.50	ม.	@	10.00		=	25.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						=	207.82	บาท
ค่างานต้นทุน	207.82	/	2.00			=	103.91	บาท/เมตร

รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)

คิดจากความยาว	10.00	ม.						
ค่าเหล็ก Tie Bar	8.88	กก.	@	26.1845	บาท/ตัน	=	232.52	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	10.00	ม.	@	25.09		=	250.90	บาท
JOINT SEALER	0.004	ลิตร	@	45.00		=	0.17	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						=	483.59	บาท
ค่างานต้นทุน	483.59	/	10.00			=	48.36	บาท/เมตร

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นน้ำหนัก(สภาพอิมตัวผิวแห้ง)

Class of Concrete					ค4	ค3	ค2	ค1	Lean 1 : 3 : 5		
ส่วนผสมคอนกรีต					400:734:1019	350:800:1030	320:835:1070	290:868:1015	240:728:1218		
1	ปูนซีเมนต์ซีเมนต์	1.05	x	3,363.56	=	3,531.73	1,412.69	1,236.11	1,130.15	1,024.20	847.62
2	ทราย	1.20	x	803.58	=	964.29	505.56	551.02	575.13	597.86	501.43
3	หิน	1.15	x	588.81	=	677.13	492.85	498.17	517.52	490.92	589.10
4	ค่าแรงผสม					178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00
5	ค่าแรงเท					-	-	-	-	-	-
รวม					2,589.11	2,463.30	2,400.80	2,290.98	2,116.15		

1.2 กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete					ค 4	ค 3	ค 2	ค 1	Lean 1:3:5
ส่วนผสมคอนกรีต					400:524:728	350:572:736	320:596:764	290:620:725	240:520:870
1.	คอนกรีตผสมเสร็จ				1,897.20	1,803.74	2,616.82	1,663.55	
2.	ค่าแรงเท				327.00	327.00	327.00	327.00	
รวม					2,224.20	2,130.74	2,943.82	1,990.55	

ตารางแสดงชนิดของคอนกรีต และค่าแรงอัดประลัยต่ำสุด ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ชนิดของคอนกรีต	จำนวนปูนซีเมนต์ที่ใช้ต่อคอนกรีต 1 ลบ.ม. (เป็นกิโลกรัม) ต้องไม่น้อยกว่า	แรงอัดประลัยต่ำสุดของแท่งคอนกรีตมาตรฐานที่ อายุ 28 วัน (กก./ซม.)	
		ลูกบาศก์ 15x15x15 ซม.	ทรงกระบอก Ø 15x30 ซม.
ค 1	290	180	145
ค 2	320	240	200
ค 3	350	280	240
ค 4	400	320	280

หมายเหตุ

ในส่วนข้อมูลงานคอนกรีตนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถปรับใช้ตามตารางข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบท ได้ตามข้อมูล/ข้อเท็จจริงสำหรับโครงการ/งานก่อสร้างนั้น ส่วนกรณีที่เป็นกำลังคอนกรีตอื่นนอกเหนือจากมาตรฐานของกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบทตามตารางดังกล่าวให้ผู้ออกแบบโครงการ/งานก่อสร้างนั้น กำหนดสัดส่วนหรืออัตราส่วนผสมขึ้นใหม่ตามหลักการทางวิศวกรรม โดยต้องระบุปริมาณปูนซีเมนต์และหรือวัสดุที่ใช้ให้ชัดเจนในขั้นตอนการก่อสร้างไว้ด้วย และให้ผู้มีหน้าที่ในการคำนวณราคากลางใช้ปริมาณปูนซีเมนต์และหรือวัสดุชั้นตํานั้นในการกำหนดข้อมูลเพื่อคำนวณราคากลาง

ที่มา : ตารางและข้อมูลงาน Class ต่างๆ ตามมาตรฐานทางหลวงชนบท อ้างอิงหรือศึกษาได้จากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

(หน้า 22 - 23) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ มติ ครม. เมื่อ วันที่ 13 มีนาคม 2555

ชื่อโครงการก่อสร้าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ส.ก.ถ 137-09 สายประชาสงสรรค์ หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 บ้านมิตรประชาราษฎร์ ตำบลรัฐคามวารี
 ฝั่งจากรกข้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมลง

หินคลุกไหลทาง กว้างข้างละ 0.50 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลรัฐคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อยู่ในท้องที่จังหวัด

สุราษฎร์ธานี เขตฝนตก

ปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อล่า

37.80

บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย

0

%

ดอกเบี้ยเงินกู้

6.00

%

เงินประกันผลงานหนัก

0

%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00

%

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

30 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด / ตัด (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
1	เหล็ก RB ϕ 6 มม.	บ./ตัน	18,538.79	59	85.60	80.00	4,900.00	23,604.39	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	การอ้างอิงราคา หรือ แหล่งวัสดุ
2	เหล็ก RB ϕ 9 มม.	บ./ตัน	18,920.19	59	85.60	80.00	4,900.00	23,985.79	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชย จ.สุราษฎร์ธานี
3	เหล็ก RB ϕ 12 มม.	บ./ตัน	20,514.02	59	85.60	80.00	3,900.00	24,579.62	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชย จ.สุราษฎร์ธานี
4	เหล็ก RB ϕ 15 มม.	บ./ตัน	31,672.90	59	170.13	80.00	3,900.00	35,823.03	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชย จ.สุราษฎร์ธานี
5	เหล็ก RB ϕ 19 มม.	บ./ตัน	22,461.40	59	102.99	80.00	3,500.00	26,144.39	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชย จ.สุราษฎร์ธานี
6	เหล็ก DB ϕ 12 มม.	บ./ตัน	22,101.54	59	102.99	80.00	3,900.00	26,184.53	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชย จ.สุราษฎร์ธานี
7	เหล็ก DB ϕ 16 มม.	บ./ตัน	22,258.88	59	85.60	80.00	3,500.00	25,924.48	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชย จ.สุราษฎร์ธานี
8	เหล็ก DB ϕ 20 มม.	บ./ตัน	16,998.88	59	85.60	80.00	3,500.00	20,664.48	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชย จ.สุราษฎร์ธานี
9	เหล็ก DB ϕ 25 มม.	บ./ตัน	17,155.14	59	85.60	80.00	3,500.00	20,820.74	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชย จ.สุราษฎร์ธานี
10	Wire Mesh ϕ 4 มม. @ 0.20m.#	บ./ตร.ม.	35.00	687	-	-	-	35.00	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชย จ.กรุงเทพฯ
11	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	28.08	63	-	-	-	28.08	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย จ.สุราษฎร์ธานี
12	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	3,221.18	59	92.38	50.00	-	3,363.56	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชย จ.สุราษฎร์ธานี
13	ยาง AC 60/70	บ./ตัน	20,873.33	680	931.50	35.00	-	21,839.83	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชย จ.กรุงเทพฯ
14	ยาง CSS-1	บ./ตัน	20,990.00	680	931.50	-	-	21,921.50	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชย จ.กรุงเทพฯ
15	หิน Single Size	บ./ลบ.ม.	380.00	35	122.04	-	-	502.04	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
16	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	360.00	35	122.04	-	-	482.04	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

17	พินคณ	บ./ล.บ.ม.	450.00	42	163.40	-	-	613.40	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
18	หินย้อยผสมคอนกรีต	บ./ล.บ.ม.	360.00	59	228.81	-	-	588.81	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
19	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ล.บ.ม.	574.77	59	228.81	-	-	803.58	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย จ.สุราษฎร์ธานี
20	วัสดุจุก	บ./ล.บ.ม.	30.00	20	63.44	-	-	93.44	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
21	วัสดุตัดเลือก "ก"	บ./ล.บ.ม.	55.00	20	63.44	-	-	490.51	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
22	วัสดุหินผุ	บ./ล.บ.ม.	90.00	39	122.04	-	-	212.04	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
23	ทรายถมคันทาง	บ./ล.บ.ม.	574.77	59	228.81	-	-	803.58	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย จ.สุราษฎร์ธานี
24	ดินถมคันทาง	บ./ล.บ.ม.	30.00	20	63.44	-	-	93.44	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
25	ท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ท่อน	350.47	63	140.04	-	-	350.47	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย จ.สุราษฎร์ธานี
26	ท่อกลมขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ท่อน	455.61	63	140.04	-	-	455.61	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย จ.สุราษฎร์ธานี
27	ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ท่อน	542.06	59	207.77	-	-	542.06	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย จ.สุราษฎร์ธานี
28	ท่อกลมขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ท่อน	140.04	63	140.04	-	-	140.04	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย จ.สุราษฎร์ธานี
29	ท่อกลมขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	1,785.05	63	140.04	-	-	1,785.05	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย จ.สุราษฎร์ธานี
30	ไม้ยาง 1" x 8"	ลบ.ฟ.	542.06	63	-	-	-	542.06	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย จ.สุราษฎร์ธานี
31	ไม้ค้ำยัน หน้า 4 มม.	แผ่น	-	63	-	-	-	-	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
32	ไม้ค้ำยัน 1 1/2" x 3"	ลบ.ฟ.	467.29	63	-	-	-	467.29	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย จ.สุราษฎร์ธานี
33	ไม้ค้ำยัน ๑ 3" x 3.00 ม.	ต้น	35.00	63	-	-	-	35.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
34	ไม้ค้ำยัน ๑ 4" x 3.00 ม.	ต้น	50.00	63	-	-	-	50.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
35	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	ท่อน	-	63	-	-	-	-	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย จ.สุราษฎร์ธานี
36	แผ่นเหล็ก 4 มม. x 5 ซม.	ท่อน	-	63	-	-	-	-	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
37	แผ่นเหล็ก 6 มม. x 5 ซม.	ท่อน	-	63	-	-	-	-	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
38	แผ่นปูนสำเร็จรูป ยาว 3 เมตร	ม.	-	63	-	-	-	-	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย จ.สุราษฎร์ธานี
39	ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร	ท่อน	-	63	-	-	-	-	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย จ.สุราษฎร์ธานี
40	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc	บ./ล.บ.ม.	2,616.82	59	228.81	-	-	2,845.63	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย จ.สุราษฎร์ธานี
41	คอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc	บ./ล.บ.ม.	1,588.79	63	196.05	-	-	1,784.84	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย จ.สุราษฎร์ธานี
42	ตะปู	กก.	37.38	63	-	-	-	37.38	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย จ.สุราษฎร์ธานี