

แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านดอน (ซอยป่าต่อ)

(ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

(ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,007.50 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคารวม
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,007.50	1.77	1,783.28	1.3642	2.41	2,432.74
1.2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.		11.24	-	1.3642	15.33	-
1.3	งานขุดรื้อผิวทางคอนกรีตเดิมพร้อมชนทั้ง	ตร.ม.	-	110.00	-	1.3642	150.06	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง				-			
2.1	งานเสริมพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	105.00	505.29	53,055.45	1.3642	689.32	72,378.24
2.2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	50.37	454.70	22,903.24	1.3642	620.30	31,244.60
2.3	งานเสริมดิน	ลบ.ม.	-	150.00	-	1.3642	204.63	-
3	งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร				-			
3.1	งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	1,007.50	364.25	366,981.88	1.3642	496.91	500,636.67
	ตะแกรงสำเร็จรูปขนาด 10 x 30 ซม.หนา 4 มม.							
3.2	งานทางเชื่อมผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	-	364.25	-	1.3642	496.91	-
	ตะแกรงสำเร็จรูปขนาด 10 x 30 ซม.หนา 4 มม.							
3.3	Expansion Joint	ม.	-	117.79	-	1.3642	160.69	-
3.4	Contraction Joint	ม.	165.00	67.46	11,130.90	1.3642	92.03	15,184.77
3.5	Longitudinal Joint	ม.	-	58.08	-	1.3642	79.23	-
4	งานหินคลุกโหล่ทาง เกลียแต่งเรียบ	ลบ.ม.	36.50	505.29	18,443.09	1.3642	689.32	25,160.06
5	งานวางท่อ คสล.มอกขึ้น 3 ขนาด สก.0.60 ม.	ท่อน	-	1,087.93	-	1.3642	1,484.15	-
6	งานป้ายโครงการและประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	2,312.19	2,312.19	1.3642	3,154.29	3,154.29
	รวม				476,610.01			650,191.38
	รวมเป็นเงิน						650,191.38	บาท
	เป็นราคากลางงานก่อสร้าง						650,191.38	บาท

หกแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง


= 476,610.01

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


= 1.3642


 (นายสมพงษ์ เปื่อยท่าเมือง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


ผู้ประมาณราคา


 (นายศักดิ์ชาย สุวรรณ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ


 (นายวรพงษ์ สิริมา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมพงษ์ เปื่อยท่าเมือง)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายจักรกฤษณ์ ชัยพันธ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง