

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบปร 5

☐	ประเภท	งานปรับปรุงประตูและงานทาสีอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ		
☐	เจ้าของอาคาร	สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์		
☐	สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์		
☐	แบบเลขที่	สยผจ. 14/2567		
☐	กำหนดราคากลางตามแบบ	ปร.4	จำนวน	4 แผ่น
☐	กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	29	เดือน	พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	รวมงานปรับปรุงอาคาร	271,568.00	1.3091	355,509.67	
2	รวมงานครุภัณฑ์			252,600.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			608,109.67	
				<u>608,000.00</u>	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(หกแสนแปดพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๘๑๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗



(นายภานลักษ์ อิศรภักดี)

สถาปนิกชำนาญการ

ประธานกรรมการ



(นายดิเรก ใจบุญ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการ



(นายคุณากร กลิ่นนุช)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการและเลขานุการ

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 1/4

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการและเลขานุการ

ประมาณราคางาน งานปรับปรุงประตูละงานทาสีอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ
 เจ้าของอาคาร สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


แบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 2/4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานประตูและงานทาสีอาคาร								
	- ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าประตูรั้วขนาด 250W พร้อมอุปกรณ์ (รวมงานระบบไฟฟ้า)	1.00	ชุด	-	-	22,000.00	22,000.00	22,000.00	ค่าของ+ค่าแรง
	- ผนังทาสีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน	145.00	ตร.ม.	36.00	5,220.00	30.00	4,350.00	9,570.00	ทาสีปูนเก่า
	- ผนังทาสีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายนอก	120.00	ตร.ม.	47.00	5,640.00	34.00	4,080.00	9,720.00	ทาสีปูนเก่า
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานประตูและงานทาสีอาคาร							41,290.00	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการและเลขานุการ

ประมาณราคางาน งานปรับปรุงประตูและงานทาสีอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ
 เจ้าของอาคาร สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

3/4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุงฝ้าเพดานและงานระบบไฟฟ้า								
	2.1 งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	45.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,125.00	1,125.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ชนิดกันชื้น)	6.00	ตร.ม.	-	-	25.00	150.00	150.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนดวงโคม สวิตช์ ปลั๊ก พร้อมสายไฟฟ้าและอุปกรณ์	63.00	จุด	-	-	35.00	2,205.00	2,205.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU	1.00	เครื่อง	-	-	600.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU	1.00	เครื่อง	-	-	600.00	600.00	600.00	
	2.2 งานปรับปรุง								
	- งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	45.00	ตร.ม.	298.00	13,410.00	75.00	3,375.00	16,785.00	
	รอยต่อฉาบเรียบพร้อมโครงคร่าวชุบสังกะสี								
	- งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.รอยต่อฉาบเรียบ (ชนิดกันชื้น)	6.00	ตร.ม.	343.00	2,058.00	75.00	450.00	2,508.00	
	พร้อมโครงคร่าวชุบสังกะสี								
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% (ฝ้าเพดาน)	51.00	ตร.ม.	36.00	1,836.00	30.00	1,530.00	3,366.00	ทาสีปูนเก่า
	2.3 งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง								
	- ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า (ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 10 ช่อง)	2.00	ชุด	3,300.00	6,600.00	900.00	1,800.00	8,400.00	
	- ดวงโคมชาลาเปา LED 18 w	11.00	ชุด	360.00	3,960.00	135.00	1,485.00	5,445.00	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ LED T8 1x8 วัตต์	5.00	ชุด	270.00	1,350.00	135.00	675.00	2,025.00	
	- งานติดตั้งโคมไฟระย้าแขวนเพดาน	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	600.00	600.00	4,400.00	
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250v	16.00	ชุด	95.00	1,520.00	80.00	1,280.00	2,800.00	
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250v แบบสลับ	1.00	ชุด	195.00	195.00	80.00	80.00	275.00	
	- เต้ารับมีคู่ขาติน ขนาด 16A,220v	31.00	ชุด	170.00	5,270.00	90.00	2,790.00	8,060.00	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าดวงโคม, เต้ารับ, สวิตช์ พร้อมอุปกรณ์	65.00	จุด	420.00	27,300.00	130.00	8,450.00	35,750.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานปรับปรุงฝ้าเพดานและงานระบบไฟฟ้า							94,494.00	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการและเลขานุการ

4/4

กรรมการและเลขานุการ