

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๑๕ จากถนน ๒๑๓ (ที่จอดรถโรงแรมเจริญดี) ไปทางสามแยกวัดบูรพา

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าขอนยาง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร จำนวน ๖๔๕,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากปลิ้นราง ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร และบ่อพักพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒๗๗ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๑๘ ตารางเมตร (รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง)

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙

เป็นเงิน ๖๓๕,๕๐๕.๙๐ บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าบาทเก้าสิบบสตางค์)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ ชุด

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ สุราช

๗.๒ นางสาวปฐมมา พุทธคุณะนาถ

๗.๓ ว่าที่ ร.ต.ดำรัส เหล่าสะพาน

ปลัด
ปลัด
ปลัด

แบบสรุปประมาณการราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/2

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่บ้านหัวขัว หมู่ที่ 15 จากถนน 213 (ที่จอดรถโรงแรมเจริญดี) ไปทาง สามแยกวัดบูรพา ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร และบ่อพัก พร้อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 1.20 เมตร ยาว 277 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 318 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบ

รายการของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคา/หน่วย XF_N	ราคากลาง
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
1	งานดิน							
	- งานรื้อพื้นทางเดิม	L.S	-	-	-	-	-	-
	- งานรื้อรางระบายน้ำก่ออิฐฉาบปูน	ม.	277.00	45.00	12,465.00	1.3642	61.39	17,004.75
	- งานดินถมกลับ	ลบ.ม.	60.00	84.65	5,079.00	1.3642	115.48	6,928.77
	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	17.00	524.60	8,918.20	1.3642	715.66	12,166.21
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก) ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 325 กก./ตร.ซม. (ทดสอบด้วยตัวอย่างทรงลูกบาศก์)							
	- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	318.00	349.78	111,230.43	1.3642	477.17	151,740.55
3	งานรอยต่อถนน							
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	6.65	399.74	2,657.48	1.3642	545.33	3,625.33
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	59.83	145.14	8,684.16	1.3642	198.00	11,846.93
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.		34.74	-	-	-	-
4	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรางชั้น 3 Ø 0.40 เมตร							
	- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรางชั้น 3 Ø 0.40 เมตร	ท่อน	258.00	790.02	203,825.56	1.3642	1,077.75	278,058.83
	- บ่อพักพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อ Ø 0.40 เมตร	บ่อ	27.00	4,184.64	112,985.28	1.3642	5,708.69	154,134.52
	รวมงานก่อสร้างทาง				465,845.11			635,505.90
								635,505.90
	ราคารวมเป็นตัวอักษร						ขอใช้	635,505.90

1	ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง			=	465,845.11	บาท	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานทาง			=	1.3642		- เงินประกันผลงาน 0 %
3	ค่าก่อสร้าง			=	2,463.20	บาท/ม.	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม			=	-	บาท	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม			=	-		
3	ค่าก่อสร้าง			=	-	บาท/ชุด	
* น้ำมัน 30.00 - 30.99 บาท							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ร.ต. กรรมการ
 (ดำรงส เท่งสพาน)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ *ประจักษ์ พุทธิคุณ* กรรมการ
 (นางสาวประจักษ์ พุทธิคุณ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ว่าที่ร.ต. ประธานกรรมการ
 (อภิชาติ สุราช)
 ผู้อำนวยการกองช่าง