แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0040 บ้านวัดสำโรง (บ้านน้ำทรง-สะแกกรัง) ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต							
	1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	1,800.000	73.19	131,742.00	1.3642	99.84	179,722.43
	1.2 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.2.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
2	1.2.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	450.450	127.35	57,364.80	1.3642	173.73	78,257.06
	1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
3	1.3.2 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	384.000	515.53	197,963.52	1.3642	703.28	270,061.83
	1.4 งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0040 บ้านวัดสำโรง (บ้านน้ำทรง-สะแกกรัง) ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.4.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
4	1.4.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	90.000	379.25	34,132.50	1.3642	517.37	46,563.55
	1.4.2 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
5	1.4.2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,800.000	375.48	675,864.00	1.3642	512.22	922,013.66
6	1.4.2.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	30.000	269.43	8,082.90	1.3642	367.55	11,026.69
7	1.4.2.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	144.000	211.70	30,484.80	1.3642	288.80	41,587.36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0040 บ้านวัดสำโรง (บ้านน้ำทรง-สะแกกรัง) ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	1.4.2.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	300.000	65.47	19,641.00	1.3642	89.31	26,794.25
9	1.4.2.5 เหล็ก Bar Chair RB 6 มม. รองใต้เหล็กตะแกรงและเหล็ก Dowel	กก.	277.620	30.86	8,567.35	1.3642	42.09	11,687.57
	1.6 งานหินคลุกขอบทาง							
10	1.6.1 งานหินคลุกขอบทาง กว้าง 0.30 เมตร (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	48.000	341.35	16,384.80	1.3642	465.66	22,352.14
	1.7 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) และเส้นชลอความเร็ว (RUMBLE STRIP)							
11	1.7.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 กว้าง 0.15 เมตร (YELLOW)	ตร.ม.	12.375	290.00	3,588.75	1.3642	395.61	4,895.77
12	1.7.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 กว้าง 0.10 เมตร (WHITE)	ตร.ม.	60.000	290.00	17,400.00	1.3642	395.61	23,737.08
13	1.7.3 งานตีเส้นชลอความเร็ว (RUMBLE STRIP)	ตร.ม.	15.000	460.00	6,900.00	1.3642	627.53	9,412.98
	1.8 งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
	1.8.1 ป้ายจราจรป้ายเตือน - ป้ายบังคับ							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0040 บ้านวัดสำโรง (บ้านน้ำทรง-สะแกกรัง) ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	1.8.1.1 ป้ายจราจร ป้ายบังคับ บ-4 (ขนาดป้ายจราจร 2)	ชุด	2.000	2,810.00	5,620.00	1.3642	3,833.40	7,666.80
15	1.8.1.2 สัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย ต.22 (ขนาดป้ายจราจร 2)	ชุด	2.000	15,260.00	30,520.00	1.3642	20,817.69	41,635.38
16	1.8.2 Guard rail	ม.	32.000	1,780.00	56,960.00	1.3642	2,428.27	77,704.83
17	1.8.3 หลักนำโค้ง	หลัก	40.000	508.00	20,320.00	1.3642	693.01	27,720.54
							รวมราคากลาง	1,802,839.92

กรมบัญชีกลาง

จิรายุ เสนาวิน

18 ธันวาคม 2566 13:19:07

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0040 บ้านวัดสำโรง (บ้านน้ำทรง-สะแกกรัง) ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

จิรายุ เสนาวิน
(จิรายุ เสนาวิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภิญญา ประชุมเทศ
(ภิญญา ประชุมเทศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา
(ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรายุ เสนาวิน
18 ธันวาคม 2566