

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานต้นทุน

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ช.ชนิดเดียว ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร เทพิน ค.ส.ช. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 337.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลตะกุด (ตามแบบเลขที่ 005/2569)

คำนวณราคา เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวนรวม	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าแรงและวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง คสล.								
	- งานขุดดิน-ถมกลับ	12.00	ลบ.ม.			168.00	2,016.00	2,016.00	
	- ทราयर่องกันหลุม	0.55	ลบ.ม.	452.34	248.79	104.00	57.20	305.99	
	- คอนกรีตหยาบ 180 kse	0.45	ลบ.ม.	2,025.70	911.57	327.00	147.15	1,058.72	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 kse	53.00	ลบ.ม.	2,112.62	111,968.86	419.00	22,207.00	134,175.86	
	- ค่าแรง ไม้แบบ	21.60	ตร.ม.	-	-	139.00	3,002.40	3,002.40	
	- ไม้แบบ คัด 80%	17.00	ตร.ม.	613.15	10,423.55	-	-	10,423.55	
	- ก้าน ไม้แบบ (30%)	5.00	ตร.ม.	602.00	3,010.00	-	-	3,010.00	
	- ตะปู	5.40	กก.	60.75	328.05	-	-	328.05	
	- เหล็กเสริม RB 6	0.010	ตัน	23,151.40	231.51	4,400.00	44.00	275.51	
	- เหล็กเสริม DB 12	0.16	ตัน	22,336.45	3,462.15	3,600.00	558.00	4,020.15	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	45.98	229.90			229.90	
	- WIRE MESH 200x200x4mm.	337.00	ตร.ม.	51.00	17,187.00	5.00	1,685.00	18,872.00	
	- งานฉันทันผิว	337.00	ตร.ม.	120.00	40,440.00	40.00	13,480.00	53,920.00	
	- เหล็กเส้น DB12 (Dowel)	45.00	กก	27.00	1,215.00	3.60	162.00	1,377.00	
	- ค่าตัดผิวจราจร (เพื่อหยอดยาง)	42.00	เมตร	-	-	23.87	1,002.54	1,002.54	ค่าเสื่อมราคา
	- หยอดยางมะคดย	42.00	เมตร	14.19	595.98	-	-	595.98	ค่าเสื่อมราคา
						ยอดยกไป		231,638.13	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากำงานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ บริเวณอาคารเก็บพัสดุสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด
รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร เทพิน ค.ส.ล. พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 337.00 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านข้างงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลตะกุด (ตามแบบเลขที่ 005/69)
คำนวณราคา เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวนรวม	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าแรงและวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							231,638.13	
2	งานโครงสร้างเหล็กปูพรม								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 150 x 150 x 4.5 มม.	4.00	ท่อน	3,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	นน. 20.15 กก./ม.
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100 x 100 x 3.2 มม.	6.00	ท่อน	1,400.00	8,400.00	-	-	8,400.00	นน. 9.51 กก./ม.
	- เหล็กกล่อง ขนาด 125 x 75 x 3.2 มม.	18.00	ท่อน	1,015.00	18,270.00	-	-	18,270.00	นน. 8.84 กก./ม.
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม.	2.00	ท่อน	1,015.00	2,030.00	-	-	2,030.00	นน. 6.38 กก./ม.
	- เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 มม.	36.00	ท่อน	475.00	17,100.00	-	-	17,100.00	นน. 3.33 กก./ม.
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 250x250x15.0 มม.	6.00	แผ่น	500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- J-BOLT Ø 12 mm. x 40 cm.	24.00	ตัว	90.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
	- ค่าแรงงานเหล็ก	2,580.00	กก.	-	-	10.00	25,800.00	25,800.00	
	- ทาสีกันสนิม	114.00	ตร.ม.	50.00	5,700.00	35.00	3,990.00	9,690.00	
3	งานหลังคาเหล็กรีดลอน								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน ทน 0.35 มม.	195.00	ตร.ม.	280.00	54,600.00	70.00	13,650.00	68,250.00	สีระบุภายหลัง
	- ครอบข้าง	42.00	เมตร	160.00	6,720.00	50.00	2,100.00	8,820.00	ไฟวัดดู
	- สกรูชิงแผ่น ขนาด 2 นิ้ว	1,170.00	ตัว	2.50	2,925.00	-	-	2,925.00	ไฟวัดดู
						ยอดยกไป		410,083.13	

