

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง บ้านคูบอน หมู่ที่ 8 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สายทาง ป่าสัก

ระยะทาง 385.000 ม. ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร

จาก กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+385.000

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย F	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	งานถมป่าขุดต่อ(ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,540.00	1.77	2,725.80	1.3642	2.41	3,718.54	
	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.							
2	งานดินตัด								
	งานดินตัด	ลบ.ม							
3	งานดินถม								
	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม							
	งานดินถม(จากการขนส่ง)	ลบ.ม							
4	งานโครงสร้างทาง								
	ไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม	107.80	410.56	44,258.80	1.3642	560.09	60,377.85	
	รองพื้นทาง หนา 0.00 ม.	ลบ.ม							
5	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร คสล.								
	-ทรายหยาบเพื่อปรับระดับ หนา 0.05 ม.	ลบ.ม	77.00	609.24	46,911.48	1.3642	831.13	63,996.64	
	- ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,540.00	373.46	575,128.40	1.3642	509.47	784,590.16	
6	งานอาคารระบายน้ำ								
6.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.								
	- ขนาด Ø 0.30 ม.	ท่อน							
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	ท่อน							
	- ขนาด Ø 0.80 ม.	ท่อน							
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				669,024.48			912,683.19	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ เพียง							912,600.00	
(เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)									

ผู้ประมาณราคานายช่างโยธา ชำนาญงาน

(นายยุทธศักดิ์ ไกรแก้ว)

สายทาง ป่าสัก

มีพื้นที่ 1,540.00 ตร.ม. ระยะทาง 385.000 ม.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	ค่าดำเนินการ	ค่าวัสดุ+ ค่าดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	1	ครั้ง	-	8,250.00	8,250.00	8,250.00	
2	คอนกรีต	231.00	ลบ.ม.	1,790.90	205.72	1,996.62	461,219.22	
3	ค่าขนส่งคอนกรีต ในโครงการ	231.00	ลบ.ม.	-	15.46	15.46	3,571.26	
4	ค่าเหล็กตะแกรง Wire Mesh	1,540.00	ตร.ม.	27.64	5.00	32.64	50,265.60	
5	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	385.00	ม.	-	20.60	20.60	7,931.00	
6	ค่าปูนผิวคอนกรีต	1,540.00	ตร.ม.	-	12.26	12.26	18,880.40	
7	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	1,540.00	ตร.ม.	-	-	-	-	
8	เหล็ก DOWEL BAR (RB 19 มม.)	651.00	กก.	20.87	3.10	23.97	15,601.78	
9	เหล็ก TIE BAR (DB 12 มม.)	-	กก.	-	-	-	-	
10	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	583.00	ม.	-	15.22	15.22	8,873.26	
11	MATIC JOINT SEALER	15.00	ลิตร	29.00	-	29.00	435.00	
13	แผ่นโพน	2.00	แผ่น	50.00	-	50.00	100.00	
รวมค่างานต้นทุนงานทาง							575,127.52	
รวมค่างาน / ตารางเมตร							373.46	