

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ 2,3 ในเขตเทศบาล ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 214 เมตร หน้า 0.15 เมตร

พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 642 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ ซอยเทศบาล 3/4 หมู่ 3 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	คอนกรีต 240 KSC	97	ม ³	2,170.00	210,490.00	306.00	29,682.00	240,172.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.	64	ม ³	439.25	28,112.00	91.00	5,824.00	33,936.00	
3	หินคลุก	48	ม ³	420.56	22,368.00	99.00	4,752.00	27,120.00	
4	ตะแกรงเหล็ก wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20#ม	642	ม ²	35.00	22,470.00	5.00	3,210.00	25,680.00	
5	งานไม้แบบ	43	ม ²	400.00	17,200.00	133.00	5,719.00	22,919.00	
6	ท่อ คสล. Ø 0.30 ม	199	ท่อน	250.00	49,750.00	99.00	19,701.00	69,451.00	
7	บ่อพัก คสล. สำเร็จรูป ขนาด 65x65x80 ซม. สำหรับท่อ 30 ซม.	15	บ่อ	550.00	8,250.00	99.00	1,485.00	9,735.00	
8	งานดินกลบกลับ	77	ม ³	-	-	125.00	9,625.00	9,625.00	
9	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	39.92	กก.	26.97	1,076.64	3.00	119.76	1,196.40	
10	เหล็กฉาก 30x30 มม. หนา 3 มม.	5	ท่อน	225.00	1,125.00	82.00	410.00	1,535.00	
	รวมยอดค่าก่อสร้างทั้งหมด							441,369.40	

ประมาณการโดย.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฏฐวัฒน์ สุรขจร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนิรมพร ประยูรรัตน์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุวรรณี แสนสุด)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง	ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง
ประเภท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ 2,3 ในเขตเทศบาล ถนนคสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 214 เมตร	
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 642 ตารางเมตร	
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง	
สถานที่ก่อสร้าง ซอยเทศบาล 3/4 หมู่ 3 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	
แบบเลขที่ /2566	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ สิงหาคม 2566	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	441,369.40	1.3642	602,116.14	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			602,116.14	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			600,000.00	
ตัวอักษร		(หกแสนบาทถ้วน)			
ขนาดเนื้อที่อาคาร	-	ตารางเมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตารางเมตร	ระยะเวลาดำเนินการ	30	วัน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนิรมพร ประยูรรัตน์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิรวัฒน์ สุรขจร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุวรรณี แสนสุด)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ).....

(นายสุพจน์ เปียป็น)

นายกเทศมนตรีตำบลลาดบัวหลวง