แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณเลียบคลอง ๑๑ บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบึงกาสาม หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ขนาดยาว ๑๐๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. นั่งร้านตอกเสาเข็ม	ตร.ม.	600.000	362.00	217,200.00	1.3624	493.18	295,913.28
2	2. เสาเข็ม I - 0.35x0.35 ยาว 16	ต้น	81.000	18,503.18	1,498,757.58	1.3624	25,208.73	2,041,907.32
3	3. เสาเข็ม I - 0.35x0.35 ยาว 16 เมตร(P2)	ต้น	81.000	18,267.75	1,479,687.75	1.3624	24,887.98	2,015,926.59
4	4. งานสกัดหัวเสาเข็ม I - 0.35x0.35 ยาว 16 เมตร	ต้น	162.000	328.00	53,136.00	1.3624	446.86	72,392.48
5	5. คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc.(แท่งลูกบาศก์)	ลบ.ม.	68.800	3,471.00	238,804.80	1.3624	4,728.89	325,347.65
6	6. ไม้แบบ (50%)	ตร.ม.	212.680	517.15	109,987.46	1.3624	704.56	149,846.91
7	7. เหล็กเสริม RB 9 มม.	ตัน	2.755	24,950.00	68,737.25	1.3624	33,991.88	93,647.62
8	8. เหล็กเสริม DB 12 มม.	ตัน	1.355	24,100.00	32,655.50	1.3624	32,833.84	44,489.85
9	9. เหล็กเสริม DB 16 มม.	ตัน	1.675	23,900.00	40,032.50	1.3624	32,561.36	54,540.27
10	10. ตะปูขนาดต่างๆ	กก.	53.170	24.73	1,314.89	1.3624	33.69	1,791.40
11	11. ลวดผูกเหล็ก	กก.	115.700	25.83	2,988.53	1.3624	35.19	4,071.57

ประเทือง กันธสมาส

17 สิงหาคม 2569 10:58:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณเลียบคลอง ๑๑ บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบึงกาสาม หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ขนาดยาว ๑๐๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. ท่อ PVC Ø 1.5 นิ้ว	ท่อน	12.000	230.59	2,767.08	1.3624	314.15	3,769.86
13	13. งานขุดดินถมคืน	ลบ.ม.	110.000	23.28	2,560.80	1.3624	31.71	3,488.83
14	14. ลูกรัง	ลบ.ม.	231.250	688.23	159,153.18	1.3624	937.64	216,830.29
15	15. ทรายหยาบ	ลบ.ม.	12.500	627.14	7,839.25	1.3624	854.41	10,680.19
16	16. คอนกรีตถนน	ตร.ม.	250.000	536.32	134,080.00	1.3624	730.68	182,670.59
17	17. งานรอยต่อ Contraction Joint	ม.	18.750	57.82	1,084.12	1.3624	78.77	1,477.00
18	18. งานรอยต่อ Expansion Joint	ม.	2.500	65.82	164.55	1.3624	89.67	224.18
19	19. งานรอยต่อ Longitudinal Joint	ม.	100.000	57.32	5,732.00	1.3624	78.09	7,809.27
							รวมราคากลาง	5,526,825.15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณเลียบคลอง ๑๑ บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบึงกาสาม หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ขนาดยาว ๑๐๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณเลียบคลอง ๑๑ บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบึงกาสาม หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ขนาดยาว ๑๐๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ประเทือง กันธสมาส
(ประเทือง กันธสมาส)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพงศ์ ชนะดี
(ณัฐพงศ์ ชนะดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ไพรัตน เปี่ยมพูล
(ไพรัตน เปี่ยมพูล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประเทือง กันธสมาส
17 สิงหาคม 2569