

สรุปผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ของหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ ๓
บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ ๓
บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร
ระยะทางยาว ๒๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกเดิม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๐ ตารางเมตร
ตั้งไว้ ๗๙๐,๙๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
งานก่อสร้างตามแบบแปลนและประมาณการกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด

สรุปรายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ ๓
บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร
ระยะทางยาว ๒๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกเดิม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๐ ตารางเมตร
ตั้งไว้ ๗๙๐,๙๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
งานก่อสร้างตามแบบแปลนและประมาณการกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด

| | |
|--|----------------|
| ราคาต้นทุน | ๕๗๙,๘๒๖.๙๗ บาท |
| ค่าใช้จ่ายอื่นงานทาง Factor F ๑.๓๖๔๒ | ๗๙๐,๙๙๙.๙๕ บาท |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน | ๗๙๐,๙๙๙.๙๕ บาท |
| คิดเป็นเงินประมาณการ | ๗๙๐,๙๐๐.๐๐ บาท |
| (ตัวอักษร) – เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน – | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นควรใช้ราคากลางนี้ เป็นราคากลางงาน
ก่อสร้างโครงการดังกล่าว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันต์ ไชยภักดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรศักดิ์ คำมี)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ จันทะเลิศ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อจัดทำราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองไผ่

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้าน หนองบัวเงิน หนองบัวทอง

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 255.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง 0.50 ม

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1530 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 10 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี


เลขที่แบบ


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย นายวรวิทย์ จันทะเลิศ วิศวกรโยธา

วันที่ประมาณราคา 18 เมษายน 2567


| ลำดับที่ | รายการ | การระบุและ ค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|---|----------|--|-------------------------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | | | - | เงื่อนไข |
| 2 | ประเภทงานทาง | 579,826.97 | 1.3642 | 790,999.95 | เงินล่วงหน้าจ่าย..0.0% |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | - | | | เงินประกันผลงานหัก.0.0% |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | - | | | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% |
| 5 | ประเภทป้ายโครงการ | | | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 790,999.95 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 790,900.00 | |
| | ตัวอักษร | (-เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน-) | | | |
| | ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร | 1,530.00 ตารางเมตร | | | |
| | เฉลี่ยราคาประมาณ | 516.93 บาทต่อตารางเมตร | | | |



.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคา
(นายอนันต์ ไชยภักดี)



.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธีรศักดิ์ คำมี)



.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวรวิทย์ จันทะเลิศ)



.....ประมาณราคา
(นายวรวิทย์ จันทะเลิศ)
วิศวกรโยธา


.....ตรวจ
(นายธีรศักดิ์ คำมี)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา


.....ตรวจ/เห็นชอบ
(นายอนันต์ ไชยภักดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง


.....เห็นชอบ
(นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ)
ปลัดเทศบาล


.....เห็นชอบ
(นายวงศ์เดียน สุภาพงศ์)
รองนายกเทศมนตรี


.....อนุมัติ
(นายสมพงษ์ สอมวิทย์)
นายกเทศมนตรี

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองไผ่

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้าน หนองบัวเงิน หนองบัวทอง

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 255.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง 0.50 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1530ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 10 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี

เลขที่แบบ

ประมาณราคาโดย นายวรวิทย์ จันทะเลิศ วิศวกรโยธา

14

วันที่ประมาณราคา 18 เมษายน 2567

แผ่นที่ 1/1

| ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่างานต้นทุน (บาท) | | หมายเหตุ |
|-----|--|-------------|----------|--------------------|------------|----------------------------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
| 1 | งานถางป่าขุดตอ | ตร.ม. | - | - | - | หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หนา 0.05 ม. |
| 2 | งานดินคันทาง ขุด-ขน 7 * 20 * 0.20 | ลบ.ม. | 28.00 | 21.77 | 609.56 | |
| 3 | งานขนย้ายมวลดิน ระยะไม่เกิน 1 ก.ม. | ลบ.ม. | 28.00 | 11.40 | 319.20 | |
| 4 | ไหล่ทางลูกรัง 38.25 - 28 = 10 ลบ.ม. | ลบ.ม.(แน่น) | 10.00 | 114.82 | 1,148.16 | |
| 5 | ทรายรองพื้น | ลบ.ม. | - | - | - | |
| 6 | งานผิวทางคอนกรีต | | | | | |
| 7 | ผิวจราจร คสล. | ตร.ม. | 1,530.00 | 350.60 | 536,418.00 | |
| 8 | Longitudinal Joint | ม. | 255.00 | 79.31 | 20,224.05 | |
| 9 | Expansion Joint | ม. | 30.00 | 89.89 | 2,696.70 | |
| 10 | Contraction Joint | ม. | 270.00 | 68.19 | 18,411.30 | |
| 11 | ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. | ม. | - | 777.14 | - | |
| 12 | งานอื่นๆ | ตร.ม. | | - | - | |
| | | | รวม | | 579,826.97 | |