ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังกักเก็บน้ำ ขนาด 1,000 ลบ.ม. ด้วยการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการอุปโภคและบริโภค หมู่ที่ 1-19

---

1. หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝนและการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค 2567 โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังกักเก็บน้ำ ขนาด 1,000 ลบ.ม. ด้วยการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการอุปโภคและบริโภค หมู่ที่ 1-19

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในพื้นที่

2.2 เพื่อก่อสร้างและติดตั้งถังกักเก็บน้ำด้วยการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีระบบผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินจ้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดงเชื่อถือ

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีวิศวกรซึ่งได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตาม พรบ. วิชาชีพวิศวกรรม สาขาที่เกี่ยวข้อง

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ อุปกรณ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ มีดังนี้

4.1 ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์

4.1.1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Mono Crystalline ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. หรือ มาตรฐาน IEC มีขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าต่อแผงไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ และมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมไม่น้อยกว่า 9,000 วัตต์

4.1.2 ต้องส่งแบบแสดงตำแหน่งการวางและติดตั้งชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดบนหลังคาถังเก็บน้ำ ตามจำนวนจริงในข้อ 4.1.1 ยื่นมาพร้อมเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์

4.1.3 โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นวัสดุอลูมิเนียมหรือเหล็กชุบกัลป์วาไนท์ โดยให้มีขนาดที่เหมาะสมตามแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งจริง

4.2 ชุดปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมชุดแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) จำนวน ๓ ชุด มีคุณสมบัติแต่ละชุดดังนี้

4.2.1 ชุดที่ 1 สำหรับดูดน้ำจากแหล่งน้ำ

1) เป็นปั๊มซัมเมอร์ส ที่ใช้งานกับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ได้ มีขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า (ไม่น้อยกว่า 2,200 วัตต์) ที่รองรับการใช้งานระบบไฟฟ้า AC/DC

2) มีชุดแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) หรือชุดคอนโทรล สำหรับแปลงไฟฟ้าจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (กระแสตรง; DC) เป็นไฟฟ้าขนาด 220 โวล์ท (กระแสสลับ; AC) เพื่อจ่ายไฟให้กับปั๊มน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า (ไม่น้อยกว่า 2,200 วัตต์)

3) มีตู้ควบคุมการทำงานของปั๊มทำจากโลหะพ่นสีกันสนิม โดยระบบป้องกันฟ้าผ่า, ชุดเบรกเกอร์ AC/DC, ระบบสายดิน และระบบตัดน้ำอัตโนมัติ เป็นอย่างน้อย

4.2.2 ชุดที่ 2 สำหรับดูดน้ำระบบกรองน้ำเข้าไปเก็บในถังกักเก็บน้ำ

1) เป็นปั๊มหอยโข่ง ที่ใช้งานกับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ได้ มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า (ไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์) ที่รองรับการใช้งานระบบไฟฟ้า AC/DC

2) มีชุดแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) หรือชุดคอนโทรล สำหรับแปลงไฟฟ้าจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (กระแสตรง; DC) เป็นไฟฟ้าขนาด 220 โวล์ท (กระแสสลับ; AC) เพื่อจ่ายไฟให้กับปั๊มน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า (ไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์)

3) มีตู้ควบคุมการทำงานของปั๊มทำจากโลหะพ่นสีกันสนิม โดยระบบป้องกันฟ้าผ่า, ชุดเบรกเกอร์ AC/DC, ระบบสายดิน และระบบตัดน้ำอัตโนมัติ เป็นอย่างน้อย

4.2.3 ชุดที่ 3 สำหรับจ่ายน้ำจากถังกักเก็บน้ำเข้าสู่ถังแชมเปญ

1) เป็นปั๊มหอยโข่ง ที่ใช้งานกับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ได้ มีขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า (ไม่น้อยกว่า 2,200 วัตต์) ที่รองรับการใช้งานระบบไฟฟ้า AC/DC

2) มีชุดแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) หรือชุดคอนโทรล สำหรับแปลงไฟฟ้าจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (กระแสตรง; DC) เป็นไฟฟ้าขนาด 220 โวล์ท (กระแสสลับ; AC) เพื่อจ่ายไฟให้กับปั๊มน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า (ไม่น้อยกว่า 2,200 วัตต์)

3) มีตู้ควบคุมการทำงานของปั๊มทำจากโลหะพ่นสีกันสนิม โดยระบบป้องกันฟ้าผ่า, ชุดเบรกเกอร์ AC/DC, ระบบสายดิน และระบบตัดน้ำอัตโนมัติ เป็นอย่างน้อย

4.3 ท่อพีวีซี (PVC) สำหรับดูดน้ำจากแหล่งน้ำ

4.3.1 มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพไม่น้อยกว่า 8.5

4.3.2 เป็นท่อที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

4.3.3 ข้อต่อต่างๆ ให้ใช้ขนาดที่สอดคล้องและคุณภาพชั้นเดียวกันกับท่อน้ำ และต้องใช้กาวสำหรับการเชื่อมต่อท่อน้ำโดยเฉพาะ โดยกาวที่ใช้ต้องมีคุณภาพดี

4.3.4 มีระยะของท่อ ตามใบแสดงปริมาณงาน (ปร.4) กำหนด

4.4 ท่อเอชดีพีอี (HDPE) สำหรับส่งจ่ายน้ำ

4.4.1 เป็นท่อชนิด PE๘๐ PN ๑๐

4.4.2 มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

4.4.3 การติดตั้งท่อเอชดีพีอี (HDPE) เชื่อมต่อแบบสวมล็อกด้วยอุปกรณ์สวมล็อก

4.4.4 มีขนาดและระยะของท่อ ตามใบแสดงปริมาณงาน (ปร.4) กำหนด

4.5 ถังเติมอากาศ พร้อมฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก

4.5.1 ทำจากวัสดุพลาสติก PE หรือวัสดุเหล็ก โดยมีปริมาตรความจุ ไม่น้อยกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตร

4.5.2 มีชุดแลกเปลี่ยนอากาศ ทำจากวัสดุเหล็กหรือเทียบเท่า

หมวดระบบกักเก็บน้ำ

หมวดงานระบบถังกักเก็บน้ำ

ขนาดของระบบถังกักเก็บน้ำ เป็นแบบถอดประกอบชนิดมีวัสดุทึบน้ำ (Tank liner) ต้องมีขนาดความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม. ความสูงไม่น้อยกว่า 3.366 เมตร โดยสินค้าต้องได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรม(MIT) มีรายละเอียดดังนี้

1.1 ระบบกักเก็บน้ำผลิตด้วยเหล็กกล้ากำลังสูงขึ้นรูปลอน (Corrugated) ทั้งผืน ชั้นคุณภาพ G300 ความหนาของแผ่นถังไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ผิวแผ่นเหล็กจะต้องทำการเคลือบโลหะโดยวิธีการจุ่มร้อน (Hot dip) เนื้อผิวเคลือบโลหะ ประกอบด้วย สังกะสี อลูมิเนียม และ แม็กนีเซี่ยม โดยมีปริมาณสารเคลือบผิวไม่น้อยกว่า 350 กรัม/ ตารางเมตร เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อม ตามมาตรฐานการทดสอบความทนทานต่อการกัดกร่อน (SALT SPRAY TEST) อ้างอิงมาตรฐาน ASTM B117-03 "Standard Practice For operating

salt"spray("Fog"Apparatus""และJIS"Z2371"โดยต้องผ่านและมีผลการทดสอบไม่น้อย"กว่า"4,000"ชั่วโมง"จากสถาบันที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในประเทศหรือต่างประเทศ("ไม่สามารถใช้ผลการทดสอบจากผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์เองมาทดแทนกันได้)"และต้องมีเอกสาร"และมีเอกสารเซ็นต์รับรองยืนยันผลการทดสอบวัสดุจากโรงงานผู้ผลิตแผ่นเหล็กหรือตัวแทนจัดจำหน่ายในประเทศไทยมาแสดงยื่นในวันประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์"

1.2"วัสดุที่ใช้ผนังภายในกันการรั่วซึม"เป็นวัสดุ"PVC"Reinforce"polyester"มีความหนาไม่น้อยกว่า"0.80"มม."ทำการเชื่อมต่อด้วยความร้อน"(Hotair"weld)"สำเร็จรูปจากโรงงานมาชิ้นเดียว"และมีเอกสารรับรองการใช้กับน้ำดื่ม"(NSF"Certificaticn)"หรือผลทดสอบ"FDA","ผลการทดสอบค่าการรับแรงดึง"(Tensile"Strength)"ไม่น้อยกว่า"3,800"Nmn2"/"5"cm"ค่าความยืดหยุ่น"(Elengatien)"ไม่น้อยกว่า"28%""ผลการทดสอบการทนต่อการใช้งานร่วมกับสารเคมีประเภทคลอรีน"ซึ่งผลการทดสอบต้องเป็นหน่วยงานที่ได้การรับรองมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากสากล"และมีเอกสารเซ็นต์รับรองยืนยันผลการทดสอบวัสดุจากโรงงานผู้ผลิต""

1.3"ตัวระบบกักเก็บน้ำ"ประกอบด้วยอุปกรณ์"("Ancillaries)"ดังนี้"

" 1.3.1"ชุดท่อน้ำล้นทำด้วย"PVC"ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง"ไม่น้อยกว่า"4"นิ้ว"ชั้น"13.5"จำนวน"1"ชุด"(ระดับบนถัง)"Overfow"

" 1.3.2"ชุดท่อน้ำออกทำด้วย"PVC"ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง"4"นิ้ว"ชั้น"13.5"จำนวน"2"ชุด"(ระดับล่างถัง)"

" 1.3.3"ชุดท่อน้ำเข้าทำด้วย"PVC"ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง"4"นิ้ว"ชั้น"13.5"จำนวน"1"ชุด"(ระดับบนถัง)"

" 1.3.4"มีบันไดขึ้น"เป็นวัสดุประเภทอลูมิเนียม"จำนวน"1"ชุด"

" 1.3.5"มีช่องฝาปิดบนหลังคา"(Roof"Access"Hatch)"ผลิตจากวัสดุประเภทเดียวกับผนังถัง"หนาไม่น้อยกว่า"0.40"มม."ขนาดฝาเปิดปิดไม่น้อยกว่า"60"x"60"เซนติเมตร"พร้อมมือจับจำนวนไม่น้อยกว่า"1"ชุด"

" 1.3.6"ลูกหมุนระบายอากาศขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง"14"นิ้ว"จำนวน"1"ชุด"

" 1.3.7"ชุดบรรทัดบอกระดับน้ำ"ประกอบด้วย"

" -"บรรทัดระดับน้ำวัสดุประเภท"โลหะชุบซิงค์พร้อมตัวเลขบอกระดับน้ำ"

" -"อุปกรณ์ลูกถ่วงวัสดุประเภท"โลหะชุบซิงค์"

" -"ชุดอุปกรณ์ลูกลอยผลิตจาก"PVC"พร้อมสายโพลีเอสเตอร์"

" 1.3.8"รอยต่อ"(Joints)"โครงสร้างระบบกักเก็บน้ำ"ใช้สลักเกลียว/แป้นเกลียว"และแหวน"(Tank"Bolts/Nuts)"ขนาด"M12"เป็นวัสดุประเภท"โลหะ"Galvanized"Silo"Bolt,"Nut"and"Washer"โดยมี"ค่า"Ultimate"Tensile"Strength"(Min"UTS)"ไม่น้อยกว่า"3,000"กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร""

" 1.3.9"วัสดุมุงหลังคาระบบกักเก็บน้ำเป็นแผ่นหลังคาเป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับตัวระบบส่วนเก็บน้ำ"มีความหนาไม่น้อยกว่า"0.40"มิลลิเมตร"

" 1.3.10"โครงสร้างหลังคาระบบกักเก็บน้ำเป็นเหล็กกล่องชุปซิงค์"

" 1.3.11"ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นแบบพร้อมรายการคำนวณโครงสร้างระบบกักเก็บน้ำพร้อมลงนามรับรองโดยวิศวกรโยธา"ระดับสามัญวิศวกรโยธา"(สย.)"

" 1.3.12"ชุดเหล็กกันแรงลม"(Wind"ring)"ขนาด"ศก.2"นิ้ว"ผลิตจากเหล็กชุปกัลป์วาไนซ์"(HDG)"

" 1.3.13"ชุดเหล็กฉากสำเร็จรูปโครงสร้างปากระบบเก็บน้ำ"ขนาด"2นิ้ว"X"นิ้ว"ผลิตจากเหล็กชุปกัลป์วาไนซ์"(HDG)"

" 1.3.14"ชุดเหล็กฉากยึดฐาน"คสล."พร้อมอุปกรณ์"ผลิตจากเหล็กชุปกัลป์วาไนซ์"(HDG)"

"

ถังกรองน้ำ จำนวน 3 ชุด มีคุณสมบัติแต่ละชุดดังนี้

ชุดที่ 1 เป็นถังกรองน้ำพร้อมสารกรอง (แมงกานีส)

1) มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 800 ความสูงไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร และความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร

2) ถังกรองน้ำทำมาจากเหล็ก SS400 เคลือบสารอีพอกซี่ หรือเทียบเท่า

3) ท่อกระจายน้ำบน เป็นท่อพีวีซี คลาส 13.5 เจาะรูหุ้มตระแกรง และ ท่อกระจายน้ำล่าง เป็นแบบเพลท พร้อม PP Strainer 1 นิ้ว

4) หน้าแปลนน้ำเข้า-ออก วาล์วทองเหลือง ขนาดไม่น้อยกว่า 1-1/2 นิ้ว

ชุดที่ 2 เป็นถังกรองน้ำพร้อมสารกรอง (คาร์บอน)

1) มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 800 ความสูงไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร และความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร

2) ถังกรองน้ำทำมาจากเหล็ก SS400 เคลือบสารอีพอกซี่ หรือเทียบเท่า

3) ท่อกระจายน้ำบน เป็นท่อพีวีซี คลาส 13.5 เจาะรูหุ้มตระแกรง และ ท่อกระจายน้ำล่าง เป็นแบบเพลท พร้อม PP Strainer 1 นิ้ว

4) หน้าแปลนน้ำเข้า-ออก วาล์วทองเหลือง ขนาดไม่น้อยกว่า 1-1/2 นิ้ว

ชุดที่ 3 เป็นถังกรองน้ำพร้อมสารกรอง (เรซิ่น)

1) มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 800 ความสูงไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร และความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

2) ถังกรองน้ำทำมาจากเหล็ก SS400 เคลือบสารอีพอกซี่ หรือเทียบเท่า

3) ท่อกระจายน้ำบน เป็นท่อพีวีซี คลาส 13.5 เจาะรูหุ้มตระแกรง และ ท่อกระจายน้ำล่าง เป็นแบบเพลท พร้อม PP Strainer 1 นิ้ว

4) หน้าแปลนน้ำเข้า-ออก วาล์วทองเหลือง ขนาดไม่น้อยกว่า 1-1/2 นิ้ว

โรงคลุมเครื่องกรองน้ำ

- ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด

ถังตกตะกอนพร้อมฐาน

- ถังตกตะกอนให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด

ถังเก็บน้ำแบบหอสูง (แชมเปญ) รายละเอียดตามแบบที่กำหนด

1 มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม.

2 มีความสูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร

งานฐานราก

- ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด

งานติดตั้งท่อส่งน้ำดี

- ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด

งานป้ายโครงการ

- ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด

5. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง (โดยจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และได้ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเรียบร้อยแล้ว)

6. กำหนดส่งมอบงาน

กำหนดส่งมอบงานภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแบ่งออกเป็น 3 งวดงาน ดังนี้

งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน หรือ 25% เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) จัดส่งมอบแผนการดำเนินงาน
2) จัดส่งแบบการก่อสร้าง
3) เข้าสำรวจสถานที่
4) ปรับพื้นที่เตรียมสถานที่ก่อสร้าง
5) ทดสอบดินและงานผังบริเวณ

งวดที่ 2 ภายใน 60 วัน หรือ 50% เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) งานเสาเข็ม
2) งานฐานรากถังแชมเปญ
3) งานฐานราก ถังเก็บน้ำ 1,000 ลบ.ม. (ฐานวงแหวน)
4) งานโครงสร้างแผงโซล่าเซลล์ ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 6,000 วัตต์
5) งานอาคารโรงคลุมเครื่องกรองน้ำ
6) งานติดตั้งถังแชมเปญ 15 ลบ.ม. สูง 20 ม.

งวดที่ 3 ภายใน 30 วัน หรือ 25% เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) งานติดตั้งแล้วเสร็จและรายการผลการเดินระบบการใช้งานระบบกระจายน้ำได้อย่างสมบูรณ์
2) งานติดตั้งระบบสูบน้ำ
3) งานติดตั้งระบบกรองน้ำ
4) งานสายไฟและวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้า
5) งานติดตั้งถังเก็บน้ำ 1,000 ลบ.ม.
6) ป้ายโครงการ

7. การจ่ายเงิน

งวดที่ 1 กำหนดการจ่ายเงิน ร้อยละ 25 ของวงเงินตามสัญญา หรือ 30 วัน เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามขอบเขตของงานตามข้อ 6 งวดงานที่ 1 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว

งวดที่ 2 กำหนดการจ่ายเงิน ร้อยละ 50 ของวงเงินตามสัญญา หรือ 60 วัน เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามขอบเขตของงานตามข้อ 6 งวดงานที่ 2 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว

งวดที่ 3 กำหนดการจ่ายเงิน ร้อยละ 25 ของวงเงินตามสัญญา หรือ 30 วัน เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามขอบเขตของงานตามข้อ 6 งวดงานที่ 3 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว

8. วงเงินงบประมาณในการจ้าง

เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 วงเงิน 8,150,000 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากสำนักงบประมาณ และได้ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเรียบร้อยแล้ว

9. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีและต้องซ่อมแซมแก้ไขให้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน

10. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคารวม ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนด

11. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนด

12. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง

13. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในระยะเวลา 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าวซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้าภายในกำหนด 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นางสาวกรรณิการ์ จันทะนุย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายสุทิน มะโนรมย์)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นางนันทวัลย์ หนอสิงหา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี