

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์งาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ปริมาณงาน 1. ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร / 2. ก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงกลมเป็น ขนาดความสูง 15 เมตรความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร / 3. ก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดทรงสูงได้ 30 แกลลอน/นาที่ / 4. ขยายเขตไฟฟ้า เชื่อมต่อระบบประปา ความยาว 300 เมตร / 5. ขยายเขตประปา เชื่อมต่อระบบประปา ความยาว 300 เมตร / 6. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า แบบจุ่มได้ น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า / 7. ติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้าง (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย / 8. ติดตั้งป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย

แบบปรายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด

ประมาณราคาโดย กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
	ตารางสรุปค่าใช้จ่ายงานทั้งหมด	
1	หมวดงานก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงกลมแป้น	75,051.07
2	หมวดงานก่อสร้างถังกรอง	18,600.00
3	หมวดงานขยายเขตประปา ระยะทาง 300 เมตร	23,072.50
4	หมวดงานขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 300 เมตร	39,370.00
5	หมวดงานขุดเจาะบ่อบาดาลและเครื่องสูบน้ำ	145,000.00
6	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	432,676.56
	รวม	733,770.13

(พ.จ.เรืองชัย รุ่งศิริ)

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

(นายอุสาค์ คนหลัก)

นิติกรปฏิบัติการ

(นายเศกสิทธิ์ เอี่ยมสิทธิ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์งาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ปริมาณงาน 1.ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร / 2.ก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแฉกเป็น ขนาดความสูง 15 เมตรความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร / 3. ก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็ก

ขนาดกรอได้ 30 แกลลอน/นาทิต / 4.ขยายเขตไฟฟ้า เชื่อมต่อระบบประปา ความยาว 300 เมตร / 5. ขยายเขตประปา ความยาว 300 เมตร / 6.งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า แบบ

จมีได้น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า / 7. ติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้าง (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย / 8.ติดตั้งป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย แบบรูปรายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด

ประมาณราคาโดย กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ที่มาของราคา
1	หมวดงานก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแฉก					
1.1	งานฐานราก					
	งานดินลูกรังปรับถมพื้นที่	24.00	ลบ.ม.	238.69	5,728.56	ราคากลางทางหลวง+ค่าขนส่ง
	งานดินชุด-ถมกลับ (อยู่ในหมวดเครื่องจักรกล)	20.00	ลบ.ม.	-	-	
	ทรายหยาบรองพื้นบดอัดแน่น	3.00	ลบ.ม.	623.06	1,869.18	ราคาพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,705.00	1,705.00	ราคาพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	6.00	ลบ.ม.	1,962.62	11,775.72	ราคาพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
	เหล็ก RB9	16.00	เส้น	120.86	1,933.72	ราคาพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
	เหล็ก DB12	37.00	เส้น	184.53	6,827.48	ราคาพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
	เหล็ก DB16	12.00	เส้น	325.86	3,910.28	ราคาพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
	ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	37.76	453.12	ราคาพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
	น๊อต 32 มม. ยาว 1.20 ม.	12.00	ชุด	350.00	4,200.00	ลิบราคา
	ไม้แบบงานก่อสร้างฐานราก	8.00	ตร.ม.	250.00	2,000.00	ลิบราคา
1.2	งานถังแฉก					
	ถังขมเปตุสำเร็จรูป (อยู่ในหมวดงานครุภัณฑ์)					
	*แบ่งประกอบเป็น 2 - 3 ชิ้นส่วนเนื่องจากทางเข้าขนส่งค่อนข้างแคบและจำกัด					
	รวม				40,403.07	



หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
เทศบาลตำบลโพธิ์โพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ปริมาณงาน 1.ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร / 2.ก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแป้น ขนาดความสูง 15 เมตรความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร / 3. ก่อสร้างถังกรองสามเหลี่ยม ขนาดรองได้ 30 แกลลอน/นาที / 4. ขยายเขตไฟฟ้า เชื่อมต่อระบบประปา ความยาว 300 เมตร / 5. ขยายเขตประปา เชื่อมต่อระบบประปา ความยาว 300 เมตร / 6.งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า แบบ ขนาด 1.5 แรงม้า / 7. ติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้าง (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย / 8.ติดตั้งป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย แบบบูรณาการละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด

ประมาณราคาโดย กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567

ลำดับ	รายการ ย่อย	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ที่มาของราคา
1.3	งานระบบท่อถึงชมแปญ คำวัสดุท่อติดตั้งชมแปญ	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	ประมาณการ
1.4	งานระบบไฟฟ้าถึงชมแปญ สวิตช์แรงดันชนิดตัดด้วยขลุ่ย (อยู่รวมกับถังชมแปญ) ตู้สวิตช์กั้นน้ำ 2 ชั้น ขนาดเบอร์ 2 (อยู่รวมกับถังชมแปญ) หัวล่อฟ้าสามแฉก ขนาด 3/4 นิ้ว แท่งกราวด์ทองแดง ขนาด 5/8x3 ม. สายทองแดงเปลือย ขนาด 1x3.50 sq.mm.	1.00 1.00 1.00 1.00 3.00	ชุด ชุด ชุด ชุด เมตร	 250.00 148.00 450.00	- - 250.00 148.00 1,350.00	สืบราคา สืบราคา สืบราคา สืบราคา สืบราคา
1.5	งานติดตั้งถึงชมแปญ ค่าแรงงานคนงาน 6 คน/วัน รถเครน 25 ตัน ยกติดตั้งถึง (อยู่ในหมวดเครื่องจักรกล) งานเครื่องจักรชุดดินปรับพื้นที่และก่อสร้างฐานราก (อยู่ในหมวดเครื่องจักรกล)	10.00	วัน	2,790.00	27,900.00	ราคาค่าแรงงานมาตรฐาน
	รวมหมวดงานก่อสร้างถึงหลักเก็บน้ำรูปทรงชมแปญ				75,051.07	

Prasanna

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์แดง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ปริมาณงาน 1.ชุดจะบ่มยวดยล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร / 2.ก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงกลมสูง 15 เมตรความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร / 3. ก่อสร้างถังกรองสามเหลี่ยม ขนาดทรง 30 เมตร / 4.ขยายเขตไฟฟ้า เชื่อมต่อระบบประปา ความยาว 300 เมตร / 5. ขยายเขตประปา เชื่อมต่อระบบประปา ความยาว 300 เมตร / 6.งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า แบบ จมใต้น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า / 7. ติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้าง (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย / 8.ติดตั้งป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย แบบบูรปราละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด

กรมการราคาโดย กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เรียง
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ที่มาของราคา
2	หมวดงานก่อสร้างถังกรอง					
2.1	ถังกรองเหล็ก					
	ถังกรองเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 1.15x1.20 ม. (อยู่ในหมวดงานครุภัณฑ์)					
2.2	วัสดุกรองน้ำ					
	ทรายแก้ว (อยู่รวมกับถังกรองน้ำ)	0.30	ลบ.ม.		-	สืบราคา
	ถ่านโค้ก (อยู่รวมกับถังกรองน้ำ)	15.00	กก.		-	สืบราคา
	ทรายขนาดกลาง (อยู่รวมกับถังกรองน้ำ)	0.15	ลบ.ม.		-	สืบราคา
	ทรายหยาบ (อยู่รวมกับถังกรองน้ำ)	0.10	ลบ.ม.		-	สืบราคา
	กรวดละเอียด (อยู่รวมกับถังกรองน้ำ)	0.10	ลบ.ม.		-	สืบราคา
	กรวดขนาดกลาง (อยู่รวมกับถังกรองน้ำ)	0.10	ลบ.ม.		-	สืบราคา
	กรวดเม็ดใหญ่ (อยู่รวมกับถังกรองน้ำ)	0.10	ลบ.ม.		-	สืบราคา
2.3	งานระบบ-ประสาบท่อ					
	ค่าใช้จ่ายวัสดุงานระบบ-งานประสาบท่อ	1.00	งาน	12,000.00	12,000.00	ประมาณการ
2.4	งานติดตั้งถังกรองน้ำ					
	ค่าแรงงานคนงาน 5 คน/วัน	3.00	วัน	2,200.00	6,600.00	ราคาค่าแรงงานมาตรฐาน
	รถเครน 25 ตัน ยกติดตั้ง (อยู่ในหมวดเครื่องจักรกล)					
	รวมหมวดงานก่อสร้างถังกรอง				18,600.00	



ปริมาณงาน 1. ขุดเจาะบ่อขนาดเล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร / 2. ก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาสูง 15 เมตรความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร / 3. ก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดกรองได้ 30 แกลลอน/นาที / 4. ขยายเขตไฟฟ้า เชื่อมต่อระบบประปา ความยาว 300 เมตร / 5. ขยายเขตประปา เชื่อมต่อระบบประปา ความยาว 300 เมตร / 6. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า แบบ ขนาด 1.5 แรงม้า / 7. ติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้าง (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย / 8. ติดตั้งป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย แบบบูรณาละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567

[Handwritten signature]

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ปริมาณงาน 1.ดูเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร / 2.ก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงกลมเป็น ขนาดความสูง 15 เมตรความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร / 3. ก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดทรงได้ 30 แกลลอน/นาที / 4.ขยายเขตไฟฟ้า เชื่อมต่อระบบประปา ความยาว 300 เมตร / 5. ขยายเขตประปา เชื่อมต่อระบบประปา ความยาว 300 เมตร / 6.งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า แบบ จมใต้น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า / 7. ติดตั้งปั๊มแสดงรายละเอียดก่อสร้าง (ปั๊มชั่วคราว) จำนวน 1 บั้ย / 8.ติดตั้งปั๊มโครงการ (ปั๊มเหล็ก) จำนวน 1 บั้ย แบบบูรปรายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด

ประมาณราคาโดย กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567

[illegible]

[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์งาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ปริมาณงาน 1. ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร / 2. ก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแฉลบ 15 เมตรความสูง 15 ลูกบาศก์เมตร / 3. ก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดกรองได้ 30 แกลลอน/นาที / 4. ขยายเขตไฟฟ้า เชื่อมต่อระบบประปา ความยาว 300 เมตร / 5. ขยายเขตประปา ความยาว 300 เมตร / 6. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า แบบ จมใต้น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า / 7. ติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้าง (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย / 8. ติดตั้งป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย แบบบูรปรายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด

ประมาณราคาโดย กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ที่มาของราคา
5	หมวดงานขุดเจาะบ่อบาดาลและเครื่องสูบน้ำ					
5.1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล					
	ค่าขุดเจาะบ่อบาดาลแบบเบ็ดเสร็จ ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 17-2532	80.00	เมตร	1,760.00	140,800.00	อัตราค่าจ้างต่อหน่วย สำนักงานประมาณ
	- ลานคอนกรีตขอบบ่อ ขนาด 2x2x0.15 ม.					
	- กรวดคัด ขนาด 3-5 มม.					
	- โครงเหล็กกันศูนย์					
5.2	เครื่องสูบน้ำบาดาล					
	เครื่องสูบน้ำบาดาลด้วยไฟฟ้าแบบจมน้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า (อยู่ในหมวดงานครุภัณฑ์)	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	ประมาณการ
	อุปกรณ์อื่น ๆ งานเครื่องสูบน้ำบาดาล	2.00	วัน	1,100.00	2,200.00	ราคาค่าแรงงานมาตรฐาน
	ค่าแรงงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (คนงาน 2 คน/วัน)					
	รวมทั้งสิ้น				145,000.00	

(ลงชื่อ)

(พ.จ.เรืองชัย รุ่งศิริ)

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

(ลงชื่อ)


(นายสุชาติ คนหลัก)

นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นายเศกสิทธิ์ เอี่ยมสิทธิ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์โพธิ์ อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน 1.ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร / 2.ก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำประปาเป็น ขนาดความสูง 15 เมตรความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร / 3. ก่อสร้างถังกรองสิมเหล็ก ขนาดกรองได้ 30 แกลลอน/นาที / 4 ขยายเขตไฟฟ้า เชื่อมต่อระบบประปา ความยาว 300 เมตร / 5. ขยายเขตประปา เชื่อมต่อระบบประปา ความยาว 300 เมตร / 6.งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า แบบ จมใต้น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า / 7. ติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้าง (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย / 8.ติดตั้งป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย แบบบูรปรายละเอียดตามที่ได้ศาลากำหนด

ประมาณราคาโดย กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567

[illegible]

(พ.จ.อ.เรืองชัย รุ่งศิริ)
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

(นายอุสุสาร์ คนหลัก)
 นิติกรปฏิบัติการ

(นายเศกสิทธิ์ เอี่ยมสิทธิ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ