แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0019 บ้านสะพานปูน - บ้านช่องแค ตำบลตาคลี เชื่อมต่อ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
1	1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก หนาเฉลี่ย 3 ซม. (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม. หลวม	149.920	224.36	33,636.05	1.3624	305.66	45,825.75
2	1.1.2 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ขุดลึกเฉลี่ย 0.15 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่)	ตร.ม.	5,360.000	60.07	321,975.20	1.3624	81.83	438,659.01
	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
3	2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุกซีเมนต์)	ตร.ม.	4,020.000	28.32	113,846.40	1.3624	38.58	155,104.33
	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							

จิรายุ เสนาวิน

12 กรกฎาคม 2566 15:12:04

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0019 บ้านสะพานปูน - บ้านช่องแค ตำบลตาคลี เชื่อมต่อ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา..5..ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	4,020.000	244.06	981,121.20	1.3624	332.50	1,336,679.52
	3. งานผิวไหล่ทาง							
5	3.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุกซีเมนต์)	ตร.ม.	1,340.000	28.32	37,948.80	1.3624	38.58	51,701.44
6	3.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา..5..ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	1,340.000	244.06	327,040.40	1.3624	332.50	445,559.84
	4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
7	4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 กว้าง 0.15 เมตร (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	245.000	290.00	71,050.00	1.3624	395.09	96,798.52
8	4.1.2 Rumble Strips	ตร.ม.	15.000	460.00	6,900.00	1.3624	626.70	9,400.56
	5. งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
9	5.1 แบบ บ.33	ชุด	2.000	2,810.00	5,620.00	1.3624	3,828.34	7,656.68

จิรายุ เสนาวิน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0019 บ้านสะพานปูน - บ้านช่องแค ตำบลตาคลี เชื่อมต่อ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	5.2 แบบ ต1-ต60, ต62, ต75	ชุด	6.000	2,980.00	17,880.00	1.3624	4,059.95	24,359.71
11	5.3 ทางม้าลาย	ตร.ม.	10.560	290.00	3,062.40	1.3624	395.09	4,172.21
12	5.4 สัญญาณไฟกระพริบ	ชุด	2.000	14,280.00	28,560.00	1.3624	19,455.07	38,910.14
	6. ทางต่อเชื่อม 200 ตร.ม.							
	6.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	6.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
13	6.1.1.1 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.15 ม. (Pavement In Place Recycling)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	200.000	60.07	12,014.00	1.3624	81.83	16,367.87
14	6.1.1.2 งานพื้นทางหินคลุก หนา 0.03 ม.(CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	6.000	224.36	1,346.16	1.3624	305.66	1,834.00
	6.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0019 บ้านสะพานปูน - บ้านช่องแค ตำบลตาคลี เชื่อมต่อ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	6.2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
15	6.2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางหินคลุกซีเมนต์)	ตร.ม.	200.000	28.32	5,664.00	1.3624	38.58	7,716.63
	6.2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
16	6.2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	200.000	241.22	48,244.00	1.3624	328.63	65,727.62
	7. งานก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 15 เมตร							
	7.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
17	7.1.1 งานดินขุด	ลบ.ม.	63.180	20.00	1,263.60	1.2782	25.56	1,615.13
18	7.2 คอนกรีตโครงสร้าง 320 Ksc.	ลบ.ม.	43.000	1,920.00	82,560.00	1.2782	2,454.14	105,528.19
19	7.3 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	3.000	1,562.00	4,686.00	1.2782	1,996.54	5,989.64
	7.4 งานเหล็กเสริม							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0019 บ้านสะพานปูน - บ้านช่องแค ตำบลตาคลี เชื่อมต่อ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	7.4.1 เหล็ก RB ขนาด 6 มม.	กก.	19.980	29.02	579.81	1.2782	37.09	741.11
21	7.4.2 เหล็ก RB ขนาด 9 มม.	กก.	469.060	27.85	13,063.32	1.2782	35.59	16,697.53
22	7.4.3 เหล็ก RB ขนาด 25 มม.(Dowel)	กก.	115.590	23.13	2,673.59	1.2782	29.56	3,417.38
23	7.4.4 เหล็ก DB ขนาด 12 มม.	กก.	2,113.440	25.28	53,427.76	1.2782	32.31	68,291.36
24	7.4.5 เหล็ก DB ขนาด 16 มม.	กก.	740.250	23.21	17,181.20	1.2782	29.66	21,961.00
25	7.4.6 ลวดผูกเหล็ก	กก.	67.000	40.66	2,724.22	1.2782	51.97	3,482.09
26	7.4.7 ค่าแรงผูกเหล็ก	กก.	3,431.000	3.10	10,636.10	1.2782	3.96	13,595.06
	7.5 งานไม้แบบ							
27	7.5.1 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	92.430	441.12	40,772.72	1.2782	563.83	52,115.69
28	7.5.2 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	184.860	139.00	25,695.54	1.2782	177.66	32,844.03
29	7.5.3 ไม้ค้ำยันขนาด 4"x4"x4.00 เมตร	ต้น	14.000	185.00	2,590.00	1.2782	236.46	3,310.53
30	7.5.4 ตะปูตอกไม้แบบ	กก.	46.220	32.71	1,511.85	1.2782	41.80	1,932.44
31	7.5.5 Joint Filler	ตร.ม.	4.820	200.00	964.00	1.2782	255.64	1,232.18
32	7.6 ทรายถมหลังBox	ลบ.ม. แน่น	39.150	320.00	12,528.00	1.2782	409.02	16,013.28

จิรายุ เสนาวิน

12 กรกฎาคม 2566 15:12:04

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0019 บ้านสะพานปูน - บ้านช่องแค ตำบลตาคลี เชื่อมต่อ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
33	7.7 งาน Concrete Slope Protection	ตร.ม.	160.000	350.00	56,000.00	1.2782	447.37	71,579.20
34	7.8 งานGuard Rail	เมตร	60.000	1,780.00	106,800.00	1.2782	2,275.19	136,511.76
	8. งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด 2 - 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 15 เมตร							
	8.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
35	8.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	200.000	15.78	3,156.00	1.2782	20.16	4,033.99
36	8.1.2 งานดินขุด	ลบ.ม.	126.360	20.00	2,527.20	1.2782	25.56	3,230.26
37	8.2 คอนกรีตโครงสร้าง 320 Ksc	ลบ.ม.	69.000	1,920.00	132,480.00	1.2782	2,454.14	169,335.93
38	8.3 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	4.000	1,562.00	6,248.00	1.2782	1,996.54	7,986.19
	8.4 งานเหล็กเสริม							
39	8.4.1 เหล็ก RB ขนาด 6 มม.	กก.	22.220	29.02	644.82	1.2782	37.09	824.20
40	8.4.2 เหล็ก RB ขนาด 9 มม.	กก.	983.000	27.85	27,376.55	1.2782	35.59	34,992.70

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0019 บ้านสะพานปูน - บ้านช่องแค ตำบลตาคลี เชื่อมต่อ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
41	8.4.3 เหล็ก RB ขนาด 25 มม.(Dowel)	กก.	115.590	23.13	2,673.59	1.2782	29.56	3,417.38
42	8.4.4 เหล็ก DB ขนาด 12 มม.	กก.	3,463.200	25.29	87,584.32	1.2782	32.32	111,950.27
43	8.4.5 เหล็ก DB ขนาด 16 มม.	กก.	1,546.440	25.39	39,264.11	1.2782	32.45	50,187.38
44	8.4.6 ลวดผูกเหล็ก	กก.	124.000	40.66	5,041.84	1.2782	51.97	6,444.47
45	8.4.7 ค่าแรงผูกเหล็ก	กก.	6,130.450	3.10	19,004.39	1.2782	3.96	24,291.41
	8.5 งานไม้แบบ							
46	8.5.1 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	96.720	441.00	42,653.52	1.2782	563.68	54,519.72
47	8.5.2 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	290.160	139.00	40,332.24	1.2782	177.66	51,552.66
48	8.5.3 ไม้ค้ำยันขนาด 4"x4"x4.00 เมตร	ต้น	27.000	185.00	4,995.00	1.2782	236.46	6,384.60
49	8.5.4 ตะปูตอกไม้แบบ	กก.	72.540	32.71	2,372.78	1.2782	41.80	3,032.88
50	8.5.5 Joint Filler	ตร.ม.	4.820	200.00	964.00	1.2782	255.64	1,232.18
51	8.6 ทรายถมหลังข้าง Box	ลบ.ม. แน่น	39.150	320.00	12,528.00	1.2782	409.02	16,013.28
	9. งานซ่อมผิวจราจรเดิม 200 ตร.ม.							
	9.1 งานดิน (EARTHWORK)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0019 บ้านสะพานปูน - บ้านช่องแค ตำบลตาคลี เชื่อมต่อ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	9.1.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
52	9.1.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	40.000	128.39	5,135.60	1.3624	174.91	6,996.74
	9.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	9.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
53	9.2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	40.000	189.31	7,572.40	1.3624	257.91	10,316.63
	9.2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
54	9.2.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	30.000	450.42	13,512.60	1.3624	613.65	18,409.56
	9.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	9.3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
55	9.3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	200.000	33.51	6,702.00	1.3624	45.65	9,130.80

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0019 บ้านสะพานปูน - บ้านช่องแค ตำบลตาคลี เชื่อมต่อ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	9.3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
56	9.3.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	200.000	241.00	48,200.00	1.3624	328.33	65,667.68
57	9.4 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	11.250	290.00	3,262.50	1.3624	395.09	4,444.83
	10. งานอื่นๆ							
	10.1 งานทางเบี่ยง							
58	10.1.1 ทางเบี่ยง	ม.	100.000	300.00	30,000.00	1.2782	383.46	38,346.00
							รวมราคากลาง	4,006,073.17

จิรายุ เสนาวิน

12 กรกฎาคม 2566 15:12:04

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0019 บ้านสะพานปูน - บ้านช่องแค ตำบลตาคลี เชื่อมต่อ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

จิรายุ เสนาวิน
(จิรายุ เสนาวิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิวัติ จันทะปะทัง
(ปฏิวัติ จันทะปะทัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรพงษ์ ทองอนันต์
(ภัทรพงษ์ ทองอนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรายุ เสนาวิน
12 กรกฎาคม 2566