

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง เลียบคลองแอนด์ 6/7 หมู่ที่ 4-10 ตำบลคลองหก อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,590 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 39,540 ตารางเมตร

ค่าพิกัดโดยประมาณ 14.072533, 100.743794 - 14.131852, 100.743648


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 ราคาน้ำมันเฉลี่ยลิตรละ 32.00-32.99 บาท ราคาวัสดุกระทรวงพาณิชย์ เดือน กรกฎาคม 2567

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F _n | ราคาต่อหน่วย x F _n | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|-------|---|-------|------------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------|---------------|----------|
| 1 | งานรื้อ(ดินและตัก)ปรับเกรดบดอัดแน่นพื้นทาง | ตร.ม. | 46,130.00 | 14.44 | 666,117.20 | 1.2231 | 17.66 | 814,727.95 | |
| 2 | งานลูกรังรองพื้นทาง 0.30 ม. | ลบ.ม. | 12,850.500 | 669.54 | 8,603,898.07 | 1.2231 | 818.91 | 10,523,427.73 | |
| 3 | งานทรายหยาบรองพื้น หน้า 0.05 ม. | ลบ.ม. | 1,977.00 | 645.16 | 1,275,473.41 | 1.2231 | 789.09 | 1,560,031.53 | |
| 4 | งานคอนกรีต 280 (ksc.) หน้า 0.15 ม. | ตร.ม. | 39,540.00 | 452.91 | 17,908,061.40 | 1.2231 | 553.95 | 21,903,349.90 | |
| 5 | งานรอยต่อ Expansion Joint (เหล็กเคียว RB 19 มม.) | ม. | 786.00 | 75.50 | 59,343.00 | 1.2231 | 92.34 | 72,582.42 | |
| 6 | งานรอยต่อ Contraction Joint (เหล็กเคียว RB 15 มม.) | ม. | 3,168.00 | 58.16 | 184,250.88 | 1.2231 | 71.14 | 225,357.25 | |
| 7 | งานรอยต่อ Longitudinal Joint (เหล็กเคียว DB 16 มม.) | ม. | 6,590.00 | 55.86 | 368,117.40 | 1.2231 | 68.32 | 450,244.39 | |
| 8 | งานวัสดุเดิมปิดไหล่ทางกว้างประมาณ 0.20 ม. | ลบ.ม. | 659.00 | 18.67 | 12,303.53 | 1.2231 | 22.84 | 15,048.45 | |
| 9 | งานทางเชื่อม | | | | | | | | |
| | งานหินคลุกรองแอสฟัลท์ | ลบ.ม. | 20.00 | 826.88 | 16,537.60 | 1.2231 | 1,011.36 | 20,227.14 | |
| | งานไพร่โครทางเชื่อม | ตร.ม. | 200.00 | 31.97 | 6,394.00 | 1.2231 | 39.10 | 7,820.50 | |
| | งานแอสฟัลท์ทางเชื่อม | ตร.ม. | 200.00 | 247.28 | 49,456.00 | 1.2231 | 302.45 | 60,489.63 | |
| 10 | งานตีเส้นจราจร | | | | | | | | |
| | - สีเทอร์โมพลาสติก | ตร.ม. | 2,224.13 | 250.00 | 556,032.50 | 1.2231 | 305.78 | 680,083.35 | |
| | - Rumble Strips 6 ชุด | ตร.ม. | 41.40 | 400.00 | 16,560.00 | 1.2231 | 489.24 | 20,254.54 | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F_n | ราคาต่อหน่วย x F_n | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|---|-----------------------|-------|--------|--------------|---------------|--------|----------------------|---------------|----------|
| | รวมค่างานต้นทุนงานทาง | | | | 29,722,544.99 | | | | |
| | ป้ายโครงการ | ป้าย | 1.00 | | 3,000.00 | | | 3,000.00 | |
| | Factor F | | | | | 1.2231 | | 6,631,099.79 | |
| | เป็นเงินค่าก่อสร้าง | | | | | | | 36,356,644.78 | |
| ขออนุมัติงบประมาณเป็นเงิน | | | | | | | | 36,356,000.00 | |
| ตัวอักษร (-สามสิบหกล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-) | | | | | | | | | |

(ลงชื่อ) 
 (นายพชรพล อินชังกำ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 กรรมการ

(ลงชื่อ) 
 (นายสมศักดิ์ สุขสุวรรณ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กรรมการ

(ลงชื่อ) 
 (นายรังสฤษดิ์ ไบยุง)
 นายช่างโยธาอาวุโส
 ประธานกรรมการ