แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายสิงหวัฒน์-บ้านเสาหิน หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง กองชาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	2,000.000	1.74	3,480.00	1.3642	2.37	4,747.41
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
2	2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)(ปรับระดับพื้นทาง)	ลบ.ม.	300.000	431.95	129,585.00	1.3642	589.26	176,779.85
3	2.1.2 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ขุดลึกเฉลี่ย 0.15 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่)	ตร.ม.	6,000.000	58.35	350,100.00	1.3642	79.60	477,606.42
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							

อธิษฐ์ กำไร

23 ธันวาคม 2568 11:43:14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายสิงหวัฒน์-บ้านเสาหิน หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง กองชาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP	ตร.ม.	6,000.000	31.02	186,120.00	1.3642	42.31	253,904.90
	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
5	3.2.1 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	6,000.000	226.00	1,356,000.00	1.3642	308.30	1,849,855.20
	4. งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
6	4.1 งานเส้นจราจร สีขาว+สีเหลือง	ตร.ม.	228.500	257.00	58,724.50	1.3642	350.59	80,111.96
7	4.2 RUMBLE STRIP	ตร.ม.	31.200	370.00	11,544.00	1.3642	504.75	15,748.32
	5. งานสัญลักษณ์ป้ายจราจร							
8	5.1 ป้ายจราจรแบบ บ-1	ชุด	1.000	2,800.00	2,800.00	1.3642	3,819.76	3,819.76
9	5.2 ป้ายจราจรแบบ บ-33	ชุด	2.000	1,760.00	3,520.00	1.3642	2,400.99	4,801.98

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายสิงหวัฒน์-บ้านเสาหิน หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง กองชาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	5.3 ป้ายจราจรแบบ ต-11	ชุด	1.000	1,980.00	1,980.00	1.3642	2,701.11	2,701.11
11	5.4 ป้ายจราจรแบบ ต-13	ชุด	1.000	1,980.00	1,980.00	1.3642	2,701.11	2,701.11
12	5.5 ป้ายจราจรแบบ ต-14	ชุด	1.000	1,980.00	1,980.00	1.3642	2,701.11	2,701.11
13	5.6 ป้ายจราจรแบบ ต-75	ชุด	1.000	1,980.00	1,980.00	1.3642	2,701.11	2,701.11
14	5.7 ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทตย์	ชุด	4.000	10,000.00	40,000.00	1.3642	13,642.00	54,568.00
							รวมราคากลาง	2,932,748.24

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายสิงหวัฒน์-บ้านเสาหิน หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

อธิษฐ์ กำไร
(อธิษฐ์ กำไร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อำพล เพ็งศรี
(อำพล เพ็งศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติทัต เพียสำบ้อ
(กิตติทัต เพียสำบ้อ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อธิษฐ์ กำไร
23 ธันวาคม 2568