แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างราวกันตก (Barrier) คอนกรีตเสริมเหล็ก กันน้ำบริเวณถนนริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง เขตอำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. รื้อพื้นทางเดิม							
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
1	1.1.1.1 ขุดรื้อคันทางเดิม	ตร.ม.	552.000	12.34	6,811.68	1.3428	16.57	9,146.72
2	1.1.2 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	51.750	513.33	26,564.82	1.3428	689.29	35,671.24
3	1.1.3 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	103.500	2,670.00	276,345.00	1.3428	3,585.27	371,076.06
4	2. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	22.59	22.59	1.3428	30.33	30.33
	3. งานเสาเข็ม							
5	3.1 เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน มอก. 0.18X0.18X 6.00ม.	ต้น	1,150.000	1,140.00	1,311,000.00	1.3428	1,530.79	1,760,410.80
6	3.2 เหล็ก DB 12	ต้น	85.260	20,100.00	1,713,726.00	1.3428	26,990.28	2,301,191.27
	4. งานคอนกรีต							

ธราธร เอี่ยมสอาด

25 สิงหาคม 2569 14:46:04

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างราวกันตก (Barrier) คอนกรีตเสริมเหล็ก กันน้ำบริเวณถนนริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง เขตอำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	4.1 คอนกรีต 280 ksc	ลบ.ม.	839.730	3,050.00	2,561,176.50	1.3428	4,095.54	3,439,147.80
	4.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
8	4.2.1.1 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ตัน	.195	19,100.00	3,724.50	1.3428	25,647.48	5,001.25
9	4.3 ลวดผูกเหล็ก	บาท/กก.	1,705.200	65.46	111,622.39	1.3428	87.89	149,886.54
10	5. งานทาสีดับสลับขาว	ตร.ม.	541.830	400.00	216,732.00	1.3428	537.12	291,027.72
11	6. งานเปาสะท้อนแสงพร้อมอุปกรณ์	ชุด	532.000	100.00	53,200.00	1.3428	134.28	71,436.96
12	7. งานไม้แบบ	ตร.ม.	2,438.000	262.00	638,756.00	1.3428	351.81	857,721.55
							รวมราคากลาง	9,291,748.24

ธราธร เอี่ยมสอาด

25 สิงหาคม 2569 14:46:04

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างราวกันตก (Barrier) คอนกรีตเสริมเหล็ก กันน้ำบริเวณถนนริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง เขตอำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี



ธราธร เอี่ยมสอาด

25 สิงหาคม 2569 14:46:04

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างราวกันตก (Barrier) คอนกรีตเสริมเหล็ก กันน้ำบริเวณถนนริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง เขตอำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ธราธร เอี่ยมสอาด

(ธราธร เอี่ยมสอาด)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

หญิง จารวี ขาวขำ

(หญิง จารวี ขาวขำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ไพรัตน เปี่ยมพูล

(ไพรัตน เปี่ยมพูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธราธร เอี่ยมสอาด

25 สิงหาคม 2569