



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก : โทร ๐ ๗๗๔๒ ๓๑๑๗

ที่ / วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก ที่ ๕๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก หมู่ที่ ๒ ตำบลปากหมาก นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างได้พร้อมกันประชุมและพิจารณาร่วมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก แล้วมีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก หมู่ที่ ๒ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๐,๖๓๐.๕๓ บาท ตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวอรทัย เมืองจันทร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวณัฐธัญญาพร เสนาคง)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสรวิชัย ศรีโย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

(ลงชื่อ).....(หัวหน้างานพัสดุ)

(นางวาสนา สาลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เห็นควร

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ

(นายไพศาล หนูเฟื่อง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

-พิจารณาแล้ว

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ

(นายจันทพงษ์ สุขุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/ งานก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก หมู่ที่ 2 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR. F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	444,144.82	1.3073	580,630.53	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

รวมค่าก่อสร้าง

580,630.53


คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น

580,630.53

ตัวอักษร

(ห้าแสนแปดหมื่นหกร้อยสามสิบบาทห้าสิบสามสตางค์)

(ลงชื่อ)



(นางสาวอรรทัย เมืองจันทร์)

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)




(นางสาวณัฐฉานยาพร เสนาคง)

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)



(นายสรวิชัย ศรีไย)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

กรรมการฯ

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก หมู่ที่ 2 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
A	หมวดงานฐานราก							
A1	เคลือบพื้นที่ + วางหมุด บักมิ่ง	32.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,280.00	1,280.00
A2	งานดินซุด	38.50	ลบ.ม.	-	-	153.00	5,890.50	5,890.50
A3	งานดินกลบ	30.00	ลบ.ม.	-	-	153.00	4,590.00	4,590.00
A4	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	560.75	1,121.50	112.00	224.00	1,345.50
A5	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.00	ลบ.ม.	2,102.80	4,205.60	427.00	854.00	5,059.60
A6	คอนกรีต 1:2:4 (240 ksc. ทรงลูกบาศก์)	4.00	ลบ.ม.	2,289.72	9,158.88	467.00	1,868.00	11,026.88
A7	งานเหล็กเสริม							
	RB 6 mm.	16.70	กก.	25.93	433.03	4.40	73.48	506.51
	RB 9 mm.	19.22	กก.	25.00	480.50	4.40	84.57	565.07
	DB 12 mm.	264.00	กก.	29.48	7,782.72	3.60	950.40	8,733.12
A8	ไม้แบบ	12.96	ตร.ม.	350.00	4,536.00	163.00	2,112.48	6,648.48
A9	ตะปู	3.24	กก.	46.73	151.41	-	-	151.41
A10	ลวดผูกเหล็ก	5.39	กก.	32.71	176.31	-	-	176.31
	รวมหมวด A				28,045.94		17,927.43	45,973.37
B	หมวดงานโครงสร้าง							
B1	ทรายหยาบ	3.02	ลบ.ม.	560.75	1,693.47	112.00	338.24	2,031.71
B2	คอนกรีต 1:2:4 (240 ksc. ทรงลูกบาศก์)	10.70	ลบ.ม.	2,289.72	24,500.00	467.00	4,996.90	29,496.90
B3	งานเหล็กเสริม							
	RB 6 mm.	105.80	กก.	25.93	2,743.39	4.40	465.52	3,208.91
	RB 9 mm.	318.70	กก.	25.00	7,967.50	4.40	1,402.28	9,369.78
	DB 12 mm.	311.40	กก.	29.48	9,180.07	3.60	1,121.04	10,301.11
B4	ลวดผูกเหล็ก	13.20	กก.	32.71	431.77	-	-	431.77
B5	ไม้แบบ	60.00	ตร.ม.	350.00	21,000.00	163.00	9,780.00	30,780.00
B6	ตะปู	15.00	กก.	46.73	700.95	-	-	700.95
	รวมหมวด B				68,217.16		18,103.98	86,321.14
C	หมวดงานผนังก่ออิฐฉาบปูน							
C1	ผนังก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น	79.86	ตร.ม.	240.00	19,166.40	104.00	8,305.44	27,471.84
C2	ผนัง ฉาบเรียบ	67.80	ตร.ม.	80.00	5,424.00	96.00	6,508.80	11,932.80
C3	ผนังปูกระเบื้อง 8"x10"	65.30	ตร.ม.	185.98	12,144.49	169.00	11,035.70	23,180.19
C4	ผนังแผ่นอิฐนิยมนิยมคอมโพสิตสีเงิน พร้อมโครงเคร่า	16.20	ตร.ม.	1,500.00	24,300.00	250.00	4,050.00	28,350.00
	รวมหมวด C				61,034.89		29,899.94	90,934.83
D	หมวดงานพื้นปูกระเบื้อง							
D1	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"x8" ชนิดกันสนิม	60.50	ตร.ม.	170.00	10,285.00	161.00	9,740.50	20,025.50
	รวมหมวด D				10,285.00		9,740.50	20,025.50
E	งานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา							
E1	เหล็ก [-100X50X20X3.2mm.	12.00	ท่อน	803.74	9,644.88	-	-	9,644.88
E2	เหล็ก [-125x50x20x3.2mm.	8.00	ท่อน	1,214.95	9,719.60	-	-	9,719.60
E3	หลังคา METAL SHEET หนา 0.35 mm. ฟิล์มโฟม 1 นิ้ว	90.00	ม.	225.00	20,250.00	72.00	6,480.00	26,730.00
E5	FLASHING METAL SHEET ALUZING แผ่นเรียบหนา 0.5 มม	23.20	ม.	120.00	2,784.00	50.00	1,160.00	3,944.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
E6	ค่าแรงทำโครงหลังคา	67.26	ตร.ม.	-	-	150.00	10,089.00	10,089.00
	รวมหมวดที่ E				42,398.48		17,729.00	60,127.48
F	หมวดงานประตู-หน้าต่าง							
F1	D2(ตามแบบแปลนขยายประตู)	6.00	ชุด	2,700.00	16,200.00	400.00	2,400.00	18,600.00
F2	W1(ตามแบบแปลนขยายหน้าต่าง)	10.00	ชุด	950.00	9,500.00	150.00	1,500.00	11,000.00
	รวมหมวดที่ F				25,700.00		3,900.00	29,600.00
G	หมวดงานสุขภัณฑ์							
G1	โถชักโครกชนิดเคลื่อนสืพร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	3,000.00	18,000.00	450.00	2,700.00	20,700.00
G2	อ่างล้างหน้าเคลื่อนสื พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,400.00	4,800.00	450.00	900.00	5,700.00
G3	ฝักบัวชำระสายแข็ง	6.00	ชุด	350.00	2,100.00	100.00	600.00	2,700.00
G4	ที่ใส่กระดาษชำระ	6.00	ชุด	350.00	2,100.00	72.00	432.00	2,532.00
G5	FD ตะแกรงดักผงเสตนเลส	6.00	ชุด	185.00	1,110.00	77.00	462.00	1,572.00
	รวมหมวดที่ G				28,110.00		5,094.00	33,204.00
H	หมวดงานงานสี							
H1	ทาสีภายนอก	74.80	ตร.ม.	60.00	4,488.00	35.00	2,618.00	7,106.00
	รวมหมวดที่ H				4,488.00		2,618.00	7,106.00
I	หมวดงานประปา-สุขาภิบาล							
I1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 3,000 ลิตร	1.00	ชุด	23,000.00	23,000.00	2,500.00	2,500.00	25,500.00
I2	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1/2" ขึ้น 8.5	7.00	ท่อน	50.00	350.00	-	-	350.00
I3	ท่อ PVC ขนาด Dia. 2 1/2" ขึ้น 8.5	6.00	ท่อน	285.00	1,710.00	-	-	1,710.00
I4	ท่อ PVC ขนาด Dia. 4" ขึ้น 8.5	4.00	ท่อน	640.00	2,560.00	-	-	2,560.00
I5	ข้อต่อ คัด 30 % ของงานท่อ + อุปกรณ์เชื่อมต่อ	1.00	เหมา	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
	รวมหมวดที่ I				31,620.00		2,500.00	34,120.00
J	หมวดงานไฟฟ้า							
J1	ผู้ควบคุม ไฟฟ้าในอาคาร	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00
J2	สวิตช์	7.00	ชุด	120.00	840.00	50.00	350.00	1,190.00
J3	หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิด 36 วัตต์ มีฝาครอบ	10.00	ชุด	320.00	3,200.00	100.00	1,000.00	4,200.00
J4	งานเดินท่อร้อยสาย + อุปกรณ์ประกอบร้อยท่อ	1.00	เหมา	-	-	-	-	5,000.00
	รวมหมวดที่ J				6,540.00		1,650.00	13,190.00
K	งานฝ้าเพดาน							
K1	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	22.50	ตร.ม.	338.00	7,605.00	75.00	1,687.50	9,292.50
	ทาสี / โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี(ชนิดกันชื้น)							
K2	ฝ้าระบายอากาศเมอราบอร์ด(ไมเดิร์น) 0.4x60x120 ซม.	38.00	ตร.ม.	300.00	11,400.00	75.00	2,850.00	14,250.00
	รวมหมวดที่ K				19,005.00		4,537.50	23,542.50
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงทั้งหมด				325,444.47		113,700.35	444,144.82

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นางสาวอรัญญา เมืองจันทร์)
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นางสาวณัฐธัญญาพร เสนาคง)
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายสรวิชัย ศรีโย)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ