

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง


แบบ ปร.6


- รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างรั้วศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร
- สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
- แบบเลขที่ ยผจ.ขพ 15/2566 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร
- กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 จำนวน 4 แผ่น
- กำหนดราคากลาง เมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรั้วศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร	6,417,100.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	6,417,100.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ	6,417,100.00	
	(ตัวอักษร) (หกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดชุมพรที่ 688/2567 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2567


(นางสาวสุดาพร อนันศิริเนตร) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สำนักงานจังหวัดชุมพร


(นายจรูญณ์ พร้อมสกุล) กรรมการกำหนดราคากลาง
พนักงานวิศวกรโยธา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร


(นายนพดล โสทธิยม) กรรมการกำหนดราคากลาง
พนักงานสถาปนิก
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร


(นายจิรกฤต กุลกรทินโชติ) กรรมการกำหนดราคากลาง
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
สำนักงานเทศบาลตำบลนาชะอัง

ประเภท งานอาคาร (งานก่อสร้างรั้วศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร)

เจ้าของงาน สำนักงานจังหวัดชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ ยผจ.ขพ 15/2566 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565


กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4


จำนวน 3 แผ่น


กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				
1	งานก่อสร้างรั้วศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร	4,905,680.98	1.3020	6,387,196.64	
2	ค่าเจาะสำรวจชั้นดิน จำนวน 2 จุด	30,000.00	1.0000	30,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			6,417,196.64	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			6,417,196.64	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			6,417,100.00	
(ตัวอักษร)	หกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดชุมพรที่ 688/2567 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2567

 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวสุภาพร ธนศิริเนตร) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สำนักงานจังหวัดชุมพร

 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจรัสวัฒน์ พร้อมสกุล) พนักงานวิศวกรโยธา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร

 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนพตล โสทธิยม) พนักงานสถาปนิก
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร

 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจิรกฤต กุลกรทินโชติ) ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
สำนักงานเทศบาลตำบลนาชะอัง

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

โครงการงานก่อสร้างรั้วศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร

บริเวณภายในศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๐.๐๐ % ของราคาตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ ผลงานถูกต้องเรียบร้อย ตามรายการสัญญาและข้อกำหนด
ทุกประการ คือ

- | | |
|--|---------------|
| - งานเจาะสำรวจชั้นดิน | แล้วเสร็จ |
| - งานตอกเสาเข็มครอ. ๐.๑๕ x ๐.๑๕ ม. (สี่เหลี่ยมตัน) | แล้วเสร็จ ๕๐% |
| - งานวางเหล็กเสริมพร้อมเทคอนกรีตฐานราก | แล้วเสร็จ ๓๐% |
| - งานวางเหล็กเสริมพร้อมเทคอนกรีตคาน | แล้วเสร็จ ๓๐% |

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๗.๐๐ % ของราคาตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ ผลงานถูกต้องเรียบร้อย ตามรายการสัญญาและข้อกำหนด
ทุกประการ คือ

- | | |
|--|----------------|
| - งานตอกเสาเข็มครอ. ๐.๑๕ x ๐.๑๕ ม. (สี่เหลี่ยมตัน) | แล้วเสร็จ ๑๐๐% |
| - งานวางเหล็กเสริมพร้อมเทคอนกรีตฐานราก | แล้วเสร็จ ๗๐% |
| - งานวางเหล็กเสริมพร้อมเทคอนกรีตคาน | แล้วเสร็จ ๗๐% |
| - งานวางเหล็กเสริมพร้อมเทคอนกรีตเสา | แล้วเสร็จ ๕๐% |

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒๕.๐๐ % ของราคาตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ ผลงานถูกต้องเรียบร้อย ตามรายการสัญญาและข้อกำหนด
ทุกประการ คือ

- | | |
|--|----------------|
| - งานวางเหล็กเสริมพร้อมเทคอนกรีตฐานราก | แล้วเสร็จ ๑๐๐% |
| - งานวางเหล็กเสริมพร้อมเทคอนกรีตคาน | แล้วเสร็จ ๑๐๐% |
| - งานวางเหล็กเสริมพร้อมเทคอนกรีตเสา | แล้วเสร็จ ๑๐๐% |
| - งานก่ออิฐบล๊อคผนัง | แล้วเสร็จ ๔๐% |

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๕.๐๐ % ของราคาตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ ผลงานถูกต้องเรียบร้อย ตามรายการสัญญาและข้อกำหนด
ทุกประการ คือ

- | | |
|----------------------|----------------|
| - งานก่ออิฐบล๊อคผนัง | แล้วเสร็จ ๑๐๐% |
| - งานฉาบปูนเรียบ | แล้วเสร็จ ๕๐% |

/ - งานเชื่อมพร้อม.....



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างรั้วศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร

บริเวณภายในศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : จังหวัดชุมพร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๖,๔๑๗,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : - งานก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณรอบศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖,๔๑๗,๑๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง :

๕.๑ แบบ ปร.๔ : แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ.)

๕.๒ แบบ ปร.๕ : แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๕.๓ แบบ ปร.๖ : แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวสุภาพร ธนันศิริเนตร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ

๖.๒ นายจรูญวัฒน์ พร้อมสกุล พนักงานวิศวกรโยธา

กรรมการ

๖.๓ นายนพดล โสทธิยัม พนักงานสถาปนิก

กรรมการ

๖.๔ นายจิรภฤต กุลกรทินโชติ ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

กรรมการ