



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน

ประเภท ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุชีเหล็กใหม่ หมู่ที่ 11 (จำนวน 2 จุด)
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน
สถานที่ก่อสร้าง บ้านบุชีเหล็กใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลแสงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน
ประมาณราคาวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	679,715.85	1.3642	927,268.36	Fector F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28-ส.ค.-66
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานประปา				
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			927,268.36	
	คิดเป็นเงิน			927,268.36	
	(ตัวอักษร)	เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบแปดบาทสามสิบหกสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเลขที่ ๓๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางและเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างของงานโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้ เป็นราคากลางของงานก่อสร้างต่อไป พร้อมได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายประเทือง บุญสิทธิ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวิโรจน์ เพ็ชรชุมแสง)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพันทวี สีดา)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุชีเหล็กใหม่ หมู่ที่ 11 (จำนวน 2 จุด)
 จุดที่ 1 (จากบ้านนายสรเพชร แก้วกล้า ถึงบ้านนายสอน มั่งสา) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 จุดที่ 2 (จากบ้านนายสอน มั่งสา ถึงบ้านนายทองหลาง สุขสินิจ) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 295.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 1,775.00 ตารางเมตร
 จุดเริ่มต้นโครงการ กม.0+000 N 1655680 E 279818 จุดสิ้นสุดโครงการ กม.0+345 N 1655596 E 280102

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบุชีเหล็กใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลแสงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน

แบบเลขที่/2568

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อรางระบายน้ำ คสล.(ชนทั้ง)	เมตร						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (รื้อชนไป)	ตร.ม.	4.80	70.00	336.00	1.3642	458.37	458.37
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	690.00	1.76	1,214.40	1.3642	1,656.68	1,656.68
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	73.75	348.38	25,693.03	1.3642	35,050.42	35,050.42
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม. ตร.ม.	1,775.00	344.42	611,341.95	1.3642	833,992.69	833,992.69
	4.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	25.00	132.10	3,302.50	1.3642	4,505.27	4,505.27
	4.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	เมตร	140.00	68.98	9,657.20	1.3642	13,174.35	13,174.35
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	345.00	46.87	16,171.62	1.3642	22,061.32	22,061.32
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	เมตร						
5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานบ่อพัก คสล.	บ่อ						
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	เมตร	16.00	749.95	11,999.16	1.3642	16,369.25	16,369.25
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	เมตร						

6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 งานรื้อ-ย้ายท่อประปา ขนาด 2 นิ้ว	เมตร						
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ ต-13,ต-14	ชุด						
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
7	งานประชาสัมพันธ์โครงการ							
	ป้ายหมู่บ้าน,ป้ายโครงการ	ป้าย						
					679,715.85	TOTAL		927,268.36

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	927,268.36
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ราคาค่าก่อสร้าง			927,268.36
ขนาดหรือเนื้อที่	1,775.00	เมตร	
เฉลี่ยราคา	522.40	บาท/ เมตร.	