

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว ๓.๐๐ x ๖.๐๐ ม.) บ้านกลาง หมู่ที่ ๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒๒,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว ๓.๐๐x๖.๐๐ ม.) บ้านกลาง หมู่ที่ ๗
ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๗๒๙,๙๓๕.๔๔ บาท
(เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)	จำนวน ๔ แผ่น
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายนวกกร ไชยวัฒนนันท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายอนุชา หอมเสน ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการฯ
๗.๓ นายสุจิริต รัตมี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว 3.00 x 6.00 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลตำแย อำเภอยะผะ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๕ เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	729,935.44	
2	งาน/กลุ่มงาน ทาง		
3	งาน/กลุ่มงาน ชลประทาน		
4	งาน/กลุ่มงาน ก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษ		
6	ป้ายโครงการ		
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F		
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %		
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %		
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	729,935.44	
	คิดเป็นเงินประมาณ <small>เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์</small>	729,935.44	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายนคร ไชยวัฒนนันท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตำแย

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายอนุชา หอมเสน)

นายช่างโยธา อบต.ตำแย

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุจริต รัตมี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.ตำแย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ (เตาเดี่ยว 3.00 x 6.00 ม.)
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามที่ อบต.ตำบ้าย กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลตำบ้าย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตำบ้าย
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	2 หน้า
ประมาณราคาเมื่อวันที่	๒ เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	557,585.70	1.3091	729,935.44	
2	งาน/กลุ่มงาน ทาง		1.3642		
3	งาน/กลุ่มงาน ชลประทาน		1.3392		
4	งาน/กลุ่มงาน ก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2799		
5	ค่าวัสดุอุปกรณ์รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)		1.0700		
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			729,935.44	
	คิดเป็นเงินประมาณ	เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์		729,935.44	**

- ☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร
- ☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ ไชยวัฒน์นันท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตำบ้าย

(ลงชื่อ)



(นายอนุชา หอมเสน)

นายช่างโยธา อบต.ตำบ้าย

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสุจิต รัตมี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.ตำบ้าย

กรรมการ

ปร.4
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1

กลุ่มงาน/งาน		งานอาคาร							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		โครงการก่อสร้างอาคารมาปณสถาน (เตาเดียว 3.00 x6.00 ม.)							
ปริมาณงาน		ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามที่ อบต.ตำแย กำหนด							
สถานที่ก่อสร้าง		บ้านกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลตำแย อำเภอยะโฮรี จังหวัดศรีสะเกษ				แบบเลขที่		รายการเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย							
ประมาณราคาโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.ตำแย				เมื่อวันที่ ๕ เมษายน 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 ขุดหลุมฐานรากและถมดิน	16.56	ลบ.ม.			168.00	2,782.08	2,782.08	
	1.2 ทราดยาบรองกันฐานราก+รองพื้น	2.65	ลบ.ม.	366.67	971.68	104.00	275.60	1,247.28	
	1.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 รองกันฐานราก	1.10	ลบ.ม.	1,888.00	2,076.80	426.00	468.60	2,545.40	
	1.4คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (fc 240 ksc.)	18.87	ลบ.ม.	2,191.00	41,344.17	532.00	10,038.84	51,383.01	
	1.5 ไม้แบบหล่อคอนกรีต 50 %	76.31	ลบ.ฟ.	480.00	36,628.80	0.00	0.00	36,628.80	
	1.6 ไม้เคร่าคัต 30 % ของปริมาณงาน	45.79	ลบ.ฟ.	480.00	21,979.20	0.00	0.00	21,979.20	
	1.7 ไม้ค้ำยัน	30.00	ต้น	35.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
	1.8 ตะปู	42.00	กก.	36.76	1,543.92	0.00	0.00	1,543.92	
	1.9 ค่าแรงงานประกอบแบบ	166.62	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	23,160.18	23,160.18	
	1.10 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6 มม	235.32	กก	24.71	5,814.76	4.40	1,035.41	6,850.17	
	- RB 9 มม	299.40	กก	23.28	6,970.03	4.40	1,317.36	8,287.39	
	- DB 12 มม	728.46	กก	22.78	16,594.32	3.60	2,622.46	19,216.77	
	- wire mesh Ø 4 มม.@ 0.20 ม.#	32.00	ตร.ม.	34.43	1,101.76	5.00	160.00	1,261.76	
	1.11 ลวดผูกเหล็ก	40.00	กก	34.30	1,372.00	0.00	0.00	1,372.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดียว 3.00 x 6.00 ม.)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามที่ อบต.ตำแย กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลตำแย อำเภอยะผา จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.ตำแย

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.12	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	20.00	ท่อน	456.07	9,121.40	0.00	0.00	9,121.40	
	- เหล็กรูปกล่อง ขนาด 1" x 2" x 1.5 มม.	2.00	ท่อน	450.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- แปสสำเร็จ หนา 0.55 มม.	24.00	ท่อน	220.00	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	
	- ลวดเชื่อม	2.00	ห่อ	150.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ไม้ตัด	3.00	ใบ	250.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
1.13	ค่าแรงงานประกอบโครงหลังคาเหล็ก	470.00	กก.	0.00	0.00	10.00	4,700.00	4,700.00	
1.14	ค่าแรงงานประกอบแปโครงหลังคา	60.00	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,500.00	1,500.00	
1.15	งานทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	60.48	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	2,116.80	2,116.80	
	-- สีกันสนิม	3.00	กระป๋อง	350.00	1,050.00	112.00	336.00	1,386.00	
	- สีนํ้ามัน	2.00	กระป๋อง	350.00	700.00	112.00	224.00	924.00	
	- ทินเนอร์	1.00	ป๋ิบ	350.00	350.00	112.00	112.00	462.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารมาป่นสถาน (เตาเดียว 3.00 x 6.00 ม.)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามที่ อบต.ต้าแย กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลต้าแย อำเภอยะหา จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้าแย

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.ต้าแย

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา								
	- หลังคา Metal Sheet หนา 0.35 มม.(สี)บุฉนวนกันความร้อน	88.00	ม.	165.00	14,520.00	52.50	4,620.00	19,140.00	
	- ครอบจั่ว Metal Sheet	8.50	ม.	120.00	1,020.00	50.00	425.00	1,445.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 2 in 1 ขนาด 10"	16.00	ม.	120.00	1,920.00	73.00	1,168.00	3,088.00	
	- ปั้นลมทรงไทยไม้เนื้อแข็ง ขนาด 10"	16.00	ม.	185.00	2,960.00	94.00	1,504.00	4,464.00	
	2.2 งานพื้น								
	- งานพื้นขัดมันห้องพิธี	10.50	ตร.ม.	88.00	924.00	64.00	672.00	1,596.00	
	- งานพื้นขัดหยาบรอบอาคาร	28.10	ตร.ม.	0.00	0.00	64.00	1,798.40	1,798.40	
	2.3 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ารอบนอกสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม. โครงเคร่าซีราย	20.00	ตร.ม.	290.00	5,800.00	75.00	1,500.00	7,300.00	
	- ปิดจั่วสมาร์ทบอร์ดขนาด 0.6 x 1.2 ม. หนา 4 มม.	7.50	แผ่น	72.50	543.75	54.00	405.00	948.75	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 มม. โครงซีรายฉาบเรียบ	13.00	ตร.ม.	265.00	3,445.00	75.00	975.00	4,420.00	
	2.4 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	25.51	ตร.ม.	213.00	5,433.63	94.00	2,397.94	7,831.57	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	14.96	ตร.ม.	582.00	8,706.72	176.00	2,632.96	11,339.68	
	- ผนังอิฐทึบไฟ	36.58	ตร.ม.	1,550.00	56,699.00	153.00	5,596.74	62,295.74	
	- ผนังก่ออิฐช่องลม	3.60	ตร.ม.	185.47	667.69	89.00	320.40	988.09	
	- งานเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	14.00	ม.	110.00	1,540.00	46.00	644.00	2,184.00	
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ	107.41	ตร.ม.	61.00	6,552.01	87.00	9,344.67	15,896.68	
	- ฐานเมรุก่ออิฐปูนบัว ฉาบปูนเรียบสูง 1.00 เมตร	13.00	ตร.ม.	550.31	7,154.03	309.00	4,017.00	11,171.03	
	- เตาเผาก่ออิฐทึบไฟ พร้อมอุปกรณ์ประกอบเตา	1.00	LS	108,245.00	108,245.00	37,885.00	37,885.00	146,130.00	
	- ครอบป้องกัน	1.00	LS	3,600.00	3,600.00	1,700.00	1,700.00	5,300.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารนาปนสถาน (เตาเดียว 3.00 x6.00 ม.)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามที่ อบต.ตำแย กำหนด

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแย้

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569

[illegible]