

**สรุปแบบรายงานผลการกำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองสามวัง**

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น พร้อมขยายท่อเมนระบบประปาบาดาล ซอยอุดมสุข หมู่ที่ 10 โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,000.00 ลูกบาศก์เมตร (คิวแน่น) พร้อมเดินท่อเมนประปา ศก. 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ระยะทาง 1,000.00 เมตร รายละเอียดแบบแปลน ทต.หนองสามวัง

สถานที่ก่อสร้าง (ซอยอุดมสุข) หมู่ที่ 10 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองสามวัง

แบบเลขที่ 38/2567

แบบกำหนดราคากลาง จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 (ราคาจากการสืบท้องตลาด เมื่อเดือน พฤษภาคม , ราคาน้ำมัน 42.20 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรง ต้นทุน(บาท)	Factor F งานทาง	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	802,606.14	1.3642	1,094,915.30	เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% เงินประกันผลงาน 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,094,915.30	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,094,915.30	
(ตัวอักษร)					

ขนาดหรือเนื้อที่ 5,000.00 ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ 218.98 บาท / ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายยอดชาย ทองศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางนันทนา สายแสง)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายมานพ จรูณศรี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น พร้อมขยายท่อเมนระบบประปาบาดาล ซอยอุดมสุข หมู่ที่ 10

แผ่นที่ 1

โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,000.00 ลูกบาศก์เมตร (คิวแน่น)
พร้อมเดินท่อเมนประปา ศก. 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ระยะทาง 1,000.00 เมตร รายละเอียดแบบแปลน ทด.หนองสามวัง

สถานที่ก่อสร้าง (ซอยอุดมสุข) หมู่ที่ 10 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

แบบเลขที่ 38/2567

ประมาณราคาก่อสร้างโดย กองช่าง เทศบาลตำบลหนองสามวัง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

(ราคาจากการสืบท้องตลาด เมื่อเดือน พฤษภาคม , ราคาน้ำมัน 42.20 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานถนนลูกรัง								
1.1	เคลียร์ผิวทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	5,000.00	ตร.ม			1.88	9,400.00	9,400.00	
1.2	งานพื้นทางลูกรัง (1,600 ลบ.ม.คิวหลวม)	1,000.00	ลบ.ม.	685.62	685,620.00			685,620.00	
	รวมงานต้นทุนงานถนนลูกรัง (1)							695,020.00	
2	งานขยายท่อเมนใต้ประปา								
2.1	งานค่าแรงเดินท่อประปาต่อเชื่อม PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5	1,000.00	เมตร			41.00	41,000.00	41,000.00	
2.2	ท่อPVC. Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5	250.00	ท่อน	242.75	60,687.50			60,687.50	
2.3	ข้อต่อตรง PVC. Ø 2 นิ้ว	249.00	ตัว	17.80	4,432.20			4,432.20	
2.4	น้ำยาเชื่อมท่อ 500 กรัม	3.00	กระป๋อง	280.00	840.00			840.00	
2.5	สามทาง PVC. Ø 3 - 2 นิ้ว	1.00	ตัว	255.00	255.00			255.00	
2.6	ข้องอ 90 PVC Ø 2 นิ้ว	4.00	ตัว	26.86	107.44			107.44	
2.7	ประตุน้ำ PVC Ø 2 นิ้ว	1.00	ตัว	229.00	229.00			229.00	
2.8	หัวอุด PVC Ø 2 นิ้ว	1.00	ตัว	35.00	35.00			35.00	
	รวมงานต้นทุนงานขยายท่อเมนใต้ประปา (2)							107,586.14	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างงาน (1)+(2)							802,606.14	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายยอดชาย ทองศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นางนันทนา สายแสง)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายมานพ จรุงศรี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา