

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างเมรุมาปนกิจศพ หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง ตำบลซาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลซาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

ประมาณราคาก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร	618,508.24	1.3091	809,689.14	
2	งาน / กลุ่มงาน.....				
3	งาน / กลุ่มงาน.....				
4	งาน / กลุ่มงาน.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7 %				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			809,689.14	
	คิดเป็นเงินประมาณ			800,000.00	
	(ตัวอักษร)		(แปดแสนบาทถ้วน)		

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

-


ตารางเมตร

ราคาเฉลี่ยประมาณ

-

บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ



(นายเอกทัศน์ ลิ้มหม)

นายช่างโยธา / ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ



(นายพนมไพร เกษางาม)

ผอ.กองช่าง / รักษาการแทนปลัดเทศบาล / ผู้ตรวจสอบประมาณราคา

อนุมัติ



(นายสงัด ทองแดง)

นายกเทศมนตรีตำบลซาง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างเมรุฌาปนกิจศพ หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง ตำบลยาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลยาง อำเภอเสก จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลยาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดย นายเอกลักษณ์ ลิขพร

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานดินขุดฐานรากและถมดิน	20.00	ลบ.ม.	-	-	181.00	3,620.00	3,620.00	
1.2	ทรายหยาบรองกันฐานราก	1.00	ลบ.ม.	373.83	373.83	112.00	112.00	485.83	
1.3	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 รองกันฐานราก	0.50	ลบ.ม.	1,962.62	981.31	427.00	213.50	1,194.81	
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (fc 240 ksc.คอนกรีต Ready mix)	35.00	ลบ.ม.	2,126.17	74,415.95	533.00	18,655.00	93,070.95	
1.5	แบบหล่อคอนกรีต 25%	63.00	ตร.ม.	450.00	28,350.00	-	-	28,350.00	
1.6	ไม้ค้ำยัน	50.00	ต้น	35.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
1.7	ตะปู	50.00	กก.	47.90	2,395.00	-	-	2,395.00	
1.8	ค่าแรงงานประกอบแบบ	250.00	ตร.ม.	-	-	163.00	40,750.00	40,750.00	
1.9	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6 มม.	450.00	กก.	27.96	12,582.00	4.90	2,205.00	14,787.00	
	- RB 9 มม.	650.00	กก.	25.54	16,601.65	4.90	3,185.00	19,786.65	
	- DB 12 มม.	1,800.00	กก.	28.42	51,156.00	3.90	7,020.00	58,176.00	
	- DB 16 มม.	450.00	กก.	26.95	12,126.15	3.90	1,755.00	13,881.15	
	- wire mesh	55.00	ตร.ม.	28.97	1,593.35	6.00	330.00	1,923.35	
1.10	ลวดผูกเหล็ก	100.00	กก.	55.37	5,537.00		-	5,537.00	
	ยอดยกไป							285,707.74	

ประมาณราคา.....
(นายเอกลักษณ์ ลิขพร) นายช่างโยธา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างมรุณภูมิปลูกพืช หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง ตำบลยาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลยาง อำเภอเสนา จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลยาง

ประมาณราคาก่อสร้างโดย นายเอกลักษณ์ ลิ้มพร

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต สีแดง	1,200.00	แผ่น	15.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- ค่าแรงช่างหลังคากระเบื้องคอนกรีต	109.00	ตร.ม.	-	-	76.00	8,284.00	8,284.00	
	2.2 งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ขนาด 6 มม. โครงเคร่าฉีลาย	38.00	ตร.ม.	350.00	13,300.00	-	-	13,300.00	
	2.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	40.00	ตร.ม.	213.56	8,542.28	104.00	4,160.00	12,702.28	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	20.00	ตร.ม.	439.97	8,799.47	195.00	3,900.00	12,699.47	
	- ผนังก่ออิฐทึบหนา 20 ซม.	40.00	ตร.ม.	700.00	28,000.00	166.00	6,640.00	34,640.00	
	- งานเสาเอ็น และเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	40.00	ม.	120.00	4,800.00	51.00	2,040.00	6,840.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ	73.00	ตร.ม.	47.39	3,459.24	96.00	7,008.00	10,467.24	
	2.4 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นผิวกระเบื้องพอร์ซเลน โทนสีเทา หรือสีดำ	12.00	ตร.ม.	347.22	4,166.61	156.00	1,872.00	6,038.61	
	ยอดยกไป							122,971.60	

ประมาณราคา.....

(นายเอกลักษณ์ ลิ้มพร) นายช่างโยธา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างเมรุมาปะนกิจศพ หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง ตำบลชาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลชาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชาง

แบบเลขที่

ประมาณราคาก่อสร้างโดย นายเอกสิทธิ์ สิริพร

เมื่อวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	
	ยอดยกมา							122,971.60	
2.5 งานประตูด - หน้าต่างและช่องแสง									
- ประตู D1	1.00	ชุด		1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
2.6 งานบันได ตกแต่งผิวบันไดและราวบันได									
- งานขึ้นบันไดผิวกระเบื้องพอร์ซเลน ญูกับไม้กันลื่น พิวซี (ลูกขึ้น)	12.00	ตร.ม.		347.22	4,166.61	156.00	1,872.00	6,038.61	
- เสารวากันคดและระเบียง ก่ออิฐเป็นบัว	12.00	ตัน		500.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
- ราวบันไดและราวกันตก ก่ออิฐเป็นบัว ฉาบปูนเรียบ	28.00	ม.		500.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
- งานฉาบปูนได้ PVC.กว้าง 38 มม.	38.00	ม.		35.00	1,330.00	-	-	1,330.00	
2.7 งานทาสี									
- งานทาสีน้ำอะคริลิก	350.00	ตร.ม.		35.00	12,250.00	35.00	12,250.00	24,500.00	
- งานทาสีน้ำมันชนิดทาไม้	1.50	ตร.ม.		42.00	63.00	35.00	52.50	115.50	
2.8 งานเบ็ดเตล็ด									
- เตาเผาแก้อิฐทนไฟ พร้อมอุปกรณ์ประกอบเตา	1.00	LS		60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
- ครอบปล่องควัน	1.00	LS		3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
- ซ่อฟ้าปูนปั้น	2.00	ชุด		2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
- หางหงษ์ปูนปั้น	4.00	ชุด		1,200.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
- ใบระกาปูนปั้น	12.00	ม.		1,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
ยอดยกไป								260,255.70	

ประมาณราคา.....

(นายเอกสิทธิ์ สิริพร) นายช่างโยธา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างเมรุมาศเป็นกิจศพ หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง ตำบลยาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลยาง อำเภอเสนา จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลยาง

ประมาณราคาก่อสร้างโดย นายเอกสิทธิ์ ลิ้มพร

เมื่อวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 ระบบล่อฟ้า								
	- เสาล่อฟ้า dia. 5/8" ยาว 60 ซม.	1.00	ชุด	700.00	700.00	-	-	700.00	
	- หลักระเบิดทองแดง dia. 5/8" ยาว 2.40 ม.	1.00	ชุด	700.00	700.00	-	-	700.00	
	- สายทองแดงตีเกลียว 50 sq.mm.	25.00	ม.	30.00	750.00	-	-	750.00	
	- ท่อ PVC Dia. 1" (เหลือง)	12.00	ม.	20.00	240.00	-	-	240.00	
	- ปะกัวยึดสาย+อุปกรณ์	1.00	LS	400.00	400.00	-	-	400.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งระบบล่อฟ้า	1.00	LS	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- Accessory	1.00	LS	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวมยอดยกไป							5,290.00	

ประมาณราคา.....

(นายเอกสิทธิ์ ลิ้มพร) นายช่างโยธา