

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากวัดหัวทอนบ ถึง บ้านนายจันทร์ดี บ้านยุบใหญ่ หมู่ที่ ๙

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุนนาง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๑๘,๐๐๐ บาท (-เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทางเชื่อม ๑๑ ตารางเมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๕.๐๐ ตารางเมตร งานวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ตามแบบและรายการประกอบแบบที่ อบต. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๑๕,๙๕๙.๑๑ บาท(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑แบบสรุปราคากลาง งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายปัญญา ผั่นดอนตู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายวิทยา ยนต์สันเทียะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

๖.๓ จำเอกสิริศักดิ์ จาบกระโทก ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายปัญญา ผั่นดอนตู)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวิทยา ยนต์สันเทียะ)

ลงชื่อ

กรรมการ

(จำเอกสิริศักดิ์ จาบกระโทก)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากวัดหัวทาบ ถึงบ้านนายจันทร์ดี บ้านขุนใหญ่ หมู่ที่ 9
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุญมาก

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1	งานเกรตเกลี่ยที่แน่นพื้นทางเดิม(ลูกรัง)	ตร.ม.	1,235.00	11.14	13,757.90	1.3642	15.20	18,768.53
	1.2	งานดินถม(ดินขุดข้างทาง)(แน่น)	ลบ.ม.	51.60	22.20	1,145.52	1.3642	30.29	1,562.72
2	2	งานผิวทาง							
	2.1	งานทรายรองพื้นได้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	61.75	324.06	20,010.71	1.3642	442.08	27,298.60
3	2.2	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,235.00	377.89	466,694.15	1.3642	515.52	636,664.16
4	2.2.1	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง(Expansion Joint)	ม.	12.00	226.76	2,721.12	1.3642	309.35	3,712.15
5	2.2.2	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Constaction Joint)	ม.	108.00	149.17	16,110.36	1.3642	203.50	21,977.75
6	3	งานอาคารระบายน้ำ							
	3.1	ท่อลอดกลม ค.ส.ล. - ขนาด Ø 0.40 เมตร	ม.	6.00	730.00	4,380.00	1.3642	995.87	5,975.20
คิดเป็นราคา									715,959.11

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายปัญญา ด้มคอนดู)
ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิทย์ ยนต์สันเพ็ญ)
ลงชื่อ.....กรรมการ
(จำเอกสิทธิ์ศักดิ์ จาบกระโทก)