แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านหนองหลวง หมู่ที่ 4 ไปทางบ้านอาโพน หมู่ที่ 1 และบ้านผักไหม หมู่ที่ 10 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 5 เมตร ยาว 527 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,635 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพย อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน/องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	2,635.000	3.73	9,828.55	1.3624	5.08	13,390.41
2	2. งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทบ (ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	2,635.000	11.14	29,353.90	1.3624	15.17	39,991.75
	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3	3.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	131.750	659.97	86,951.04	1.3624	899.14	118,462.09
	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

นัทวุฒิ ร้อยศรี

30 มิถุนายน 2566 17:24:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านหนองหลวง หมู่ที่ 4 ไปทางบ้านอาโพน หมู่ที่ 1 และบ้านผักไหม หมู่ที่ 10 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 5 เมตร ยาว 527 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,635 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพย อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน/องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 4.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้เหล็กเส้นทั่วไป)	ตร.ม.	2,635.000	417.84	1,101,008.40	1.3624	569.26	1,500,013.84
5	4.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	50.000	142.63	7,131.50	1.3624	194.31	9,715.95
6	4.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	215.000	133.79	28,764.85	1.3624	182.27	39,189.23
7	4.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	527.000	44.98	23,704.46	1.3624	61.28	32,294.95
8	5. งานไหล่ทางดินถม	ลบ.ม.	79.000	60.00	4,740.00	1.3624	81.74	6,457.77
							รวมราคากลาง	1,759,515.99

นัทวุฒิ ร้อยศรี

30 มิถุนายน 2566 17:24:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านหนองหลวง หมู่ที่ 4 ไปทางบ้านอาโพน หมู่ที่ 1 และบ้านผักไหม หมู่ที่ 10 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 5 เมตร ยาว 527 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,635 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพย อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน/องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน

นัทวุฒิ ร้อยศรี

30 มิถุนายน 2566 17:24:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านหนองหลวง หมู่ที่ 4 ไปทางบ้านอาโพน หมู่ที่ 1 และบ้านผักไหม หมู่ที่ 10 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 5 เมตร ยาว 527 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,635 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพย อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน/องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน

นัทวุฒิ ร้อยศรี

(นัทวุฒิ ร้อยศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ประชุม บุญธรรม

(ประชุม บุญธรรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จักรกฤษ กองสุข

(จักรกฤษ กองสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นัทวุฒิ ร้อยศรี

30 มิถุนายน 2566