แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร : งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0078 บ้านเขาดินเหนือ - บ้านหนองขี้วัว ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขาดิน อำเภอ เก้าเลี้ยว จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว.004/2565 เชื่อมต่อ ตำบลหูกวาง , ตำบลอ่างทอง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานฐานเสาไฟฟ้า ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร จำนงน 35 ฐาน**		**รวม**					**161,575.60**	
2	**งานติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้า**		**รวม**					**690,853.72**	
3	**งานเดินสายไฟฟ้าระหว่างโคมไฟถนนและเปลี่ยนอุปกรณ์ในตู้ควบคุมเดิม**		**รวม**					**508,055.48**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,370,925.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

18 ธันวาคม 2566 09:52:45

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร : งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0078 บ้านเขาดินเหนือ - บ้านหนองขี้วัว ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขาดิน อำเภอ เก้าเลี้ยว จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว.004/2565 เชื่อมต่อ ตำบลหูกวาง , ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**อื่นๆ**		**รวม**					**10,440.65**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**1,370,925.45**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,370,925.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

18 ธันวาคม 2566 09:52:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานฐานเสาไฟฟ้า ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร จำนงน 35 ฐาน**								
	- ขุดดิน - ถมกลับ ฐานเสาไฟฟ้า บริเวณไหล่ทาง (ดินลูกรัง)	34.940	ลบ.ม.	0.00	0.00	271.00	9,468.74	9,468.74	
	- คอนกรีตหยาบรองใต้ฐาน หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	2.240	ลบ.ม.	1,312.71	2,940.47	426.00	954.24	3,894.71	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (ค่ากำลังอัด 240 Ksc.)	17.920	ลบ.ม.	1,709.35	30,631.55	466.00	8,350.72	38,982.27	
	- J - 4-Ø25 มม. ยาว 0.50 เมตร พร้อมน๊อตและแหวน ชุปกวาไนท์	140.000	ชุด	233.00	32,620.00	0.00	0.00	32,620.00	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม RB 9 (SR24)	.327	ตัน	26,759.35	8,750.30	4,400.00	1,438.80	10,189.11	
	- เหล็กเสริม DB 12 (SD30)	.325	ตัน	25,495.33	8,285.98	3,600.00	1,170.00	9,455.98	
	- ลวดผูกเหล็ก	19.590	กก.	39.72	778.11	0.00	0.00	778.11	
	- ท่อ พีวีซี Ø 1-1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	80.500	เมตร	33.88	2,727.34	0.00	0.00	2,727.34	
	- ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	112.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	15,568.00	15,568.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต คิด 80 %	89.600	ตร.ฟ.	411.21	36,844.41	0.00	0.00	36,844.42	
	- ตะปู	28.000	กก.	37.39	1,046.92	0.00	0.00	1,046.92	
	รวมค่างานฐานเสาไฟฟ้า ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร จำนงน 35 ฐาน	-	-	56,031.94	124,625.08	9,302.00	36,950.50	161,575.60	
2	**งานติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้า**								
	- เสาไฟถนน สูงรวม 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์พร้อมแขนรับโคม ชนิด กิ่งเดี่ยว ยาว 2.50 เมตร	35.000	ชุด	11,000.00	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	
	- โคมไฟพร้อมหลอด High pressure Sodium ขนาด 250 วัตต์	35.000	ชุด	5,900.00	206,500.00	0.00	0.00	206,500.00	
	- กราวด์ร็อด ยาว 2.40 เมตร พร้อมตัวนำแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หรือ ทองแดง	35.000	ชุด	195.00	6,825.00	0.00	0.00	6,825.00	
	- ค่าแรงติดตั้งโคมไฟถนน สูง 9 เมตร	35.000	ต้น	0.00	0.00	2,000.00	70,000.00	70,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ NYY 2C x 2.5 ตร.มม. (จากฐานขึ้นดวงโคม)	380.360	เมตร	45.23	17,203.68	14.00	5,325.04	22,528.72	
	รวมค่างานติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้า	-	-	17,140.23	615,528.68	2,014.00	75,325.04	690,853.72	
3	**งานเดินสายไฟฟ้าระหว่างโคมไฟถนนและเปลี่ยนอุปกรณ์ในตู้ควบคุมเดิม**								
	- งานขุดดิน/ขุดรื้อถนนลาดยางในแนวเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า (ปริมาณดินเกิน 100 ลบ.ม.)	318.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	271.00	86,313.50	86,313.50	
	- ขุดรื้อถนน ค.ส.ล. ในแนวเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า	13.600	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	952.00	952.00	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จทับสายไฟฟ้า กว้าง 0.40 เมตร กำลังอัด 180 Ksc. หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	24.500	ลบ.ม.	1,577.57	38,650.46	466.00	11,417.00	50,067.47	
	- สายเมนต์ไฟฟ้า NYY 3C x 16 ตร.มม.	1,310.750	เมตร	233.20	305,666.90	35.00	45,876.25	351,543.15	
	- เปลี่ยนเบรกเกอร์เมนในตู้ควบคุมเดิม ขนาดไม่ต่ำกว่า 80 แอมป์	1.000	ตัว	1,240.00	1,240.00	372.00	372.00	1,612.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เปลี่ยนเบรกเกอร์ย่อยในตู้ควบคุมเดิม ขนาดไม่ต่ำกว่า 60 แอมป์	2.000	ตัว	1,180.00	2,360.00	236.00	472.00	2,832.00	
	- ติดตั้งเฟสโปรเทคชั่น ป้องกันไฟตก ไฟเกิน ในตู้ควบคุมเดิม	1.000	ชุด	850.00	850.00	170.00	170.00	1,020.00	
	- อุปกรณ์ต่อพ่วง,เทปพันสายไฟ และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1.000	เหมารวม	13,715.36	13,715.36	0.00	0.00	13,715.36	
	รวมค่างานเดินสายไฟฟ้าระหว่างโคมไฟถนนและเปลี่ยนอุปกรณ์ในตู้ควบคุมเดิม	-	-	18,796.13	362,482.72	1,620.00	145,572.75	508,055.48	
4	**อื่นๆ**								
	- ซ่อมแซมผิว ค.ส.ล.ในแนวเดินสายไฟฟ้าและรอบเสาแรงสูง	1.010	ลบ.ม.	1,577.57	1,593.34	466.00	470.66	2,064.01	
	- ค่าทาสีน้ำมันโคนเสา	21.300	ตร.ม.	57.80	1,231.14	35.00	745.50	1,976.64	
	- ค่าสติกเกอร์สะท้อนแสง	70.000	แผ่น	70.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานตัดกิ่งไม้ในแนวติดตั้ง (ช่วงทางโค้งยาวประมาณ 50 เมตร)	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	1,705.37	7,724.48	2,001.00	2,716.16	10,440.65	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**1,370,925.45**	

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0078 บ้านเขาดินเหนือ - บ้านหนองขี้วัว ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว เชื่อมต่อ ตำบลหูกวาง , ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขาดิน อำเภอ เก้าเลี้ยว จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว.004/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งโคมและเสาไฟจาก กรุงเทพ - นครสวรรค์	1.000	เหมาจ่าย	14,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			**14,000.00**	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าขนส่งโคมและเสาไฟจาก กรุงเทพ - นครสวรรค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0078 บ้านเขาดินเหนือ - บ้านหนองขี้วัว ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว เชื่อมต่อ ตำบลหูกวาง , ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขาดิน อำเภอ เก้าเลี้ยว จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว.004/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ค่าขนส่งโคมและเสาไฟจาก กรุงเทพ - นครสวรรค์

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งโคมและเสาไฟจาก กรุงเทพ - นครสวรรค์	14,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	14,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,000.00	

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

18 ธันวาคม 2566 09:52:45

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร : งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0078 บ้านเขาดินเหนือ - บ้านหนองขี้วัว ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว เชื่อมต่อ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหูกวาง ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ตำบล เขาดิน อำเภอ เก้าเลี้ยว จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.004/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานอาคาร : งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ**	**1,370,925.45**	**1.3061**	**1,790,565.73**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,790,565.73**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,790,565.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

18 ธันวาคม 2566 09:52:46

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร : งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0078 บ้านเขาดินเหนือ - บ้านหนองขี้วัว ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว เชื่อมต่อ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหูกวาง, ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ตำบล เขาดิน อำเภอ เก้าเลี้ยว จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.004/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,790,565.73**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,790,565.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0078 บ้านเขาดินเหนือ - บ้านหนองขี้วัว ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว เชื่อมต่อ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหูกวาง ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ตำบล เขาดิน อำเภอ เก้าเลี้ยว จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.004/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล
(พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภิญญา ประชุมเทศ
(ภิญญา ประชุมเทศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
18 ธันวาคม 2566 09:52:46

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0078 บ้านเขาดินเหนือ - บ้านหนองขี้วัว ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว

สถานที่ก่อสร้าง เชื่อมต่อ ตำบลหูกวาง , ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ตำบล เขาดิน อำเภอ เก้าเลี้ยว จังหวัด นครสวรรค

แบบเลขที่ อบจ.นว.004/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานอาคาร : งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ จำนวน 1 หลังละ 1,790,565.73 บาท**	**1,790,565.73**	
2	**งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**	**14,000.00**	
สรุป	**ราคากลาง**	**1,804,565.73**	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านแปดแสนสี่พันห้าร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์ .....)		

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

18 ธันวาคม 2566 09:52:49

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0078 บ้านเขาดินเหนือ - บ้านหนองขี้วัว ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว เชื่อมต่อ ตำบลหูกวาง , ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขาดิน อำเภอ เก้าเลี้ยว จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.004/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล
(พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภิญญา ประชุมเทศ
(ภิญญา ประชุมเทศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง