แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๑๑๔-๐๒๙ สายทางดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำปุ้น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๘๐ ตารางเมตร ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง/เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
1	1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	149.000	672.00	100,128.00	1.3624	915.53	136,414.38
2	1.2 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม(ดินลูกรัง) ตามสภาพพื้นที่	ลบ.ม.	94.700	131.85	12,486.19	1.3624	179.63	17,011.18
	2. งานผิวทาง							
3	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา. 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก) @ 0.10 x 0.30 # เมตร	ตร.ม.	2,980.000	384.38	1,145,452.40	1.3624	523.67	1,560,564.34
4	2.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (ทางเชื่อม) หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก) @ 0.10 x 0.30 # เมตร	ตร.ม.	16.000	384.38	6,150.08	1.3624	523.67	8,378.86
5	2.3 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	56.000	176.39	9,877.84	1.3624	240.31	13,457.56
6	2.4 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	240.000	157.42	37,780.80	1.3624	214.46	51,472.56

อภิชัย พิมพิชัย

20 ตุลาคม 2569 13:55:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๑๑๔-๐๒๙ สายทางดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำปุ้น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๘๐ ตารางเมตร ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง/เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

รวมราคากลาง	1,787,298.88

กรมบัญชีกลาง

อภิชัย พิมพิชัย

20 ตุลาคม 2569 13:55:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๑๑๔-๐๒๙ สายทางดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำปุ้น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๘๐ ตารางเมตร ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง/เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

อภิชัย พิมพิชัย

(อภิชัย พิมพิชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นิภาพร ยุระชัย

(นิภาพร ยุระชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศรายุทธ อุดรทักษ์

(ศรายุทธ อุดรทักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อภิชัย พิมพิชัย

20 ตุลาคม 2569