แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้านาน้ำพาย-ดอนปากห้วยแค หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก/องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน							
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	3,000.000	1.76	5,280.00	1.3624	2.39	7,193.47
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2	2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	150.000	436.99	65,548.50	1.3624	595.35	89,303.27
	2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
3	2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	30.000	62.68	1,880.40	1.3624	85.39	2,561.85
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

ทวีศักดิ์ พงษ์พานิช

29 มิถุนายน 2566 15:41:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้านาน้ำพาย-ดอนปากห้วยแค หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก/องค์การบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	3,000.000	352.44	1,057,320.00	1.3624	480.16	1,440,492.76
5	3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	100.000	116.40	11,640.00	1.3624	158.58	15,858.33
6	3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	200.000	101.39	20,278.00	1.3624	138.13	27,626.74
	4. ป้ายโครงการ							
7	4.1 ป้ายโครงการตามที่อบต.กำหนด	ป้าย	1.000	2,202.00	2,202.00	1.3624	3,000.00	3,000.00
							รวมราคากลาง	1,586,036.42

กรมบัญชีกลาง

ทวีศักดิ์ พงษ์พานิช

29 มิถุนายน 2566 15:41:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้านานำ้พาย-ดอนปากห้วยแค หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง	องค์การบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก/องค์การบริหารสวนตำบลเดนเหล็ก

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้านานำ้พาย-ดอนปากห้วยแค หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก/องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

ทวีศักดิ์ พงษ์พานิช

(ทวีศักดิ์ พงษ์พานิช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ศศิมา ต้นกันยา

(ศศิมา ต้นกันยา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พนาไพร มังสั้น

(พนาไพร มังสั้น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ทวีศักดิ์ พงษ์พานิช

29 มิถุนายน 2566