แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.55 - 010 สายหนองตา จันทร์ หมู่ที่ 2 บ้านวังสำโม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารสวนตำบลบานดารา/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรื้อและวางท่อต่างๆ							
	1.1 งานวางท่อและอื่นๆ							
1	1.1.1 รื้อสะพานข้ามคลองส่งน้ำ+ก่อสร้างปากกำแพงหน้าท่อคลองส่งน้ำสองด้าน	เหมาจ่าย	1.000	10,000.00	10,000.00	1.3642	13,642.00	13,642.00
2	1.1.2 งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia 0.80 ม. มอก.ชั้น 2	ม.	12.000	1,870.06	22,440.72	1.3642	2,551.13	30,613.63
3	1.1.3 งานวางท่อ PVC. ขนาด Dia 12" ชั้น 5	ท่อน	10.000	2,996.07	29,960.70	1.3642	4,087.23	40,872.38
	2. งานโครงสร้างทาง							
	2.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	2.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
4	2.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	7,665.000	1.73	13,260.45	1.3642	2.36	18,089.90
	2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							

นิรันดร์ ภู่เชย

21 มกราคม 2569 10:21:13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.55 - 010 สายหนองตา จันทร์ หมู่ที่ 2 บ้านวังสำโม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารสวนตำบลบานดารา/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	2.2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา10 ซม. (ชั้นรองพื้นทางลูกรัง) 2.2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)	ตร.ม.	8,891.400	10.94	97,271.91	1.3642	14.92	132,698.33
6	2.2.2.1 งานไหล่ทางลูกรังบดอัด กว้างเฉลี่ย 0.25 เมตร 2.2.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	306.600	555.14	170,205.92	1.3642	757.32	232,194.91
7	2.2.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (หนา 0.05 เมตร) 2.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	306.600	411.92	126,294.67	1.3642	561.94	172,291.18

นิรันดร์ ภู่เชย

21 มกราคม 2569 10:21:13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.55 - 010 สายหนองตา จันทร์ หมู่ที่ 2 บ้านวังสำโม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารสวนตำบลบานดารา/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	2.3.1.1 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	612.000	162.03	99,162.36	1.3642	221.04	135,277.29
9	2.3.1.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	6,132.000	385.72	2,365,235.04	1.3642	526.19	3,226,653.64
	2.4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	2.4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
10	2.4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	459.900	290.00	133,371.00	1.3642	395.61	181,944.71
	3. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							46,202.60
							รวมราคากลาง	4,230,480.57

นิรันดร์ ภู่เชย

21 มกราคม 2569 10:21:13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.55 - 010 สายหนองตา จันทร์ หมู่ที่ 2 บ้านวังสำโม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา

นิรันดร์ ภู่เชย
(นิรันดร์ ภู่เชย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เฉลิมพงศ์ อุปรี
(เฉลิมพงศ์ อุปรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วิภู ทิพย์วงศ์
(วิภู ทิพย์วงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นิรันดร์ ภู่เชย
21 มกราคม 2569