

เอกสารแนบรายการแก้ไขเพิ่มเติม
งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

๑. ในกรณีที่แบบขัดแย้งกันให้ถือแบบสถาปัตยกรรมเป็นหลักและให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำ Shop Drawing เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างผ่านผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง

๒. ให้ระดับ ± 0.00 ของอาคาร ให้เท่ากับระดับถนนบริเวณด้านหน้าสถานที่ก่อสร้างอาคาร ทั้งนี้ ระดับที่แน่นอนอาจปรับเปลี่ยนได้เพื่อความเหมาะสมด้านประโยชน์ใช้สอย ซึ่งจะกำหนดให้ในวันตรวจสอบฝัง โดยไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการ

๓. ตำแหน่งของอาคารที่จะทำการก่อสร้าง ตั้งอยู่ในโฉนดเลขที่ ๗137, 3332..... ส่วนตำแหน่ง ที่แน่นอนคณะกรรมการตรวจการจ้างจะกำหนดอีกครั้งในวันตรวจสอบฝังการก่อสร้าง และ ลักษณะการก่อสร้าง อาคารอาจจะมีการกลับรูปแบบ ซ้าย-ขวา, หน้า-หลัง หรือทั้งสองอย่างเพื่อความเหมาะสมด้านประโยชน์ใช้สอย โดยไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการ

๔. เสาค้ำอาคารบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ให้ใช้เสาค้ำสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒x๓.๐๐ เมตร ๒ ท่อนต่อ รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า ๒๕ ตัน ต่อ ตัน

๕. เปลี่ยนพื้นปูกระเบื้องเซรามิกที่มีขนาด ๑๒"x๑๒" (พื้นชั้นล่างทั่วไป) เป็นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวมันขนาด ๖๐x๖๐ เซนติเมตร ทดแทน

๖. เปลี่ยนพื้นปูไม้เนื้อแข็ง ๑"x๔" (พื้นชั้นบนทั่วไป) เป็นปูกระเบื้องยาง SPC ทน ๔ มม. ทดแทน

๗. เปลี่ยนพื้นปูกระเบื้องเซรามิกที่มีขนาด ๑๒"x๑๒" ผิวด้าน (ห้องน้ำและระเบียง) เป็นปูกระเบื้อง แกรนิตโต้ ชนิดผิวด้านขนาด ๖๐x๖๐ เซนติเมตร ทดแทน

๘. เปลี่ยนผนังปูกระเบื้องเซรามิกที่มีขนาด ๑๒"x๑๒" (ห้องน้ำและห้องครัว) เป็นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวมันขนาด ๖๐x๖๐ เซนติเมตร ทดแทน

๙. เปลี่ยนบัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง ๑๐ มม. (พื้น ๑ และบันไดทางขึ้นชั้น ๒) เป็นบัวเชิงผนัง PVC. ขนาด ๔" ทนไม่น้อยกว่า ๑๐ มม. ทดแทน

๑๐. เปลี่ยนบัวเชิงผนังไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง ๔" ทน ๑๒ มม. (พื้น ๒) เป็นบัวเชิงผนัง PVC. ขนาด ๔" ทนไม่น้อยกว่า ๑๐ มม. ทดแทน

๑๑. เพิ่มพื้นคอนกรีตทางเข้าที่จอดรถตามแบบขยายโครงสร้างพื้น So แปลงบ้านเลขที่ ๑๒๑๑/๖ พื้น ที่ ไม่น้อยกว่า ๔๔ ตารางเมตร

๑๒. ยกเลิกอ่างอาบน้ำและก๊อกอ่างอาบน้ำตามแบบห้องน้ำ ๓ (WC.๓) เป็นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวด้านขนาด ๖๐x๖๐ เซนติเมตร แทนพื้นที่อ่างอาบน้ำพร้อมติดตั้งฉากกั้นอ่างน้ำกระจกนรียกบานเปิดเดี่ยว ทน ๘ มม. ขนาด ๑.๕๐x๒.๐๐ ม. พร้อมฝักบัว+วาล์วปิดเปิด

๑๓. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเชื่อมต่อมาตรวัดน้ำ(ของเดิม) และเชื่อมต่อมิเตอร์ไฟฟ้า(ของเดิม)

๑๔. ยกเลิกงานเดินท่อคอนกรีต เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๐๐ มม. และงานติดตั้งบ่อพักท่อระบายน้ำ สำเร็จรูปขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐ ม. ทั้งหมด

๑๕. ปรับแก้ไขแบบโครงสร้างพื้นจอดรถรายละเอียดตามแบบแปลนเสา คาน พื้นชั้นล่าง แผ่นที่ So๔


รายละเอียดงานครุภัณฑ์

๑. BE-๒ เตียนนอน พร้อมที่นอน ขนาด ๖x๖ ๑/๒ ฟุต ทน ๖ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด


๒. CI-๑ ตู้เก็บเสื้อผ้า และโต๊ะเครื่องแป้ง ขนาดตามที่ระบุ จำนวน ๑ ชุด

ลงชื่อประธานกรรมการ
ลงชื่อกรรมการ
ลงชื่อกรรมการ
ลงชื่อกรรมการ


๓. ผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์ D๑ ประตูขนาด ๒.๖๐x๒.๐๕ ม. จำนวน ๑ ชุด
๔. ผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์ D๒ ประตูขนาด ๑.๗๐x๒.๐๕ ม. จำนวน ๑ ชุด
๕. ผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์ W๑ หน้าต่าง ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. จำนวน ๑ ชุด
๖. ผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์ W๒ หน้าต่าง ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ ม. จำนวน ๓ ชุด
๗. ผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์ W๓ หน้าต่าง ขนาด ๑.๒๐x๐.๕๕ ม. จำนวน ๖ ชุด
๘. ผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์ W๖ หน้าต่าง ขนาด ๑.๓๐x๒.๓๐ ม. จำนวน ๑ ชุด
๙. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ Inverter ๒๔,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ ชุด
๑๐. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ Inverter ๑๘,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ ชุด
๑๑. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ Inverter ๑๒,๐๐๐ BTU จำนวน ๒ ชุด

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายคณิง ทองเที่ยง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางจริจา อุ่นเสียม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายวัฒนา เกิดจังหวัด)
พนักงานวิศวกรโยธา