

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบมาตรฐานบ้านพักข้าราชการ บริหารระดับต้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเทียบเท่า

สถานที่ก่อสร้าง

1211/6 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

แบบเลขที่


มธ- 3-59001-14 ,สยผจ.สค.51/2566

เจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------------------|----------|
| | สรุป | | |
| 1 | บ้านพักข้าราชการบริหารระดับต้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเทียบเท่า(ฐานรากเสาเข็มตอก) | เป็นเงินประมาณ 3,594,700.00 | |
| 2 | งานครุภัณฑ์จัดสร้าง | เป็นเงินประมาณ 53,600.00 | |
| 3 | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | เป็นเงินประมาณ 39,700.00 | |
| 4 | งานเครื่องปรับอากาศ | เป็นเงินประมาณ 104,800.00 | |
| | | | |
| | | | |
| | รวมค่าก่อสร้างทั้งหมดเป็นเงินประมาณ | 3,792,800.00 | |
| | คิดเป็นเงินทั้งสิ้น | 3,792,800.00 | |


ประธานกรรมการ



(นายคณิง ทองเที่ยง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

กรรมการ



(นางจริจา อุ่นเสียม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ประมาณการ



(นายวัฒนา เกิดจังหวัด)

พนักงานวิศวกรโยธา

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

| | | | | | |
|--------------------------|--|---|-------|----|------|
| <input type="checkbox"/> | คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 1773/2567 ลงวันที่ 29 เมษายน 2567 | | | | |
| <input type="checkbox"/> | ประเภท | บ้านพักข้าราชการบริหารระดับต้น_รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเทียบเท่า (ฐานรากเสาเข็มตอก) | | | |
| <input type="checkbox"/> | เจ้าของอาคาร | สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร | | | |
| <input type="checkbox"/> | สถานที่ก่อสร้าง | 1211/6 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร | | | |
| <input type="checkbox"/> | หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง | | | | |
| <input type="checkbox"/> | แบบเลขที่ | มธ- 3-59001-14 ,สยผจ.สค.51/2566 | | | |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาตามแบบ | ปร.4 | จำนวน | 25 | แผ่น |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาเมื่อวันที่ | 24 กรกฎาคม 2567 | | | |

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ |
|--------------------------|--|---|----------|--------------------------------|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 2,756,102.54 | 1.3043 | 3,594,784.54 | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 % | | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 % | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 3,594,784.54 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) | | | 3,594,700.00 | ** |
| <input type="checkbox"/> | ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร | 207 ตารางเมตร | | | |
| <input type="checkbox"/> | เฉลี่ยราคาประมาณ | 17,366 บาท / ตารางเมตร | | | |

ประธานกรรมการ

(นายคณิง ทองเที่ยง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

(นางจริจา อุ่นเสียม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ประมาณการ

(นายวัฒนา เกิดจังหวัด)

พนักงานวิศวกรโยธา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการบริหารระดับต้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเทียบเท่า (ฐานรากเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง 1211/6 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

แบบเลขที่

มฐ- 3-59001-14 ,สยผจ.สค.51/2566

เจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณราคาเมื่อวันที่

24 กรกฎาคม 2567

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|----------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1 | หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| 1.1 | เจาะสำรวจดิน (BORING) | 1.00 | จุด | - | - | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 1.2 | ขุดดิน | 20.00 | ลบ.ม. | - | - | 142.00 | 2,840.00 | 2,840.00 | |
| 1.3 | เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22 ม. ยาว 23.00 ม. | 19.00 | ตัน | 7,300.00 | 138,700.00 | 1,429.00 | 27,151.00 | 165,851.00 | |
| | สกัดหัวเสาเข็ม | 19.00 | ตัน | - | - | 180.00 | 3,420.00 | 3,420.00 | |
| 1.4 | ทรายรอน้ำอัดแน่น | 3.00 | ลบ.ม. | 495.33 | 1,485.99 | 104.00 | 312.00 | 1,797.99 | |
| 1.5 | คอนกรีตหยาบ | 1.00 | ลบ.ม. | 1,682.13 | 1,682.13 | 426.00 | 426.00 | 2,108.13 | |
| 1.6 | คอนกรีตโครงสร้าง fc'210 ksc แห่งทรงกระบอก | 60.00 | ลบ.ม. | 1,829.99 | 109,799.40 | 519.00 | 31,140.00 | 140,939.40 | |
| 1.7 | คอนกรีตโครงสร้าง fc'210 ksc+กันซึม แห่งทรงกระบอก | 5.00 | ลบ.ม. | 1,929.99 | 9,649.95 | 519.00 | 2,595.00 | 12,244.95 | |
| 1.8 | แบบหล่อคอนกรีต | 451.00 | ตร.ม. | 320.00 | 144,320.00 | - | - | 144,320.00 | |
| | ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต | 643.00 | ตร.ม. | - | - | 139.00 | 89,377.00 | 89,377.00 | |
| | ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต | 135.00 | ลบ.ฟ. | 320.00 | 43,200.00 | - | - | 43,200.00 | |
| 1.9 | ตะปู | 161.00 | กก. | 49.13 | 7,909.93 | - | - | 7,909.93 | |
| 1.10 | เหล็กเสริม SR - 24 Ø 6 มม. | 715.00 | กก. | 26.22 | 18,747.30 | 4.40 | 3,146.00 | 21,893.30 | |
| | Ø 9 มม. | 2,321.00 | กก. | 25.47 | 59,115.87 | 4.40 | 10,212.40 | 69,328.27 | |
| | SD - 40 Ø 12 มม. | 1,265.00 | กก. | 27.47 | 34,749.55 | 3.60 | 4,554.00 | 39,303.55 | |
| | Ø 16 มม. | 1,461.00 | กก. | 27.38 | 40,002.18 | 3.60 | 5,259.60 | 45,261.78 | |
| | Ø 25 มม. | 1,807.00 | กก. | 27.38 | 49,475.66 | 3.10 | 5,601.70 | 55,077.36 | |
| 1.11 | ลวดผูกเหล็ก | 227.00 | กก. | 46.73 | 10,607.71 | - | - | 10,607.71 | |

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการบริหารระดับต้น_รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเทียบเท่า (ฐานรากเสาเข็มตอก)




สถานที่ก่อสร้าง 1211/6 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

แบบเลขที่

มฐ- 3-59001-14 ,สยผจ.สค.51/2566

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|----------|-------|--------------|---|---------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 2.1 | งานหลังคา | | | | | | | | |
| | - กระเบื้องคอนกรีตเคลือบสีชนิดรูปลอน (กลุ่มสีน้ำตาล) | 2,211.00 | แผ่น | 13.55 | 29,959.05 | - | - | 29,959.05 | |
| | - ครอบสันโค้ง | 134.00 | แผ่น | 43.93 | 5,886.62 | - | - | 5,886.62 | |
| | - ครอบโค้งทางมน | 5.00 | แผ่น | 43.93 | 219.65 | - | - | 219.65 | |
| | - ครอบโค้ง 3 ทาง | 2.00 | แผ่น | 51.41 | 102.82 | - | - | 102.82 | |
| | - ครอบโค้ง 2 ทาง | 1.00 | แผ่น | 43.93 | 43.93 | - | - | 43.93 | |
| | - ครอบโค้งปิดजू | 1.00 | แผ่น | 43.93 | 43.93 | - | - | 43.93 | |
| | - ครอบข้าง | 15.00 | แผ่น | 43.93 | 658.95 | - | - | 658.95 | |
| | - ค่าแรงมุงหลังคา | 201.00 | ตร.ม. | - | - | 74.00 | 14,874.00 | 14,874.00 | |
| | - ค่าแรงติดตั้งครอบสันหลังคา | 45.40 | ม. | - | - | 74.00 | 3,359.60 | 3,359.60 | |
| | - ปั้นลม+ปิดทับปั้นลม ไม้สำเร็จรูป 1" x 6" , 1" x 8" | 5.00 | ม. | 153.00 | 765.00 | 73.00 | 365.00 | 1,130.00 | |
| | - เสาขาย+ปิดทับเชิงชาย ไม้สำเร็จรูป 1" x 6" , 1" x 8" | 54.00 | ม. | 153.00 | 8,262.00 | 73.00 | 3,942.00 | 12,204.00 | |
| | - กันนก พี วี ซี. สำเร็จรูป | 54.00 | ม. | 32.00 | 1,728.00 | 10.00 | 540.00 | 2,268.00 | |
| | - รางน้ำตะเข้เตนเลหนา 0.45 มม. | 4.15 | ม. | 420.00 | 1,743.00 | 25.00 | 103.75 | 1,846.75 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบงานหลังคา/อื่นๆ | 5.00 | กล่อง | 220.00 | 1,100.00 | - | - | 6,500.00 | |
| | - ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง | 14.00 | ชุด | 1,200.00 | 16,800.00 | - | - | 6,500.00 | |
| | - แปสำเร็จรูป | 201.00 | ตร.ม. | 160.00 | 32,160.00 | 25.00 | 5,025.00 | 37,185.00 | |
| | | | | ลงชื่อ |  | ประธานกรรมการ | | | |
| | | | | ลงชื่อ |  | กรรมการ | | | |
| | | | | ลงชื่อ |  | กรรมการ | | 122,782.30 | |
| | รวมงานข้อ 2.1 | | | ลงชื่อ | | กรรมการ | | | |
| | | | | ลงชื่อ | | กรรมการ | | | |

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการบริหารระดับต้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเทียบเท่า (ฐานรากเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง 1211/6 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

แบบเลขที่ มฐ- 3-59001-14 ,สยผจ.สค.51/2566

เจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 2.5 | งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| | งานประตู่ พร้อมอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| | -ป1 | 3.00 | ชุด | 13,000.00 | 39,000.00 | - | - | 39,000.00 | |
| | -ป2 | 5.00 | ชุด | 5,665.00 | 28,325.00 | - | - | 28,325.00 | |
| | -ป3 | 5.00 | ชุด | 2,580.00 | 12,900.00 | - | - | 12,900.00 | |
| | -ป4 | 1.00 | ชุด | 14,790.00 | 14,790.00 | - | - | 14,790.00 | |
| | -ป5 | 1.00 | ชุด | 3,025.00 | 3,025.00 | - | - | 3,025.00 | |
| | -ป6 | 1.00 | ชุด | 10,590.00 | 10,590.00 | - | - | 10,590.00 | |
| | -ป7 | 2.00 | ชุด | 5,100.00 | 10,200.00 | - | - | 10,200.00 | |
| | -ป8 | 1.00 | ชุด | 5,370.00 | 5,370.00 | - | - | 5,370.00 | |
| | มุ้งลวดประตู | | | | | | | | |
| | -ป1 | 3.00 | ชุด | 1,680.00 | 5,040.00 | - | - | 5,040.00 | |
| | -ป2 | 5.00 | ชุด | 850.00 | 4,250.00 | - | - | 4,250.00 | |
| | -ป6 | 1.00 | ชุด | 820.00 | 820.00 | - | - | 820.00 | |
| | งานหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| | หน้าต่าง | | | | | | | | |
| | -น1 | 3.00 | ชุด | 11,660.00 | 34,980.00 | - | - | 34,980.00 | |
| | -น2 | 6.00 | ชุด | 6,490.00 | 38,940.00 | - | - | 38,940.00 | |
| | -น3 | 7.00 | ชุด | 3,790.00 | 26,530.00 | - | - | 26,530.00 | |
| | -น4 | 4.00 | ชุด | 5,270.00 | 21,080.00 | - | - | 21,080.00 | |

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการบริหารระดับต้น_รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเทียบเท่า (ฐานราคาส่งเสริมตก)

สถานที่ก่อสร้าง 1211/6 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

แบบเลขที่ มฐ- 3-59001-14 ,สยผจ.สค.51/2566

เจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|---------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 3.2 | ระบบท่อประปา | | | | | | | | |
| 3.2.1 | งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5) | | | | | | | | |
| | - ขนาด Dia. 3/4" | 100.00 | เมตร | 16.70 | 1,670.00 | 30.00 | 3,000.00 | 4,670.00 | |
| | - ขนาด Dia. 1" | 12.00 | เมตร | 25.93 | 311.16 | 30.00 | 360.00 | 671.16 | |
| 3.2.2 | ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1.00 | lot | 990.58 | 990.58 | 297.17 | 297.17 | 1,287.75 | |
| 3.2.3 | เหล็กยึดท่อ | 1.00 | lot | 594.35 | 594.35 | 178.30 | 178.30 | 772.65 | |
| 3.2.4 | ทดสอบ ทำความสะอาด ท่อให้สูญญากาศท่อ | 1.00 | lot | 198.12 | 198.12 | 59.43 | 59.43 | 257.55 | |
| 3.2.5 | ก๊อกน้ำ ขนาด Dia. 1/2" | 2.00 | อัน | 100.00 | 200.00 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | |
| 3.2.6 | STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2" | 17.00 | อัน | 210.00 | 3,570.00 | 50.00 | 850.00 | 4,420.00 | |
| 3.2.7 | ประตุน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 3/4" | 5.00 | เครื่อง | 264.00 | 1,320.00 | 150.00 | 750.00 | 2,070.00 | |
| 3.2.8 | ประตุน้ำกันกลับ CHECK VALVE ขนาด Dia. 3/4" | 1.00 | เครื่อง | 264.00 | 264.00 | 150.00 | 150.00 | 414.00 | |
| 3.2.9 | | 3.00 | เครื่อง | 264.00 | 792.00 | 150.00 | 450.00 | 1,242.00 | |
| 3.2.10 | ประตุน้ำลูกลอย FLOAT VALVE ขนาด Dia. 1/2" | 1.00 | เครื่อง | 232.00 | 232.00 | 100.00 | 100.00 | 332.00 | |
| 3.2.12 | เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน 250 วัตต์ | 1.00 | เครื่อง | 6,800.00 | 6,800.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 8,800.00 | |
| | อัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 28 ลิตร/นาที ที่ความสูง 12 เมตร | | | | | | | | |
| 3.2.13 | ถังเก็บน้ำสแตนเลสสตีล ความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร พร้อมขาตั้ง | 1.00 | ใบ | 8,280.00 | 8,280.00 | 500.00 | 500.00 | 8,780.00 | |
| 3.2.14 | แท่นคลบลรับถังน้ำ | 1.00 | รวม | 1,000.00 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | |
| 3.2.15 | ท่อทองแดงขนาด Dia. 1/2" ทุบตามรูป | 2.00 | เมตร | 400.00 | 800.00 | 120.00 | 240.00 | 1,040.00 | |
| 3.2.16 | เครื่องทำน้ำร้อน 6000 วัตต์ | 4.00 | เครื่อง | 6,500.00 | 26,000.00 | 500.00 | 2,000.00 | 28,000.00 | |
| | ยอดรวมคงเหลือ 3.2 | | | | 33,522.20 | | 9,534.91 | 43,057.12 | |

ลงชื่อกรรมการ

ลงชื่อกรรมการ

ราคาบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

.....

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับต้น_ร้องผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเทียบเท่า (ฐานราคาส่งเสริมดอก)

สถานที่ก่อสร้าง 1211/6 ตำบลมหาชัย อำเภอมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

แบบเลขที่ มฐ- 3-59001-14 ,สยผจ.สค.51/2566

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|----------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | - IEC 01 35 SQ.MM. | 50.00 | m | 112.00 | 5,600.00 | 30.00 | 1,500.00 | 7,100.00 | |
| | - IEC 01 10 SQ.MM. | 11.00 | m | 34.00 | 374.00 | 16.00 | 176.00 | 550.00 | |
| | - IEC 01 4 SQ.MM. | 53.00 | m | 12.00 | 636.00 | 10.00 | 530.00 | 1,166.00 | |
| | - IEC 01 2.5 SQ.MM. | 1,214.00 | m | 8.00 | 9,712.00 | 7.00 | 8,498.00 | 18,210.00 | |
| | - FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES | 1.00 | Lot | 1,632.00 | 1,632.00 | 489.00 | 489.00 | 2,121.00 | |
| | ลงชื่อ | | | | | | | | |
| | ลงชื่อ | | | | | | | | |
| | ลงชื่อ | | | | | | | | |
| | ลงชื่อ | | | | | | | | |
| | รวม สายไฟฟ้า | | | | 17,954.00 | | 11,193.00 | 29,147.00 | |
| 4.4 | ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| | - ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE ขนาด | 5.00 | Set | 520.00 | 2,600.00 | 115.00 | 575.00 | 3,175.00 | |
| | ไม่เกิน 1-10W ชนิดให้แสง WARM WHITE ความสว่างไม่ต่ำกว่า 800 ลูเมน | | | | | | | | |
| | ติดตั้ง | | | | | | | | |
| | - ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE ขนาด | 5.00 | Set | 660.00 | 3,300.00 | 115.00 | 575.00 | 3,875.00 | |
| | ไม่เกิน 1-20W ชนิดให้แสง WARM WHITE ความสว่างไม่ต่ำกว่า 1,600 | | | | | | | | |
| | ลูเมน ติดลอย | | | | | | | | |
| | - ดวงโคม DOWNLIGHT ชัดเงาสีเงิน ขนาด > 100 มม. หลอด LED BULB | 37.00 | Set | 271.00 | 10,027.00 | 115.00 | 4,255.00 | 14,282.00 | |
| | หัว E27 ขนาด ไม่เกิน 5 วัตต์ WARM WHITE ความสว่าง | | | | | | | | |
| | ไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน | | | | | | | | |
| | - ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กรองแสงแบบ ACRYLIC หลอด LED TUBE ไม่เกิน | 1.00 | Set | 2,840.00 | 2,840.00 | 115.00 | 115.00 | 2,955.00 | |
| | 3x10W 1600 ลูเมน/ หลอด RA > 80 ให้แสง COOL WHITE (4000 K) ติดตั้งเพดาน | | | | | | | | |

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

| | | | | | |
|--------------------------|--|---|-------|---|------|
| <input type="checkbox"/> | คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 1773/2567 ลงวันที่ 29 เมษายน 2567 | | | | |
| <input type="checkbox"/> | ประเภท | บ้านพักข้าราชการบริหารระดับต้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเทียบเท่า (ฐานรากเสาเข็มตอก) | | | |
| <input type="checkbox"/> | เจ้าของอาคาร | สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร | | | |
| <input type="checkbox"/> | สถานที่ก่อสร้าง | 1211/6 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร | | | |
| <input type="checkbox"/> | หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | กรมโยธาธิการและผังเมือง | | | |
| <input type="checkbox"/> | แบบเลขที่ | มฐ- 3-59001-14 ,สยผจ.สค.51/2566 | | | |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาตามแบบ | ปร.4 | จำนวน | 3 | แผ่น |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาเมื่อวันที่ | 24 กรกฎาคม 2567 | | | |

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ |
|--------------------------|--|---|----------|--------------------------------|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 50,100.00 | 1.0700 | 53,607.00 | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย..... 15.00 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 % | | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 % | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 53,607.00 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ (ห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) | | | 53,600.00 | ** |
| <input type="checkbox"/> | ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร | 207 ตารางเมตร | | | |
| <input type="checkbox"/> | เฉลี่ยราคาประมาณ | 259 บาท / ตารางเมตร | | | |

ประธานกรรมการ

(นายคณิง ทองเที่ยง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

(นางจริจา อุ่นเสียม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ประมาณการ

(นายวัฒนา เกิดจังหวัด)

พนักงานวิศวกรโยธา

.....
การพิจารณา

ชื่อ.....

ข้อ ๑๖ การดำเนินการ

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

| | | | | | |
|--------------------------|--|---|-------|---|------|
| <input type="checkbox"/> | คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 1773/2567 ลงวันที่ 29 เมษายน 2567 | | | | |
| <input type="checkbox"/> | ประเภท | บ้านพักข้าราชการบริหารระดับต้น_รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเทียบเท่า (ฐานรากเสาเข็มตอก) | | | |
| <input type="checkbox"/> | เจ้าของอาคาร | สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร | | | |
| <input type="checkbox"/> | สถานที่ก่อสร้าง | 1211/6 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร | | | |
| <input type="checkbox"/> | หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | กรมโยธาธิการและผังเมือง | | | |
| <input type="checkbox"/> | แบบเลขที่ | มฐ- 3-59001-14 ,สยผจ.สค.51/2566 | | | |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาตามแบบ | ปร.4 | จำนวน | 3 | แผ่น |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาเมื่อวันที่ | 24 กรกฎาคม 2567 | | | |

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ |
|--------------------------|---|---|----------|--------------------------------|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 37,140.00 | 1.0700 | 39,739.80 | |
| | เจือปน | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย..... 15.00 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 % | | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 % | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 39,739.80 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ (สามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) | | | 39,700.00 | ** |
| <input type="checkbox"/> | ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร | 207 ตารางเมตร | | | |
| <input type="checkbox"/> | เฉลี่ยราคาประมาณ | 192 บาท / ตารางเมตร | | | |

ประธานกรรมการ

(นายคณิง ทองเที่ยง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

(นางจริจา อุ่นเสียม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ประมาณการ

(นายวัฒนา เกิดจังหวัด)

พนักงานวิศวกรโยธา

| | | |
|--------|-------|---------------|
| ลงชื่อ | | ประธานกรรมการ |
| ลงชื่อ | | กรรมการ |
| ลงชื่อ | | กรรมการ |
| ลงชื่อ | | กรรมการ |




รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการบริหารระดับต้น_รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเทียบเท่า (ฐานราคาเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง 1211/6 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

แบบเลขที่ มฐ- 3-59001-14

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-------------|---|-------------|---------------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานครุภัณฑ์ชั้นล่าง | | | | | | | | |
| | - CA-1 ตู้เก็บอุปกรณ์ เตี้ย (ตู้บานเปิด) ขนาด 0.40x0.80x0.80 ม. | - | ชุด | 7,260.00 | - | - | - | - | |
| | - CA-2 ตู้เก็บอุปกรณ์ เตี้ย (ตู้ชั้นวาง) ขนาด 0.40x0.80x0.80 ม. | - | ชุด | 4,280.00 | - | - | - | - | |
| | - CA-3 ตู้เก็บอุปกรณ์ เตี้ย (ตู้ชั้นวาง-บานเปิด) ขนาด 0.40x0.80x2.00 ม. | - | ชุด | 8,073.00 | - | - | - | - | |
| | - CH-1 เก้าอี้รับรองแขก 1 ที่นั่ง มีเท้าแขน | - | ชุด | 16,940.00 | - | - | - | - | |
| | - CH-2 เก้าอี้รับรองแขก 2 ที่นั่ง มีเท้าแขน | - | ชุด | 29,800.00 | - | - | - | - | |
| | - CH-3 เก้าอี้ทำงานนอนแบบประสงค์ | - | ชุด | 4,280.00 | - | - | - | - | |
| | - CH-4 เก้าอี้ทำงานมีเท้าแขนหนักพิงสูง | - | ชุด | 6,370.00 | - | - | - | - | |
| | - TA-1 โต๊ะกลาง/โต๊ะข้าง ขนาด 0.60x0.60x0.40 ม. | - | ชุด | 5,820.00 | - | - | - | - | |
| | - TA-2 โต๊ะอาหาร 8 ที่นั่ง ขนาด 0.90x1.80x0.75 ม. | - | ชุด | 7,760.00 | - | - | - | - | |
| | - TA-3 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.60x1.20x0.75 ม. | - | ชุด | 5,190.00 | - | - | - | - | |
| | ฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| | - D1 ประตูดูขนาด 2.60x2.05 ม. | 2.00 | ชุด | 3,931.00 | 7,862.00 | - | - | 7,862.00 | |
| | - W1 หน้าต่าง ขนาด 1.20x2.40 ม. | 2.00 | ชุด | 2,453.00 | 4,906.00 | - | - | 4,906.00 | |
| | - W2 หน้าต่าง ขนาด 1.20x1.20 ม. | 2.00 | ชุด | 1,402.00 | 2,804.00 | - | - | 2,804.00 | |
| | - W3 หน้าต่าง ขนาด 1.20x0.55 ม. | 1.00 | ชุด | 832.00 | 832.00 | - | - | 832.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | ลงชื่อ |  | | ประธานกรรมการ | | |
| | | | | ลงชื่อ |  | | กรรมการ | | |
| | | | | ลงชื่อ |  | | กรรมการ | 16,404.00 | |
| | รวมงานครุภัณฑ์ชั้นล่าง | | | | | | | | |

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

[Illegible handwritten notes]

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

| | | | | | |
|--------------------------|--|---|-------|---|------|
| <input type="checkbox"/> | คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 1773/2567 ลงวันที่ 29 เมษายน 2567 | | | | |
| <input type="checkbox"/> | ประเภท | บ้านพักข้าราชการบริหารระดับต้น_รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเทียบเท่า (ฐานรากเสาเข็มตอก) | | | |
| <input type="checkbox"/> | เจ้าของอาคาร | สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร | | | |
| <input type="checkbox"/> | สถานที่ก่อสร้าง | 1211/6 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร | | | |
| <input type="checkbox"/> | หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | กรมโยธาธิการและผังเมือง | | | |
| <input type="checkbox"/> | แบบเลขที่ | มฐ- 3-59001-14 ,สยผจ.สค.51/2566 | | | |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาตามแบบ | ปร.4 | จำนวน | 1 | แผ่น |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาเมื่อวันที่ | 24 กรกฎาคม 2567 | | | |

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ |
|----------|---|---|----------|--------------------------------|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 104,800.00 | 1.0000 | 104,800.00 | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย..... 15.00 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 % | | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 % | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 104,800.00 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) | | | 104,800.00 | ** |

- ☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร
- ☐ เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร

ประธานกรรมการ

(นายคณิง ทองเที่ยง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

(นางจริจา อุ่นเสียม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ประมาณการ

(นายวัฒนา เกิดจังหวัด)

พนักงานวิศวกรโยธา

