

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาสุก หมู่ที่ 11 (ทางเข้าวัดผางาม) ตำบลบริบูรณ์ ถนนกว้าง 5 เมตร ความยาว 2,600 เมตร ความหนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่าจำนวน 13,000 ตารางเมตร มีปริมาณเนื้อที่คอนกรีตจำนวน 1,950 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐาน,ใบประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์กำหนด ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์/องค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
1	1.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	650.000	1,163.57	756,320.50	1.3285	1,545.80	1,004,771.78
2	1.1.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
	1.1.2.1 งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	390.000	101.88	39,733.20	1.3285	135.34	52,785.55
	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาสุก หมู่ที่ 11 (ทางเข้าวัดผางาม) ตำบลบริบูรณ์ ถนนกว้าง 5 เมตร ความยาว 2,600 เมตร ความหนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่าจำนวน 13,000 ตารางเมตร มีปริมาณเนื้อที่คอนกรีตจำนวน 1,950 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐาน,ใบประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์กำหนด ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์/องค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	13,000.000	566.37	7,362,810.00	1.3285	752.42	9,781,493.08
4	2.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	130.000	141.44	18,387.20	1.3285	187.90	24,427.39
5	2.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,170.000	63.13	73,862.10	1.3285	83.86	98,125.79
6	2.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	2,600.000	56.19	146,094.00	1.3285	74.64	194,085.87
รวมราคากลาง								11,155,689.46

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาสุก หมู่ที่ 11 (ทางเข้าวัดผางาม) ตำบลบริบูรณ์ ถนนกว้าง 5 เมตร ความยาว 2,600 เมตร ความหนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่าจำนวน 13,000 ตารางเมตร มีปริมาณเนื้อที่คอนกรีตจำนวน 1,950 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐาน,ใบประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์กำหนด ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์/องค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาสุก หมู่ที่ 11 (ทางเข้าวัดผางาม) ตำบลบริบูรณ์ ถนนกว้าง 5 เมตร ความยาว 2,600 เมตร ความหนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่าจำนวน 13,000 ตารางเมตร มีปริมาณเนื้อที่คอนกรีตจำนวน 1,950 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐาน,ใบประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์กำหนด ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์/องค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์



ปิยะนัฐ แยมสำรวล
(ปิยะนัฐ แยมสำรวล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปัญญาวีร์ พลไพรีฟ้า
(ปัญญาวีร์ พลไพรีฟ้า)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พนมศักดิ์ โสภาวะนันท์
(พนมศักดิ์ โสภาวะนันท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง