

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอฟัว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านโป่ง	สระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อำเภอฟัว	เทศบาลตำบลบ้านโป่ง	ตำบลบ้านโป่ง	อำเภอฟัว	จังหวัดเชียงใหม่	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านโป่ง / เทศบาลตำบลบ้านโป่ง								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	03 ตุลาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุดดินถม		รวม					13,125.32	
2	งานวัสดุรองกันฐานราก (ทรายหยาบ) และโครงสร้าง		รวม					3,400.81	
3	งานคอนกรีตรองกันฐานราก ST.180 ksc		รวม					8,904.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 562,422.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชนัญทิศา คาวี

03 ตุลาคม 2567 10:45:52

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอฟัว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านโป่ง / สระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอฟัว จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านโป่ง / เทศบาลตำบลบ้านโป่ง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานแบบหล่อคอนกรีต		รวม					161,815.32	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต		รวม					192,246.59	
6	งานคอนกรีต		รวม					166,114.00	
7	งานพื้น		รวม					2,301.56	
8	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ		รวม					14,514.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								562,422.20	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 562,422.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชนัญทิศา คาวี

03 ตุลาคม 2567 10:45:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินซุดดินถม								
	- งานดินซุดดินถม	76.310	ลบ.ม.	30.00	2,289.30	142.00	10,836.02	13,125.32	
	รวมค่างานดินซุดดินถม	-	-	30.00	2,289.30	142.00	10,836.02	13,125.32	
2	งานวัสดุรองก้นฐานราก (ทรายหยาบ) และโครงสร้าง								
	- งานวัสดุรองก้นฐานราก (ทรายหยาบ) และโครงสร้าง	7.000	ลบ.ม.	373.83	2,616.81	112.00	784.00	3,400.81	
	รวมค่างานวัสดุรองก้นฐานราก (ทรายหยาบ) และโครงสร้าง	-	-	373.83	2,616.81	112.00	784.00	3,400.81	
3	งานคอนกรีตรองก้นฐานราก ST.180 ksc								
	- งานคอนกรีตรองก้นฐานราก ST.180 ksc	4.000	ลบ.ม.	1,800.00	7,200.00	426.00	1,704.00	8,904.00	
	รวมค่างานคอนกรีตรองก้นฐานราก ST.180 ksc	-	-	1,800.00	7,200.00	426.00	1,704.00	8,904.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้ใช้ทำแบบ	125.850	ลบ.ฟ.	448.60	56,456.31	0.00	0.00	56,456.31	
	- ไม้คร่าว	125.850	ลบ.ฟ.	448.60	56,456.31	0.00	0.00	56,456.31	
	- ไม้ค้ำยัน	125.000	ต้น	50.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	
	- ตะปู	51.390	กก.	30.00	1,541.70	0.00	0.00	1,541.70	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	293.650	ตร.ม.	1.00	293.65	139.00	40,817.35	41,111.00	
	รวมค่างานแบบหล่อคอนกรีต	-	-	978.20	120,997.97	139.00	40,817.35	161,815.32	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ SR24 ขนาด 6 มม.	.270	ต้น	22,242.99	6,005.60	4,400.00	1,188.00	7,193.60	
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ SR24 ขนาด 9 มม.	1.510	ต้น	21,775.70	32,881.30	4,400.00	6,644.00	39,525.30	
	- งานเหล็กเสริมผิวข้ออ้อย SD40 ขนาด 12 มม.	2.960	ต้น	21,214.96	62,796.28	3,600.00	10,656.00	73,452.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- งานเหล็กเสริมผิวข้ออ้อย SD40 ขนาด 16 มม.	2.300	ตัน	21,214.96	48,794.40	3,600.00	8,280.00	57,074.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	126.700	กก.	34.42	4,361.01	0.00	0.00	4,361.01	
	- Water Stop (แผ่นกันซึม) ขนาด 8 นิ้ว	38.000	ม.	255.00	9,690.00	25.00	950.00	10,640.00	
	รวมค่างานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	-	86,738.03	164,528.59	16,025.00	27,718.00	192,246.59	
	งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตรองกันฐานราก ST.280 ksc	39.000	ลบ.ม.	1,970.00	76,830.00	419.00	16,341.00	93,171.00	
	- งานคอนกรีตรองกันฐานราก ST.240 ksc	31.000	ลบ.ม.	1,934.00	59,954.00	419.00	12,989.00	72,943.00	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	3,904.00	136,784.00	838.00	29,330.00	166,114.00	
	งานพื้น								
	- พื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 200-300 กก./ตร.ม.	7.560	ตร.ม.	245.00	1,852.20	25.00	189.00	2,041.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- เหล็กตะแกรงไวเมท ขนาด 4 มม. ตาห่าง 0.20x0.20 ม.	7.560	ตร.ม.	29.44	222.56	5.00	37.80	260.36	
	รวมค่างานพื้น	-	-	274.44	2,074.76	30.00	226.80	2,301.56	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม.	326.340	กก.	26.12	8,524.00	10.00	3,263.40	11,787.40	
	- งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็ก	40.000	ตร.ม.	38.18	1,527.20	30.00	1,200.00	2,727.20	
	รวมค่างานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	-	-	64.30	10,051.20	40.00	4,463.40	14,514.60	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								562,422.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านโป่ง	สระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านโป่ง / เทศบาลตำบลบ้านโป่ง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	03 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อฉาบผนัง		รวม					139,876.04	
2	งานพื้น		รวม					131,326.32	
3	งานฝ้าเพดาน		รวม					4,687.50	
4	งานประตูปะเกวต่าง		รวม					25,200.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 398,727.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชนัญทิศา คาวี

03 ตุลาคม 2567 10:45:53

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอฟัว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านโป่ง / สระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอฟัว จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านโป่ง / เทศบาลตำบลบ้านโป่ง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และงานตกแต่งห้องน้ำ		รวม					35,966.00	
6	งานมุงหลังคา		รวม					12,619.80	
7	งานทาสี		รวม					14,209.20	
8	งานตกแต่งอื่นๆ		รวม					10,436.50	
9	งานผนังตาข่ายรอบทางเดิน สูง 1.00 ม.		รวม					24,406.07	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								398,727.43	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 398,727.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชนัญทิศา คาวี

03 ตุลาคม 2567 10:45:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อฉาบผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	175.560	ตร.ม.	180.00	31,600.80	90.00	15,800.40	47,401.20	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่นฉาบเรียบ	202.560	ตร.ม.	30.00	6,076.80	80.00	16,204.80	22,281.60	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่นฉาบเรียบ กรุด้วยกระเบื้องเซรามิค	42.000	ตร.ม.	168.22	7,065.24	150.00	6,300.00	13,365.24	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่นฉาบเรียบ กรุด้วยกระเบื้องเซรามิกสระน้ำ	45.600	ตร.ม.	850.00	38,760.00	150.00	6,840.00	45,600.00	
	- เสาดินทับหลัง คสล. ขนาด 0.10x0.20 ม.	21.100	ม.	55.00	1,160.50	35.00	738.50	1,899.00	
	- เชื่อมสำเร็จรูป	42.200	ตร.ม.	30.00	1,266.00	25.00	1,055.00	2,321.00	
	- วัสดุปูนกาวปูกระเบื้อง	87.600	ตร.ม.	45.00	3,942.00	0.00	0.00	3,942.00	
	- ปูนยาแนวกันเชื้อรา	87.600	ตร.ม.	35.00	3,066.00	0.00	0.00	3,066.00	
	รวมค่างานก่อฉาบผนัง	-	-	1,393.22	92,937.34	530.00	46,938.70	139,876.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานพื้น								
	- พื้น คสล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม.	7.500	ตร.ม.	350.00	2,625.00	180.00	1,350.00	3,975.00	
	- พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.20x0.20 ม. ชนิดผิวด้าน	6.000	ตร.ม.	168.22	1,009.32	150.00	900.00	1,909.32	
	- พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิค (สระน้ำ)	78.000	ตร.ม.	850.00	66,300.00	150.00	11,700.00	78,000.00	
	- พื้น คสล. ผิวทรายล้าง	66.870	ตร.ม.	350.00	23,404.50	250.00	16,717.50	40,122.00	
	- วัสดุปูนกาวปูกระเบื้อง	91.500	ตร.ม.	45.00	4,117.50	0.00	0.00	4,117.50	
	- ปูนยาแนวกันเชื้อรา	91.500	ตร.ม.	35.00	3,202.50	0.00	0.00	3,202.50	
	รวมค่างานพื้น	-	-	1,798.22	100,658.82	730.00	30,667.50	131,326.32	
3	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ ทาสี	10.500	ตร.ม.	175.00	1,837.50	100.00	1,050.00	2,887.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดกันชื้น หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ ทาสี	6.000	ตร.ม.	200.00	1,200.00	100.00	600.00	1,800.00	
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	375.00	3,037.50	200.00	1,650.00	4,687.50	
	งานประตุนหน้าต่าง								
	- ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง บานไม้เนื้อแข็ง (ขนาด 0.90x2.05 ม.)	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	100.00	100.00	5,600.00	
	- ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบและบาน PVC (ขนาด 0.80x2.05 ม.)	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	100.00	200.00	5,200.00	
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง วงกบอลูมิเนียมกรอบขาวบานกระจกใสเขียวใส	4.000	ชุด	3,500.00	14,000.00	100.00	400.00	14,400.00	
	รวมค่างานประตุนหน้าต่าง	-	-	11,500.00	24,500.00	300.00	700.00	25,200.00	
5	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และงานตกแต่งห้องน้ำ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน	2.000	ชุด	3,530.00	7,060.00	450.00	900.00	7,960.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	1,658.00	3,316.00	450.00	900.00	4,216.00	
	- ชักโครกนั่งราบ ชนิดมีถังน้ำ สีขาว พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	6,500.00	13,000.00	450.00	900.00	13,900.00	
	- สายฉีดชำระ สีขาว พร้อม Stop Valve	2.000	ชุด	690.00	1,380.00	70.00	140.00	1,520.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สีขาว	2.000	ชุด	790.00	1,580.00	70.00	140.00	1,720.00	
	- ก๊อกล้างพื้น ติดผนัง	2.000	ชุด	560.00	1,120.00	50.00	100.00	1,220.00	
	- ตะแกรงน้ำทิ้ง ชนิดดักกลิ่น (Floor Drain) ขนาด 2"	2.000	ชุด	390.00	780.00	75.00	150.00	930.00	
	- กระเบื้องขนาด 0.50x0.50 หน้า 6 มม. ติดผนัง	2.000	ชุด	2,000.00	4,000.00	250.00	500.00	4,500.00	
	รวมค่างานติดตั้งสุขภัณฑ์และงานตกแต่งห้องน้ำ	-	-	16,118.00	32,236.00	1,865.00	3,730.00	35,966.00	
6	งานมุงหลังคา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- วัสดุแผ่น METAL SHEET หนา 0.35 มม. สีอลูซิงค์	40.040	ตร.ม.	175.00	7,007.00	70.00	2,802.80	9,809.80	
	- ครอบข้าง Metal Sheet สีอลูซิงค์ (Flashing)	15.400	ม.	100.00	1,540.00	50.00	770.00	2,310.00	
	- สกรูเกลียวยึดแผ่น	1.000	เหมาจ่าย	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	รวมค่างานมุงหลังคา	-	-	775.00	9,047.00	120.00	3,572.80	12,619.80	
	งานทาสี								
	- งานทาสีผนังภายใน	96.000	ตร.ม.	30.00	2,880.00	30.00	2,880.00	5,760.00	
	- งานทาสีผนังภายนอก	106.560	ตร.ม.	40.00	4,262.40	30.00	3,196.80	7,459.20	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	16.500	ตร.ม.	30.00	495.00	30.00	495.00	990.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	100.00	7,637.40	90.00	6,571.80	14,209.20	
	งานตกแต่งอื่นๆ								
8									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- งานราวจับบันไดสแตนเลส 1x1 นิ้ว หนา 1.2 มม.	4.290	ม.	1,500.00	6,435.00	350.00	1,501.50	7,936.50	
	- งานราวสแตนเลส (ขึ้น-ลงสรวายน้ำ)	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	รวมค่างานตกแต่งอื่นๆ	-	-	3,500.00	8,435.00	850.00	2,001.50	10,436.50	
	งานผนังตาข่ายรอบทางเดิน สูง 1.00 ม.								
	- เหล็กกลมกัลวาไนท์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว หนา 2.3 มม.	335.590	กก.	31.39	10,534.17	10.00	3,355.90	13,890.07	
	- ผนังตาข่ายเหล็กกล้าสเลียมรูปข้าวหลามตัด	47.800	ตร.ม.	120.00	5,736.00	100.00	4,780.00	10,516.00	
	รวมค่างานผนังตาข่ายรอบทางเดิน สูง 1.00 ม.	-	-	151.39	16,270.17	110.00	8,135.90	24,406.07	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								398,727.43	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอฟัว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านโป่ง	สระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อำเภอฟัว	เทศบาลตำบลบ้านโป่ง	ตำบลบ้านโป่ง	อำเภอฟัว	จังหวัดเชียงใหม่	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านโป่ง / เทศบาลตำบลบ้านโป่ง								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	03 ตุลาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบไฟฟ้าของอาคาร		รวม					10,892.10	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								10,892.10	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 10,892.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชนัญทิศา คาวี

03 ตุลาคม 2567 10:45:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบไฟฟ้าของอาคาร								
	- ตู้ Consumer 8 ช่อง พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	2,838.00	2,838.00	500.00	500.00	3,338.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ ท่อ PVC 1/2"	21.700	ม.	16.82	364.99	20.00	434.00	798.99	
	- Square Box (จุดพักสายไฟ) ขนาด 4"x4"	10.000	ชุด	10.00	100.00	7.00	70.00	170.00	
	- Connector Pvc 1/2"	40.000	อัน	4.00	160.00	25.00	1,000.00	1,160.00	
	- สายไฟ THW 1.5 sq.mm.	100.200	ม.	6.38	639.27	5.00	501.00	1,140.27	
	- สายไฟ THW 2.5 sq.mm.	65.700	ม.	7.99	524.94	7.00	459.90	984.84	
	- โคมดาวน์ไลท์ LED ขนาด 6 นิ้ว ชนิดฝังฝ้า	5.000	ชุด	175.00	875.00	115.00	575.00	1,450.00	
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมอุปกรณ์และหน้ากาก สีขาว	4.000	ชุด	165.00	660.00	80.00	320.00	980.00	
	- เต้ารับคู่ มีกราวด์ พร้อมอุปกรณ์และหน้ากาก สีขาว	3.000	ชุด	200.00	600.00	90.00	270.00	870.00	
	รวมค่าระบบไฟฟ้าของอาคาร	-	-	3,423.19	6,762.20	849.00	4,129.90	10,892.10	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								10,892.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบสุขาภิบาล		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านโป่ง	สระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านโป่ง / เทศบาลตำบลบ้านโป่ง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	03 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบน้ำเสีย		รวม					22,721.85	
2	ระบบน้ำดี		รวม					2,038.30	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								24,760.15	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 24,760.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชนัญทิศา คาวี

03 ตุลาคม 2567 10:45:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบน้ำเสีย								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 4 นิ้ว	5.000	ม.	204.05	1,020.25	120.00	600.00	1,620.25	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	23.500	ม.	61.21	1,438.43	40.00	940.00	2,378.43	
	- ข้อต่อตรง 4 นิ้ว	1.000	อัน	92.53	92.53	27.76	27.76	120.29	
	- ข้อต่อตรง 2 นิ้ว	6.000	อัน	18.93	113.58	5.68	34.08	147.66	
	- ข้องอ 90 องศา 2 นิ้ว	8.000	อัน	28.74	229.92	8.31	66.48	296.40	
	- ข้องอ 45 องศา 4 นิ้ว	2.000	อัน	232.00	464.00	69.60	139.20	603.20	
	- ข้อต่อสามทาง 2 นิ้ว	3.000	อัน	36.45	109.35	12.03	36.09	145.44	
	- ข้อต่อสามทาง 4 นิ้ว	1.000	อัน	333.18	333.18	102.00	102.00	435.18	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย DOS ความจุ 1,000 ลิตร สีดำ	1.000	ชุด	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	
	- บ่อเกรอะ บ่อซึม	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	
	- ฐานบ่อบำบัด	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	
	- บ่อดักไขมันชนิดฝังในดิน ขนาด 0.50x0.70 ม.	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- บ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด (Man Hole) ขนาด 0.40x0.40 ม.	2.000	ชุด	380.00	760.00	100.00	200.00	960.00	
	- ท่อใยหิน ขนาด 0.20 ม.	5.000	ท่อน	78.00	390.00	25.00	125.00	515.00	
	รวมค่าระบบน้ำเสีย	-	-	12,965.09	16,451.24	4,510.38	6,270.61	22,721.85	
	ระบบน้ำดี								
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 3/4 นิ้ว	30.000	ม.	21.67	650.10	30.00	900.00	1,550.10	
	- ข้อต่อตรง 3/4 นิ้ว	6.000	อัน	3.98	23.88	2.10	12.60	36.48	
	- ข้องอ 90 องศา 3/4 นิ้ว	7.000	อัน	46.00	322.00	13.80	96.60	418.60	
	- ข้อต่อสามทาง 3/4 นิ้ว	3.000	อัน	6.54	19.62	4.50	13.50	33.12	
	รวมค่าระบบน้ำดี	-	-	78.19	1,015.60	50.40	1,022.70	2,038.30	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							24,760.15	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราคางก่อสร้างสรวายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอฟ้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวตราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านโป่ง / สรวายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอฟ้าว จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านโป่ง / เทศบาลตำบลบ้านโป่ง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ชนัญทิศา คาวี

03 ตุลาคม 2567 10:45:52

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอฟ้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอฟ้าว จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านโป่ง อำเภอฟ้าว จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านโป่ง / เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	562,422.20	1.3067	734,917.08	
รวมค่าก่อสร้าง				734,917.08	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 168.52 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,361.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 734,917.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพรวัว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพรวัว จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านโป่ง / เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				734,917.08	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 168.52 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,361.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 734,917.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสรวายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอฟ้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สรวายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอฟ้าว จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านโป่ง อำเภอฟ้าว จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านโป่ง / เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	398,727.43	1.3067	521,017.13	
รวมค่าก่อสร้าง				521,017.13	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 168.52 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,091.72 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 521,017.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพรวัว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพรวัว จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านโป่ง / เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				521,017.13	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 168.52 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,091.72 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 521,017.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบจ่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอฟัว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบจ่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอฟัว จังหวัดเชียงใหม่				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านโป่ง อำเภอฟัว จังหวัดเชียงใหม่				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านโป่ง / เทศบาลตำบลบ้านโป่ง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	03 ตุลาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร	10,892.10	1.3067	14,232.70	
รวมค่าก่อสร้าง				14,232.70	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 168.52 ตารางเมตร เฉลี่ย 84.45 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 14,232.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบจ่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพรวัว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบจ่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพรวัว จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านโป่ง / เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				14,232.70	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 168.52 ตารางเมตร เฉลี่ย 84.45 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 14,232.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบสุขาภิบาล
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอฟ้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอฟ้าว จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านโป่ง อำเภอฟ้าว จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านโป่ง / เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบสุขาภิบาล	24,760.15	1.3067	32,354.08	
รวมค่าก่อสร้าง				32,354.08	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 168.52 ตารางเมตร เฉลี่ย 191.98 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 32,354.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบสุขาภิบาล
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพรวัว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพรวัว จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านโป่ง / เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				32,354.08	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 168.52 ตารางเมตร เฉลี่ย 191.98 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 32,354.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-							
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/สระว่ายน้ำน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่							
แบบเลขที่								
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลบ้านโป่ง / เทศบาลตำบลบ้านโป่ง						
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	03 ตุลาคม 2567						

ณัฐพงศ์ ปินเงิน
(ณัฐพงศ์ ปินเงิน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัญญิตา คาวี
(ชัญญิตา คาวี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชัชวาลย์ กำใจ
(ชัชวาลย์ กำใจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัญญิตา คาวี

03 ตุลาคม 2567 10:45:55

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอฟั่ว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านโป่ง	อำเภอ	ฟั่ว	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านโป่ง เทศบาลตำบลบ้านโป่ง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		4	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 734,917.08 บาท	734,917.08	
2	งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 521,017.13 บาท	521,017.13	
3	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร จำนวน 1.000 หลังละ 14,232.70 บาท	14,232.70	
4	งานระบบสุขาภิบาล จำนวน 1.000 หลังละ 32,354.08 บาท	32,354.08	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอฟ้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอฟ้าว จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านโป่ง อำเภอฟ้าว จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านโป่ง เทศบาลตำบลบ้านโป่ง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2567

สรุป			
	ราคากลาง	1,302,520.99	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสามแสนสองพันห้าร้อยยี่สิบบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอฟั่ว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอฟั่ว จังหวัดเชียงใหม่				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านโป่ง	อำเภอ	ฟั่ว	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลบ้านโป่ง / เทศบาลตำบลบ้านโป่ง				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2567				

ชัญญิตา คาวี
(ชัญญิตา คาวี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพงศ์ ปินเงิน
(ณัฐพงศ์ ปินเงิน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัชวาลย์ กำใจ
(ชัชวาลย์ กำใจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง