แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำสายซอยเชื่อมซอยอ่าวนาง 9 หมู่ที่ 2 บ้านอ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง กว้าง 5-6 เมตร ยาว 258 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,398 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง/องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6 เมตร ความยาว 108 เมตร							
1	1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา..10..ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	648.000	12.67	8,210.16	1.3821	17.51	11,347.26
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
2	1.2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	97.200	538.10	52,303.32	1.3821	743.70	72,288.41
	1.2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							

กรมบัญชีกลาง

ปิยวัชร ชูเทพ

13 พฤศจิกายน 2569 11:33:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำสายซอยเชื่อมซอยอ่าวนาง 9 หมู่ที่ 2 บ้านอ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง กว้าง 5-6 เมตร ยาว 258 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,398 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง/องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.2.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER)	ลบ.ม.	32.400	956.43	30,988.33	1.3821	1,321.88	42,828.97
4	1.2.3.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (กรณีมีการผสมวัสดุอื่น) (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	63.750	601.45	38,342.43	1.3821	831.26	52,993.07
5	1.3 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) 1.4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	648.000	487.08	315,627.84	1.3821	673.19	436,229.23

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำสายซอยเชื่อมซอยอ่าวนาง 9 หมู่ที่ 2 บ้านอ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง กว้าง 5-6 เมตร ยาว 258 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,398 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง/องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	1.4.1.1 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	18.000	240.22	4,323.96	1.3821	332.00	5,976.14
7	1.4.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	48.000	123.38	5,922.24	1.3821	170.52	8,185.12
8	1.4.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	108.000	79.27	8,561.16	1.3821	109.55	11,832.37
	2. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ความยาว 150 เมตร							
9	2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	750.000	12.67	9,502.50	1.3821	17.51	13,133.40
	2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำสายซอยเชื่อมซอยอ่าวนาง 9 หมู่ที่ 2 บ้านอ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง กว้าง 5-6 เมตร ยาว 258 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,398 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง/องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	2.2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.2.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER)	ลบ.ม.	37.500	956.43	35,866.12	1.3821	1,321.88	49,570.56
11	2.2.3.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	22.500	601.45	13,532.62	1.3821	831.26	18,703.43
12	2.3 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) 2.4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	750.000	487.82	365,865.00	1.3821	674.21	505,662.01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำสายซอยเชื่อมซอยอ่าวนาง 9 หมู่ที่ 2 บ้านอ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง กว้าง 5-6 เมตร ยาว 258 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,398 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง/องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	2.4.1.1 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	15.000	210.09	3,151.35	1.3821	290.36	4,355.48
14	2.4.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	60.000	112.12	6,727.20	1.3821	154.96	9,297.66
15	2.4.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	150.000	75.43	11,314.50	1.3821	104.25	15,637.77
	3. งานก่อสร้างคูระบายน้ำ กว้าง 0.50 เมตร							
16	3.1 งานก่อสร้างสร้างคูระบายน้ำ กว้าง 0.50 เมตร	เมตร	366.000	1,933.54	707,675.64	1.3821	2,672.34	978,078.50
	4. งานป้ายประชาสัมพันธ์							
17	4.1 งานป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20x2.40 ม.	ป้าย	1.000	4,000.00	4,000.00	1.3821	5,528.40	5,528.40
							รวมราคากลาง	2,241,647.78

ปิยวัชร ชูเทพ

13 พฤศจิกายน 2569 11:33:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำสายซอยเชื่อมซอยอ่าวนาง 9 หมู่ที่ 2 บ้านอ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง กว้าง 5-6 เมตร ยาว 258 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,398 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง/องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง

กรมบัญชีกลาง

ปิยวัชร ชูเทพ

13 พฤศจิกายน 2569 11:33:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำสายซอยเชื่อมซอยอ่าวนาง 9 หมู่ที่ 2 บ้านอ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง กว้าง 5-6 เมตร ยาว 258 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,398 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง/องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง

ปิยวัชร ชูเทพ
(ปิยวัชร ชูเทพ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นัฏฐพร ลิ่มหลัก
(นัฏฐพร ลิ่มหลัก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชญานิศ รัตนวงศ์
(ชญานิศ รัตนวงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปิยวัชร ชูเทพ
13 พฤศจิกายน 2569