แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ (เอกสารสำนวนคดี)

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๒,๕๕๑,๓๒๖.๐๐ บาท

๔. **ลักษณะงาน (โดยสังเขป)** ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ (เอกสารสำนวนคดี) ของสำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอาคาร ๑ ชั้น มีพื้นที่อาคารประมาณ ๒๓๕ ตารางเมตร มีงานที่ดำเนินการไปแล้วบางส่วน คือ

๔.๑ งานรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

๔.๒ ผลเจาะสำรวจดิน พร้อมแสดงผลการทดสอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๔.๓ งานเสาเข็ม แล้วเสร็จ

๔.๔ หล่อคอนกรีตฐานราก เสาตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒,๙๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))

๖.๓ แบบรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นางสาวพิชยา หน่อแก้ว .....

แบบ ปร.5 (ก)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ **สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์** **กรมโยธาธิการและผังเมือง**

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **อาคารเก็บพัสดุ (เอกสารสำนวน)**

เจ้าของอาคาร **สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์**

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ ยธจ.บร. /2565 รายการเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 8 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

ตามคำสั่ง สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 56 /2568 ลงวันที่ 10 เมษายน 2568 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,177,074	1.3046	2,840,211	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	144,820	1.0000	144,820	
3	ประเภทงานรื้อถอนอาคารเดิม	-	1.0000	-	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,985,031	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			2,985,000	**

ตารางเมตร

บาท/ตารางเมตร

.....

(นางสาวพิชยา หน่อแก้ว)

อัยการประจำกอง

ประธานกรรมการ

.....

(นายจักรกริศน์ บรรจงอักษร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

.....

(นายอิสระพงษ์ วงศ์ภักดี)

นิติกรปฏิบัติการ

กรรมการและเลขานุการ

แบบ ปร.6

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารเก็บพัสดุ สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าของอาคาร สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ แบบเลขที่ ยธจ.บร. /2565

สถานที่ก่อสร้าง ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 จำนวน 9 แผ่น

ตามคำสั่ง สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 56 /2568 ลงวันที่ 10 เมษายน 2568 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานก่อสร้างอาคาร	2,985,000	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,985,000	
	คิดเป็นเงินประมาณ	2,985,000	
	ขนาดหรือเนื้อที่ ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร		

.....

(นางสาวพิชยา หน่อแก้ว)

อัยการประจำกอง

ประธานกรรมการ

.....

(นายจักรกริศน์ บรรจงอักษร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

.....

(นายอิสระพงษ์ วงศ์ภักดี)

นิติกรปฏิบัติการ

กรรมการและเลขานุการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารเก็บพัสดุสำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป แบบเลขที่ ยธจ.บร. /2565 รายการเลขที่ -

ตามคำสั่ง สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 56 /2568 ลงวันที่ 10 เมษายน 2568 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานโครงสร้าง**								
	- ถมดิน	21.00	ลบ.ม.	131.25	2,756.00		-	2,756.00	
	- BORING TEST	-	จุด	-	-	13,500.00	-	-	
	- เสาเข็มเข็มเจาะ did 0.35 x 8.00 เมตร	-	ต้น	7,047.61	-	-	-	-	
	- ตัดหัวเสาเข็ม	-	ต้น	-	-	350.00	-	-	
	- ขุดดิน	-	ลบ.ม.	-	-	125.00	-	-	
	- ทรายหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	- คอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	1,752.00	-	398.00	-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	95.96	ลบ.ม.	1,845.00	177,046.00	419.00	40,207.00	217,253.00	พานิช ข.7/สพฐ.น.9
	- แบบหล่อคอนกรีต	340.70	ตร.ม.	400.00	136,280.00	-	-	136,280.00	สพฐ.a3000 น.8
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	722.20	ตร.ม.	-	-	115.00	83,053.00	83,053.00	ผธ. St3008 น.2-7
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	216.16	ลบ.ฟ.	400.00	86,464.00	-	-	86,464.00	คิด 30 %
	- ไม้ค้ำ	216.36	ต้น	28.00	6,058.00		-	6,058.00	
	- ตะปู	180.50	กก.	36.00	6,498.00	-	-	6,498.00	คิด 25 กก./ตร.ม
	- เหล็ก SR-24 Ø 6 มม.	113.66	กก.	21.05	2,393.00	4.10	466.00	2,859.00	พานิช ข.24
	- เหล็ก SR-24 Ø 9 มม.	29.90	กก.	19.85	594.00	4.10	123.00	717.00	พานิช ข.25
	- เหล็ก SD-40 Ø 12 มม.	4,131.87	กก.	19.41	80,200.00	3.30	13,635.00	93,835.00	พานิช ข.28
	- เหล็ก SD-40 Ø 16 มม.	2,545.38	กก.	19.28	49,075.00	3.30	8,400.00	57,475.00	พานิช ข.29

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารเก็บพัสดุสำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป แบบเลขที่ ยธจ.บร. /2565 รายการเลขที่ -

แบบ ปร.4

ตามคำสั่ง สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 56 /2568 ลงวันที่ 10 เมษายน 2568 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	243.84	กก.	71.96	17,547.00	-	-	17,547.00	พานิช ข.31
	เหล็กรูปพรรณ								
	- ดั่งเหล็กกล่อง 100x50x20x3.2 mm.	4.00	ท่อน	737.00	2,948.00	421.00	1,684.00	4,632.00	สืบราคา
	- จันทันเหล็กกล่อง 100x50x20x3.2 mm.	17.00	ท่อน	737.00	12,529.00	421.00	7,157.00	19,686.00	สืบราคา
	- แปเหล็กกล่อง 100x50x20x3.2 mm.	37.00	ท่อน	737.00	27,269.00	421.00	15,577.00	42,846.00	สืบราคา
	- เหล็กยึดโครงเหล็กกล่อง 100x50x20x3.2 mm.	7.00	ท่อน	737.00	5,159.00	421.00	2,947.00	8,106.00	สืบราคา
	- อะเส,เหล็กรัดหัวเสา เหล็กกล่อง 150x50x20x3.2 mm.	23.00	ท่อน	1,608.00	36,984.00	582.00	13,386.00	50,370.00	สืบราคา
	- PL 6 mm.x50mm.	84.00	เมตร	35.48	2,980.00	9.72	816.00	3,796.00	สืบราคา
	- J-Bolts Ø12 mm.	56.00	ชุด	120.00	6,720.00	25.00	1,400.00	8,120.00	สืบราคา
	- ทาสีกันสนิม	22.00	ตร.ม.	58.00	1,276.00	35.00	770.00	2,046.00	
	- งานพื้น คสล เสริมเหล็กWire Mesh 0.40@0.25 หนา 0.10 ม.รอบอาคาร(ทราย 5ซม.)	300.00	ตร.ม.	256.00	76,800.00	-	-	76,800.00	ผธ. น.1-24
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**								
	2.1 งานหลังคา								
	- หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนความหนา แผ่นเหล็กรวมเคลือบไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	400.80	ตร.ม.	261.00	104,609.00	70.00	28,056.00	132,665.00	ผธ. น.2-21/2-41
	- FLASHING (ครอบสัน)	33.40	เมตร	200.00	6,680.00	50.00	1,670.00	8,350.00	สืบราคา
	- FLASHING (ครอบปิด หน้าจั่ว)	6.00	เมตร	200.00	1,200.00	50.00	300.00	1,500.00	สืบราคา
	- FLASHING (ครอบปิดข้างจั่ว)	24.00	เมตร	200.00	4,800.00	50.00	1,200.00	6,000.00	สืบราคา
	- น็อตยึดหลังคา	938.00	ชุด	3.00	2,814.00	-	-	2,814.00	สืบราคา

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารเก็บพัสดุสำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป แบบเลขที่ ยธจ.บร. /2565 รายการเลขที่ -

ตามคำสั่ง สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 56 /2568 ลงวันที่ 10 เมษายน 2568 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17x200x3050 มม.	85.60	เมตร	195.00	16,692.00	73.00	6,249.00	22,941.00	ผธ. น.2-28
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.เคร่าโลหะอาบสังกะสี	180.00	ตร.ม.	286.00	51,480.00	75.00	13,500.00	64,980.00	ผธ.ar2001 น.2-42
	- ฝ้าเพดานระแนงไม้เฌอร่า ตีเว้นร่อง	122.40	เมตร	341.00	41,738.00	95.00	11,628.00	53,366.00	สืบราคาอ้างอิง ผนัง
	- ตาข่ายกันแมลง	122.40	เมตร	10.00	1,224.00	-	-	1,224.00	สืบราคา
	- แผ่นฉนวนกันความร้อน ชนิด (PU) หนา 25 มม.	180.00	ตร.ม.	250.00	45,000.00	25.00	4,500.00	49,500.00	สืบ/ผธ.ar1015 น.2-41
	2.3 งานผนังและตกแต่งผนัง								
	- ก่ออิฐครึ่งแผ่น (อิฐก่อสร้างสามัญ)	278.50	ตร.ม.	282.00	78,537.00	89.00	24,787.00	103,324.00	ผธ.ar3000 น.2-43
	- เสาเอ็น-คานทับหลัง ค.ส.ล.ครึ่งแผ่น	140.00	เมตร	79.00	11,060.00	44.00	6,160.00	17,220.00	ผธ.ar4082 น.2-50
	- เสาเอ็น-คานทับหลัง 0.15X0.10 ม. ค.ส.ล.เต็มแผ่น	31.20	เมตร	120.00	3,744.00	62.00	1,934.00	5,678.00	ผธ.ar4083 น.2-50
	- ผนังฉาบปูนเรียบ(ทั่วไปโครงสร้าง)	76.87	ตร.ม.	75.00	5,765.00	82.00	6,303.00	12,068.00	ผธ.ar3135 น.2--48
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	360.00	ตร.ม.	78.00	28,080.00	113.00	40,680.00	68,760.00	ผธ.ar3136 น.2--48
	- ผนังหน้าจั่ว (ผนังไม้อัดซีเมนต์ หนา 8 มม.โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีกุ 2 ด้าน)	18.00	ตร.ม.	483.00	8,694.00	120.00	2,160.00	10,854.00	ผธ.ar3098 น.2-46
	- บัวเชิงผนัง PVC ขนาด 4 นิ้ว หนา 8 มม. สำเร็จรูป	127.00	เมตร	90.00	11,430.00	40.00	5,080.00	16,510.00	ผธ.ar4075 น.2-50
	2.4 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- ปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค 12"X12" ผิวเรียบ	180.00	ตร.ม.	257.00	46,260.00	158.00	28,440.00	74,700.00	ผธ.ar4011 น.2-48
	- ปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค 12"X12" ผิวหยาบ	30.60	ตร.ม.	257.00	7,864.00	158.00	4,835.00	12,699.00	
	- ปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค 12"X12" ผิวหยาบ 3(บันได)	8.00	ตร.ม.	257.00	2,056.00	158.00	1,264.00	3,320.00	
	- พื้นทางลาด ทรายล้าง เซาะร่อง(สีเลือก) ผิวหยาบ 4	20.40	ตร.ม.	257.00	5,243.00	99.00	2,020.00	7,263.00	ผธ.ar4008 น.2-48

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารเก็บพัสดุสำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป แบบเลขที่ ยธจ.บร. /2565 รายการเลขที่ -

ตามคำสั่ง สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 56 /2568 ลงวันที่ 10 เมษายน 2568 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.5 งานบันไดและราวกันตก								
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม มีแถบยางกันลื่น	12.00	เมตร	200.00	2,400.00	40.00	480.00	2,880.00	ผธ.ar6011 น.2-59
	- ราวจับแสแตนเลส	37.00	เมตร	2,500.00	92,500.00	-	-	92,500.00	สืบราคา
	2.6 งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป1พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	7,308.20	14,616.00	-	-	14,616.00	
	- เหล็กดัด (น1)	2.00	ชุด	6,480.00	12,960.00	-	-	12,960.00	
	- น1พร้อมอุปกรณ์	12.00	ชุด	6,484.80	77,818.00	-	-	77,818.00	
	- เหล็กดัด (น1)	12.00	ชุด	6,480.00	77,760.00	-	-	77,760.00	
	2.7 งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิค กึ่งเงา 100% ภายนอก	238.00	ตร.ม.	44.00	10,472.00	34.00	8,092.00	18,564.00	ผธ.ar8000 น.2-62
	- สีน้ำอะคริลิค กึ่งเงา100% ภายใน	556.90	ตร.ม.	35.00	19,492.00	34.00	18,935.00	38,427.00	ผธ.ar8001 น.2-62
	- สีทาเหล็ก	121.00	ตร.ม.	58.00	7,018.00	35.00	4,235.00	11,253.00	ผธ.ar8008น.2-63
	2.8 งานเบ็ดเตล็ด								
	- ติดตั้งระบบป้องกันปลวก(ระบบท่อ) เติมน้ำยาป้องกันหลังงานทาสี	231.00	ตร.ม.	184.00	42,504.00	-	-	42,504.00	สืบราคา
	- ป้ายชื่อห้อง(ห้องเก็บพัสดุ 1,ห้องเก็บพัสดุ 2) ตัวหนังสือเสตนเลส สูง 10 ซม	2.00	ชุด	3,920.00	7,840.00	-	-	7,840.00	สืบราคา
	- ป้ายชื่ออาคารตัวหนังสือเสตนเลส สูง 15 ซม(อาคารเก็บพัสดุ)	1.00	ชุด	6,020.00	6,020.00	-	-	6,020.00	สืบราคา
	- ตราสำนักงานอัยการสูงสุด ขนาด 30 ซม. (เสตนเลส,สี)	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	สืบราคา
3	**หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร**								สืบราคา
	3.1 ระบบไฟฟ้าอาคาร								

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารเก็บพัสดุสำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป แบบเลขที่ ยธจ.บร. /2565 รายการเลขที่ -

ตามคำสั่ง สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 56 /2568 ลงวันที่ 10 เมษายน 2568 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.1.1 แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- แผงย่อย 12 วงจร (มีป้องกันไฟเกิน,ตัดไฟ,ลัดวงจร)	1.00	Set	3,728.00	3,728.00	1,000.00	1,000.00	4,728.00	
	3.1.2 สายไฟฟ้า								
	- NYY 16 SQ.MM.	60.00	m	71.00	4,260.00	25.00	1,500.00	5,760.00	
	- IEC 01 1.5 (สวิตช์) มีกราวด์	120.00	m	30.00	3,600.00	14.00	1,680.00	5,280.00	
	- IEC 01 2.5 (เต้ารับ) มีกราวด์	24.00	m	51.00	1,224.00	12.00	288.00	1,512.00	
	- สายดิน(แท่งกราด์,สายดิน	1.00	m	162.00	162.00	100.00	100.00	262.00	
	- อุปกรณ์วัสดุประกอบ	1.00	Lot	700.00	700.00	-	-	700.00	
	3.1.3 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	-โคมไฟแบบมีตะแกงอลูมิเนียม ฝังฝ้า LDE 2x18 W	18.00	Set	1,100.00	19,800.00	135.00	2,430.00	22,230.00	ผธ.ee1002น.2-73
	- ดวงโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) หลอด LED 2-9 วัตต์	8.00	Set	3,390.00	27,120.00	-	-	27,120.00	
	พร้อม BATTTERY ชนิดแห้ง ที่สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง								
	(ยี่ห้อ Toshiba Panasonic Misubishi) ขออนุมัติก่อนใช้								
	- สายไฟ IEC 01 2.5 (เต้ารับ) มีกราวด์ สำหรับ โคมไฟ	80.00	m	51.00	4,080.00	12.00	960.00	5,040.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว ขนาด 16A, 250V UNIVERSAL TYPE พร้อมขาดิน(พัดลม)	12.00	Set	123.00	1,476.00	90.00	1,080.00	2,556.00	ผธ.ee2007น.2-77
	3.1.4 สวิตช์ และเต้ารับ								
	- ทางเดียว 16A, 250V พร้อมฝาครอบสีขาว	8.00	Set	58.00	464.00	80.00	640.00	1,104.00	ผธ.ee2001น.2-77
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว ขนาด 16A, 250V UNIVERSAL TYPE พร้อมขาดิน	8.00	Set	123.00	984.00	90.00	720.00	1,704.00	ผธ.ee2007น.2-77

ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารเก็บพัสดุสำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป แบบเลขที่ ยธจ.บร. /2565 รายการเลขที่ -

แบบ ปร.4

ตามคำสั่ง สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 56 /2568 ลงวันที่ 10 เมษายน 2568 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.1.5 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								สืบราคา
	- FIRE ALARM CONTROL PANEL 4 ZONE	1.00	Set	4,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	9,000.00	
	- PHOTO-ELECTRIC SMOKE DETECTOR	10.00	Set	2,550.00	25,500.00	200.00	2,000.00	27,500.00	
	- MANUAL STATION	2.00	Set	1,400.00	2,800.00	200.00	400.00	3,200.00	
	- ALARM BELL ขนาด Ø 6 นิ้ว	2.00	Set	2,950.00	5,900.00	200.00	400.00	6,300.00	
	- FIRE STROBE LIGHT	2.00	Set	3,080.00	6,160.00	200.00	400.00	6,560.00	
	- EMT Ø 1/2" (15 mm.)	90.00	m	25.00	2,250.00	22.00	1,980.00	4,230.00	
	- IMC Ø 1/2" (15 mm.)	60.00	m	54.00	3,240.00	26.00	1,560.00	4,800.00	
	- IEC01 1.5 SQ.MM.	250.00	m	5.00	1,250.00	5.00	1,250.00	2,500.00	
	- FRC 2.5 SQ.MM.	100.00	m	48.00	4,800.00	12.00	1,200.00	6,000.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	1,703.00	1,703.00	510.00	510.00	2,213.00	
	- งานเชื่อมระบบ	1.00	Lot	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
4	**หมวดงานระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศหรือพัดลม**								สืบราคา
	4.1 พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง								
	4.1.1 พัดลมดูดอากาศ 10 "	6.00	ชุด	1,200.00	7,200.00	450.00	2,700.00	9,900.00	
	(ยี่ห้อ Toshiba Panasonic Misubishi) ขออนุมัติก่อนใช้								
	5.1.2 พร้อมตะแกงเหล็กดัด(หรือเหล็กฉีกครอบพัดลม)	6.00	ชุด	300.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	รวมค่าก่อสร้าง							**2,177,074.00**	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารเก็บพัสดุสำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป แบบเลขที่ ยธจ.บร. /2565 รายการเลขที่ -

ตามคำสั่ง สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 56 /2568 ลงวันที่ 10 เมษายน 2568 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	**หมวดงานครุภัณฑ์** (ถ้ามี)เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								สืบราคา
	5.1 ชั้นเก็บเอกสาร ขนาด 1.50x190 x 0.60 ม.(เสา,คาน,ค้ำ เหล็ก)+(ปูแผ่นเหล็ก	40.00	ชุด	2,980.00	119,200.00	-	-	119,200.00	รับ นน.200 กก./ชั้น
	หนา 0.5 มม. เสริมกระดูกพุก ทุกระยะ (พ่นสี) จำนวน 4 ชั้น								
	5.2 พัดลมภายในอาคาร(ขนาด 16 นิ้ว)	12.00	ชุด	1,790.00	21,480.00	345.00	4,140.00	25,620.00	
	(ยี่ห้อ Toshiba Panasonic Misubishi) ขออนุมัติก่อนใช้								
	รวมค่าครุภัณฑ์							144,820.00	
	สรุปงานโครงการ								
ก.	**หมวดงานก่อสร้าง**							2,177,074.00	
ข	**หมวดงานครุภัณฑ์**							144,820.00	
ค	**หมวดงานก่อสร้าง + หมวดครุภัณฑ์**							2,321,894.00	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ