

แบบสรุปใบเสนอประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านป่าตัน

อบต.อนกลาง

ประเภทงาน งานอาคาร

สถานที่ บ้านป่าตัน หมู่ที่ 6 ตำบลอนกลาง ต.อนกลาง อ.แม่อน จ.เชียงใหม่

เจ้าของงาน อบต.อนกลาง

แบบเลขที่ จำนวน 26 แผ่น

เสนอราคาเมื่อวันที่

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ 120 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า ดำเนินการ	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านป่าตัน				
รวมค่างานเป็นเงิน					ราคาเฉลี่ย/พื้นที่
สรุป คิดเป็นเงินประมาณ					
(ตัวอักษร)					
<p>ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา</p> <p>(.....)</p> <p>ประทับตรา(ถ้ามี)</p>					

แบบประมาณราคา

เสนอราคา โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านป่าตัน  
 สถานที่ตั้งโครงการ บ้านป่าตัน หมู่ที่ 6 ตำบลอนกลาง ต.อนกลาง อ.แม่ฮอน จ.เชียงใหม่  
 ผู้เสนอราคา

เสนอราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุด - ถม								
1.1	ดินขุด-ถม	65.81	ลบ.ม.						
2	งานโครงสร้าง								
2.1	งานคอนกรีตหยาบ	1.77	ลบ.ม.						
2.2	งานคอนกรีต (คอนกรีต 240 ksc)	24.51	ลบ.ม.						
2.3	เหล็ก RB 6 มม. SR24	154.74	กก.						
2.4	เหล็ก RB 9 มม. SR24	38.71	กก.						
2.5	เหล็ก DB 16 มม. SD40	1537.01	กก.						
2.6	ลวดผูกเหล็ก	43.26	กก.						
2.7	ไม้แบบเขตคอนกรีต/ค้ำยัน	136.00	ตร.ม.						
2.8	แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป	93.00	ตร.ม.						
2.9	ตะปู ขนาด 3 นิ้ว	34.00	กก.						
2.10	ทรายหยาบ	4.22	ลบ.ม.						
2.11	ตะแกรงวายเมท #0.20x0.20 ขนาด 4 มิต	93.00	ตร.ม.						
3	งานฐานคสลอกราก								
3.1	งานคอนกรีต (คอนกรีต 240 ksc)	0.74	ลบ.ม.						
3.2	เหล็ก RB 6 มม. SR24	2.33	กก.						
3.3	เหล็ก RB 9 มม. SR24	5.34	กก.						
ยกยอดไป									บาท

แบบประมาณราคา

เสนอราคา โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านป่าตัน  
สถานที่ตั้งโครงการ บ้านป่าตัน หมู่ที่ 6 ตำบลอเนกกลาง ต.อเนกกลาง อ.แม่ฮ่องม จ.เชียงใหม่  
ผู้เสนอราคา

เสนอราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
3.4	ตะแกรงวงายเมท #0.20x0.20 ขนาด 4 ลิตร	5.00	ตร.ม.						
3.5	งานก่อ-ฉาบ	4.90	ตร.ม.						
4	งานโครงสร้างบันได								
4.1	งานคอนกรีต (คอนกรีต 240 ksc)	0.82	ลบ.ม.						
4.2	เหล็ก RB 6 มม. SR24	20.98	กก.						
4.3	เหล็ก RB 9 มม. SR24	77.47	กก.						
4.4	ลวดผูกเหล็ก	2.46	กก.						
4.5	ไม้แบบเทคอนกรีต/ค้ำยัน	7.75	ตร.ม.						
4.6	ตะปู ขนาด 3 นิ้ว	1.94	กก.						
5	งานโครงสร้างหลังคาพร้อมวัสดุมุง								
5.1	เหล็กกล่อง ขนาด 150x50 ทน 2.3 มม.	17.00	ท่อน						
5.2	เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20 ทน 2.3 มม.	48.00	ท่อน						
5.3	เหล็กกล่อง ขนาด 50x50 ทน 2.3 มม.	38.00	ท่อน						
5.4	งานทาสีกันสนิม	186.00	ตร.ม.						
5.5	ไม้เชิงชาย ขนาด 8" สีสรรพชาติ	56.00	เมตร						
5.6	แผ่นปิดกันบก Metal Sheet	32.10	เมตร						
5.7	หลังคาเหล็กกริดลอน Metal Sheet ทน 0.40 มม.	186.00	ตร.ม.						
	ยกยอดไป								บาท



เสนอราคา  
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านป่าตัน  
สถานที่ตั้งโครงการ บ้านป่าตัน หมู่ที่ 6 ตำบลอนนกลาง อ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่  
ผู้เสนอราคา  
เสนอราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยกยอดมา									
5.8	ครอบสันเหล็กรีดลอน Metal Sheet	16.00	เมตร						
5.9	ครอบข้างเหล็กรีดลอน Metal Sheet	24.00	เมตร						
5.10	สกรูปลายสว่าน	308.00	ตัว						
5.11	เพลทหัวเสา 200*200*12 มม.	15.00	แผ่น						
6	งานก่อ-ฉาบ								
6.1	ผนังก่ออิฐฉาบ	81.00	ตร.ม.						
6.2	ผนังฉาบเรียบ 2 ด้าน	173.00	ตร.ม.						
6.3	งานเทพื้นทับหลัง	16.50	เมตร						
7	งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง								
7.1	ติดตั้งประตูอลูมิเนียมบานแขวน ขนาด 0.80x2.00 ม.	1.00	บาน						
7.2	ติดตั้งประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ ขนาด 3.20x2.05 ม.	1.00	บาน						
7.3	ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ ขนาด 3.00x1.85 ม.	5.00	บาน						
7.4	ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเกร็ด ขนาด 0.60x0.95 ม.	2.00	บาน						
8	งานฝ้าเพดานภายใน-ภายนอก								
8.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิด ธรรมชาติ โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	93.00	ตร.ม.						
8.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิด หนื่น โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	5.00	ตร.ม.						
8.3	ฝ้าเพดานสไมล์บอร์ด ระบายอากาศภายนอก โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	58.80	ตร.ม.						
ยกยอดไป									
									บาท



แบบประมาณราคา

เสนอราคา โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านป่าตัน  
 สถานที่ตั้งโครงการ บ้านป่าตัน หมู่ที่ 6 ตำบลออนกลาง ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่  
 ผู้เสนอราคา  
 เสนอราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
12	งานระบบประปา								
12.1	ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5	1.00	ท่อน						
12.2	ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	3.00	ท่อน						
12.3	ท่อ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	4.00	ท่อน						
12.4	ข้อต่อ 45 องศา ขนาด 4" (หนา)	1.00	อัน						
12.5	ข้อต่อ 90 องศา ขนาด 4" (หนา)	1.00	อัน						
12.6	ข้อต่อ 90 องศา ขนาด 2" (หนา)	6.00	อัน						
12.7	ข้อต่อ 90 องศา ขนาด 1/2" (หนา)	4.00	อัน						
12.8	ต่อตรง ขนาด 2 " (หนา)	3.00	อัน						
12.9	ต่อตรง ขนาด 1/2 " (หนา)	3.00	อัน						
12.10	ตะแกรงกันกลิ่น (Floordrain) ขนาด 4"	1.00	อัน						
12.11	ก๊อกล้างพื้น ขนาด 1/2"	2.00	อัน						
12.12	ฝักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด						
12.13	ที่วางสบู่เซรามิก	1.00	อัน						
12.14	โถล้างมั่งราบ (ชักโครก) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด						
12.15	อ่างล้างหน้า ชนิดฝังเคาเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
12.16	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก	1.00	อัน						
12.16	กระจกเงาสลักเรขารูป	1.00	อัน						
ยกยอดไป									บาท



เสนอราคาเมื่อวันที่

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา  
(.....)

ประทีปตรา(ถำมี)