ปร.5

สรุปผลประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางหลวงชนบท 2141 ถึง คอกหมูนายประหยัด

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองตะไก้กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ **ราคาน้ำมัน** 39.41 บาท

คำณวณราคากลาง 3 กันยายน 2569 **ตามแบบ** องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าต้นทุนงานทาง	644,508.36	1.3624	878,078.19	FACTOR F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			**878,078.19**	
	สรุป คิดเป็นเงินงบประมาณ			**878,078.19**	
	ตัวอักษร (-แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบแปดบาทสิบเก้าสตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบให้ใช้ราคากลางนี้ได้ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสุเมธ ทิศกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุจิราภรณ์ บุญประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอารีย์ ชัยชนะ)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายระนอง ศรีคงคา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางหลวงชนบท 2141 ถึง คอกหมูนายประหยัด

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองตะไก้กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

คำนวณราคาวันที่ 3 กันยายน 2569 ราคาน้ำมัน ณ อ.เมือง 39.41-

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	1,250.00	15.26	19,075.00	1.3624	20.79	25,987.78
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	62.50	582.33	36,395.63	1.3624	793.37	49,585.41
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม	ตร.ม.	1,250.00	426.01	532,512.50	1.3624	580.40	725,495.03
4	Expansion Joint	ม.	10.00	134.48	1,344.80	1.3624	183.22	1,832.16
5	Contraction Joint	ม.	115.00	114.27	13,141.05	1.3624	155.68	17,903.37
6	Longitudinal Joint	ม.	250.00	45.21	11,302.50	1.3624	61.59	15,398.53
7	งานไหล่ทาง หินคลุก	ลบ.ม.	37.50	384.65	14,424.38	1.3624	524.05	19,651.78
8	งานตีเส้นจราจร (MAR KINGS)	ตร.ม.	56.25	290.00	16,312.50	1.3624	395.10	22,224.15
					644,508.36		รวม	878,078.21
							ปรับยอด	878,078.21

ตัวอักษร (-แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบแปดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์-)

① **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง** = 644,508.36

② **ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง** = 1.3624

ราคา 702.463 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมก

(นายสุเมธ ทิศกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุจิราภรณ์ บุญประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอารีย์ ชัยชนะ)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม