แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายแยกทางหลวง 305 - ทางหลวง 3312 (ปท.ถ 1 - 0022) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. รื้อพื้นทางเดิม							
1	1.1 ปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	ตร.ม.	2,115.000	11.46	24,237.90	1.3642	15.63	33,065.34
	2. รองพื้นทาง							
	2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
2	2.1.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	491.150	734.74	360,867.55	1.3642	1,002.33	492,295.51
	3. งานผิวจราจรคอนกรีต							
	3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายแยกทางหลวง 305 - ทางหลวง 3312 (ปท.ถ 1 - 0022) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	3.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	105.750	752.77	79,605.42	1.3642	1,026.92	108,597.71
	3.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	3.2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,115.000	597.89	1,264,537.35	1.3642	815.64	1,725,081.85
5	3.2.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	189.000	81.59	15,420.51	1.3642	111.30	21,036.65
6	3.2.1.3 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	27.000	182.71	4,933.17	1.3642	249.25	6,729.83
7	3.2.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	235.000	65.31	15,347.85	1.3642	89.09	20,937.53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายแยกทางหลวง 305 - ทางหลวง 3312 (ปท.ถ 1 - 0022) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	4. ไหล่ทาง							
	4.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	4.1.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
8	4.1.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	45.530	814.43	37,080.99	1.3642	1,111.04	50,585.88
	5. งานทางเชื่อม							
	5.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	5.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
9	5.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	15.000	861.12	12,916.80	1.3642	1,174.73	17,621.09
	5.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	5.2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายแยกทางหลวง 305 - ทางหลวง 3312 (ปท.ถ 1 - 0022) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	5.2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	120.000	32.11	3,853.20	1.3642	43.80	5,256.53
	5.2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
11	5.2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	120.000	318.56	38,227.20	1.3642	434.57	52,149.54
	6. ตีเส้นจราจร							
12	6.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	52.880	250.00	13,220.00	1.3642	341.05	18,034.72
13	6.2 Rumble Strips	ตร.ม.	24.600	400.00	9,840.00	1.3642	545.68	13,423.72
							รวมราคากลาง	2,564,815.90

ธวัช ปานสาคร

08 เมษายน 2569 13:34:08

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายแยกทางหลวง 305 - ทางหลวง 3312 (ปท.ถ 1 - 0022) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ธวัช ปานสาคร
(ธวัช ปานสาคร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

หญิง จารวี ขาวขำ
(หญิง จารวี ขาวขำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ไพรัตน เปี่ยมพูล
(ไพรัตน เปี่ยมพูล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธวัช ปานสาคร

08 เมษายน 2569