แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองแอล ๙ - ๑๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานสะพาน							
1	1.1 เสาเข็ม คอร. 0.40x0.40x21.00 ม.	ต้น	16.000	27,524.00	440,384.00	1.3624	37,498.69	599,979.16
2	1.2 ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. - 0.40 x 0.400 ม.	ต้น	16.000	379.00	6,064.00	1.3624	516.34	8,261.59
3	1.3 ไม้ Ø 6" x 6.00 ม.	ท่อน	160.000	365.00	58,400.00	1.3624	497.27	79,564.16
4	1.4 Bolt Ø 12 x 400 มม.	ท่อน	228.000	8.70	1,983.60	1.3624	11.85	2,702.45
5	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc.(แท่งลูกบาศก์)	ลบ.ม.	37.116	3,471.00	128,829.63	1.3624	4,728.89	175,517.48
6	1.6 ไม้แบบ (50%)	ตร.ม.	305.120	517.15	157,792.80	1.3624	704.56	214,976.91
7	1.7 ตะปูขนาดต่างๆ	กก.	76.280	26.70	2,036.67	1.3624	36.37	2,774.75
8	1.8 เหล็ก RB 6 มม.	ตัน	.042	26,150.00	1,098.30	1.3624	35,626.76	1,496.32
9	1.9 เหล็ก RB 9 มม.	ตัน	.655	25,400.00	16,637.00	1.3624	34,604.96	22,666.24
10	1.10 เหล็ก DB 12 มม.	ตัน	2.341	23,100.00	54,077.10	1.3624	31,471.44	73,674.64

ประเทือง กันธสมาส

13 สิงหาคม 2569 14:42:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองแอล ๙ - ๑๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	1.11 เหล็ก DB 16 มม.	ตัน	.458	22,900.00	10,488.20	1.3624	31,198.96	14,289.12
12	1.12 เหล็ก DB 25 มม.	ตัน	1.465	22,500.00	32,962.50	1.3624	30,654.00	44,908.11
13	1.13 ลวดผูกเหล็ก	กก.	99.190	25.83	2,562.07	1.3624	35.19	3,490.56
14	1.14 Plank Girder Span 12.00 ม. (ตัวริม)	ตัว	2.000	39,490.37	78,980.74	1.3624	53,801.68	107,603.36
15	1.15 Plank Girder Span 12.00 ม. (ตัวกลาง)	ตัว	7.000	35,635.12	249,445.84	1.3624	48,549.28	339,845.01
16	1.16 คอนกรีต Topping 240 ksc.(แท่งลูกบาศก์)	ลบ.ม.	18.770	3,411.00	64,024.47	1.3624	4,647.14	87,226.93
17	1.17 แอสฟัลท์เปเปอร์	ม้วน	1.000	900.00	900.00	1.3624	1,226.16	1,226.16
18	1.18 กระดาษชานอ้อย	แผ่น	5.000	950.00	4,750.00	1.3624	1,294.28	6,471.40
19	1.19 งานทาสีน้ำพลาสติก	ตร.ม.	45.600	73.40	3,347.04	1.3624	100.00	4,560.00
20	1.20 ท่อเหล็กอาบสังกะสี 1.5 นิ้ว	ท่อน	1.000	730.80	730.80	1.3624	995.64	995.64
	2. งานทางเชื่อมคอสะพาน Approach Slab							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองแอล ๙ - ๑๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	2.1 งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	122.850	677.96	83,287.38	1.3624	923.65	113,470.72
22	2.2 งานลูกรังอัดแน่น	ลบ.ม.	52.650	687.69	36,206.87	1.3624	936.90	49,328.23
23	2.3 งานหินคลุกอัดแน่น	ลบ.ม.	35.100	841.99	29,553.84	1.3624	1,147.12	40,264.15
24	2.4 งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	17.550	626.80	11,000.34	1.3624	853.95	14,986.86
25	2.5 คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc.(แท่งลูกบาศก์)	ลบ.ม.	62.150	3,892.00	241,887.80	1.3624	5,302.46	329,547.93
26	2.6 ไม้แบบ (50%)	ตร.ม.	23.400	517.15	12,101.31	1.3624	704.56	16,486.82
27	2.7 ตะปูขนาดต่างๆ	กก.	5.850	26.70	156.19	1.3624	36.37	212.79
28	2.8 เหล็กเสริม RB 9 มม.	ตัน	.995	25,400.00	25,273.00	1.3624	34,604.96	34,431.93
29	2.9 เหล็กเสริม DB 16 มม.	ตัน	1.539	22,900.00	35,243.10	1.3624	31,198.96	48,015.19
30	2.10 เหล็กเสริม DB 25	ตัน	5.183	22,500.00	116,617.50	1.3624	30,654.00	158,879.68
31	2.11 ลวดผูกเหล็ก	กก.	154.330	25.83	3,986.34	1.3624	35.19	5,430.98
	3. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							20,000.00

ประเทือง กันธสมาส

13 สิงหาคม 2569 14:42:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองแอล ๙ - ๑๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	4. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							10,000.00
							รวมราคากลาง	2,633,285.27

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองแอล ๙ - ๑๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ประเทือง กันธสมาส

(ประเทือง กันธสมาส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพงศ์ ชนะดี

(ณัฐพงศ์ ชนะดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สาธิต เกตุแก้ว

(สาธิต เกตุแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประเทือง กันธสมาส

13 สิงหาคม 2569