

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 บริเวณลำห้วยกลอย ต.ตบบริเวณที่นานางระมาศ คำรณ ม.2

ปริมาณงาน ขนาดฝายกว้าง 15 เมตร สันฝายสูง 1.5 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลำห้วยกลอย ต.ตบบริเวณที่นานางระมาศ คำรณ ม.2 ต.ชุมพร อ. เมืองร้อยเอ็ด

พิกัดสถานที่ก่อสร้าง 16.351116, 104.092689

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชุมพร

แบบเลขที่ ..... /2569

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 ราคามัน ดีเซล ณ อ.เมืองร้อยเอ็ด 41.26 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างาน ต้นทุน ต่อ หน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานดินชุดและถม	62	ลบ.ม.	20.54	1,273.48	1.3392	27.51	1,705.44	
2	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	110.00	ลบ.ม.	3,503.40	385,374.26	1.3392	4,691.76	516,093.20	
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	5,622.00	กก.	26.27	147,696.59	1.3392	35.18	197,795.27	
4	ท่อเหล็ก 1 1/2"	2.30	ท่อน	473.00	1,087.90	1.3392	633.44	1,456.92	
5	หินใหญ่	18.00	ลบ.ม.	761.12	13,700.16	1.3392	1,019.29	18,347.25	
6	งานเรียงหินใหญ่	18.00	ลบ.ม.	224.38	4,038.84	1.3392	300.49	5,408.81	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					551,897.74		รวมราคากลางทั้งสิ้น	739,101.45	

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเอ็ดบาทถ้วน	739,101.00
--------------------------	--	------------

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายคึกฤทธิ์ ภาพหัว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายดิษฐเนตร พิศพาร)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายอานนท์ สุนะไทร)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายพัฒน์ศักดิ์ พันทุกข์)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลชุมพร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายประเสริฐ นารุ่งรส)

นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร