



ประกาศเทศบาลตำบลปงชัย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และเทศบาลตำบลปงชัย จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาตาปู่เชื่อมต่อเขตตำบลโคกไทย บ้านดู่ใน หมู่ที่ ๑๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตำบลเมืองปัก อำเภอปงชัย จังหวัดนครราชสีมา
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปงชัย อำเภอปงชัย จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาตาปู่เชื่อมต่อเขตตำบลโคกไทย บ้านดู่ใน หมู่ที่ ๑๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร อำเภอปงชัย จังหวัดนครราชสีมา (ตามรูปแบบที่เทศบาลตำบลปงชัยกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๕๒,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร. ๕
 - ๕.๒ แบบ พร. ๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสถาบัน	ปลอดครบุรี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายศักดิ์ชัย	ทราบสระน้อย	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๓ นายเอนก	แพทย์สูงเนิน	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘


(นางสมปอง หมื่นดอน)
นายกเทศมนตรีตำบลปงชัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาตาปูเชื่อมต่อเขตตำบลโคกไทย บ้านดู่ใน หมู่ที่ 16
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 355.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปักธงชัย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 898,500.00 บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาตาปูเชื่อมต่อเขตตำบลโคกไทย บ้านดู่ใน หมู่ที่ 16
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 355.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,420 ตารางเมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2567 เป็นเงิน 852,500.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาตาปูเชื่อมต่อเขตตำบลโคกไทย บ้านดู่ใน
หมู่ที่ 16 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 355.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,420 ตารางเมตร
 - 6.1. แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา ปร.4
 - 6.2. แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.5
 - 6.3. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน ปร.6
 - 6.4.
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1. ประธานกรรมการ () นายสถาบัน ปลอดครบุรี
 - 7.2. กรรมการ () นายศักดิ์ชัย ทราบสระน้อย
 - 7.3. กรรมการ () นายเอนก แพทย์สูงเนิน



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปรางค์ชัย
 สำนัก/กอง กองช่าง
 ประเภท งานทาง

ฝ่าย/งาน งานประมาณราคา
 กรม

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปรางค์ชัย
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านคูโน ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 งานออกแบบ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาตาปู่เชื่อมต่อเขตตำบลโคกไทย บ้านคูโน หมู่ที่ 16
 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา สำนัก/กอง กองช่าง

แบบเลขที่ ทถ.นม. 01-201

ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	งานทาง	852,589.74	บาท	
	พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	บาท	
	ป้ายแนะนำโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	บาท	
		-	บาท	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	852,589.74	บาท	
	คิดราคาเพียง	852,500.00	บาท	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)	(แปดแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)		

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสถาบัน ปลอดครบุรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอนก แพทย์สูงเนิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศักดิ์ชัย ทราบสระน้อย)

นายช่างโยธา



สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปทุมชัย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาตาปูเชื่อมต่อเขตตำบลโคกไทย บ้านดู่ใน หมู่ที่ 16
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 355.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 355.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,420 ตารางเมตร

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 16 บ้านดู่ใน ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ 17 ธันวาคม 2567

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ ทถ.นม. 01-201 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	หมวดงานทาง งานถนน ค.ส.ล. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ป้ายแนะนำโครงการ 1 ป้าย	624,974.15	1.3642	852,589.74	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			852,589.74	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			852,500.00	
(ตัวอักษร) (แปดแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)					

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายศักดิ์ชัย ทราบสรน้อย)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสถาบัน ปลอดครบุรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอนก แพทย์สูงเนิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศักดิ์ชัย ทราบสรน้อย)

นายช่างโยธา

ว่าที่ร้อยตรี

เห็นควรอนุมัติ

(เชษฐชาติ ศิริธรปัญญา)

ปลัดเทศบาลตำบลปทุมชัย

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสมปอง ทุมดอน)

นายกเทศมนตรีตำบลปทุมชัย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายลวดตาปูเชื่อมต่อเขตตำบลโคกไทย บ้านดู่ใน หมู่ที่ 16 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 355.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดู่ใน หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลปักธงชัย

แบบเลขที่ ทถ.นม. 01-201

ขนาดโครงการ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 355.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,420 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	0	-	1.3642	0.00	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	0	-	1.3642	-	-
2	งานดิน							
	- งานถางป่าขุดต่อ	ตร.ม.	1,420	1.76	2,499.20	1.3642	2.40	3,409.41
	ขนาดเบา							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,420	11.14	15,818.80	1.3642	15.20	21,580.01
	ดินเดิม-ลูกรัง							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	0	-	1.3642	-	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.						
	- งานรองทรายใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	71.00	693.13	49,212.23	1.3642	945.57	67,135.32
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	0	-	1.3642	-	-
	หินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	1,420.00	376.38	534,459.60	1.3642	513.46	729,109.79
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	12.00	226.27	2,715.24	1.3642	308.68	3,704.13
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	128.00	116.55	14,918.40	1.3642	159.00	20,351.68
	(CONTRACSION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	0	-	1.3642	-	-
	(LONGITUDISION JOINT)							
	- งานหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง ทางขึ้นลง 2 จุด	ลบ.ม.	12.00	445.89	5,350.68	1.3642	608.28	7,299.40

รวม 852,589.74

คิดเป็นเงินประมาณ 852,500.00

624,974.15

1.3642

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ประมาณราคาเมื่อ 17 ธันวาคม 2567

ผู้ประมาณราคา นายศักดิ์ชัย ทราบสระน้อย

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ

(นายสถาบัน ปลอดครบุรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเอนก แพทย์สูงเนิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายศักดิ์ชัย ทราบสระน้อย)

นายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง