

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๕ ตำบลยังเมีน เชื่อมบ้านนาภู หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง และบ้านปางล้นหมู่ที่ ๖ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง

จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่							
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.1	ตร.ม.	10,184.000	10.94	111,412.96	1.3610	14.88	151,633.03
	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)							
2	2. งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์							
	2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1							
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	2.1.1.1 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	72.000	183.37	13,202.64	1.3610	249.56	17,968.79

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๕ ตำบลยั้งเมิน เชื่อมบ้านนาภู หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง และบ้านปางล้นหมู่ที่ ๖ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง									
จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก										
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่									

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	2.1.1.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	690.000	123.47	85,194.30	1.3610	168.04	115,949.44
4	2.1.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,273.000	54.46	69,327.58	1.3610	74.12	94,354.83
5	2.1.1.4 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาชม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	7,638.000	561.95	4,292,174.10	1.3610	764.81	5,841,648.95
6	2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.	381.900	1,278.17	488,133.12	1.3610	1,739.58	664,349.17
	2.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	2.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	2.2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๕ ตำบลยั้งเมิน เชื่อมบ้านนาภู หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง และบ้านปางล้นหมู่ที่ ๖ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง

จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	2.2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	509.200	267.25	136,083.70	1.3610	363.72	185,209.91
8	3. งานเครื่องหมายจราจร 3.1 งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	381.900	290.00	110,751.00	1.3610	394.69	150,732.11
รวมราคากลาง								7,221,846.23

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๕ ตำบลยังเมิน เชื่อมบ้านนาภู หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง และบ้านปางล้นหมู่ที่ ๖ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โดยวิธีคัดเลือก	

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
------------------------------------	---



กฤษฎาสี รัญเสวะ
(กฤษฎาสี รัญเสวะ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชัชวาลย์ ภูณนา
(ชัชวาลย์ ภูณนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศิริ สวนสุวรรณ
(ศิริ สวนสุวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง