แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมีสุข บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่ 5

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง อบต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (Unit Cost)	ราคาทุน	Factor F หรือ VAT	ราคากลางต่อหน่วย	รวมราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา	แห่ง	1,359.60	1.91	2,596.83	1.3624	2.60	3,537.92
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	61.80	599.36	37,040.44	1.3624	816.56	50,463.89
2.2	งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	24.72	299.61	7,406.35	1.3624	408.18	10,090.41
3	งานผิวทาง							
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,236.00	356.76	440,955.36	1.3624	486.04	600,757.58
3.2	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	12.00	212.82	2,553.84	1.3624	289.94	3,479.35
3.3	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	112.00	88.75	9,940.00	1.3624	120.91	13,542.25
3.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	309.00	83.67	25,854.03	1.3624	113.99	35,223.53
							รวมราคากลาง	717,094.93

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)	=	526,346.85
ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธาน

(นายชาตรี ไชยเชษฐ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรากร ประการแก้ว)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ใจธรรม)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมีสุข บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่ 5
สาย	ซอยมีสุข บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่ 5
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อบต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
แบบเลขที่	อบต.หนองภัยศูนย์กำหนด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	21 ตุลาคม 2569 ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 2 แผ่น
ลักษณะงานโดยสังเขป	

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 309.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,236.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานดิน	3,537.92	Factor F
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง	60,554.30	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานผิวทาง	653,002.71	- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			- พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมราคากลาง	717,094.93	
	(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบสี่บาทเก้าสิบสามสตางค์)		

พื้นที่ก่อสร้าง 1,236.000 ตารางเมตร ราคาตารางเมตรละ 580.17 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธาน
(นายชาตรี ไชยเชษฐ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรากร ประการแก้ว)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ใจธรรม)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน