

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองยารักษ์ บ้านหนองยารักษ์เหนือ หมู่ที่ 17

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน งานวางท่อระบายน้ำ

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ สายหนองยารักษ์ บ้านหนองยารักษ์เหนือ หมู่ที่ 17 ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบ/ประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลพุดซา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ประมาณราคาวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน เป็นเงิน(บาท)	ค่ากำไร+ภาษี ดำเนินการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	วางท่อคสล.พร้อมบ่อพัก	397,029.32	1.3091	519,751.08	ระยะเวลา ดำเนินการ 40วัน
	เงื่อนไข				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			519,751.08	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			519,000.00	
(ตัวอักษร) ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน					

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 330.00 เมตร

เฉลี่ย 1,572.73 บาท/เมตร

ที่มาของราคา

: ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน ตุลาคม 2568

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา

: ตารางค่าดำเนินการค่าเสื่อมราคา : ตารางค่าขนส่ง : วัสดุจากแหล่ง

- เพื่อโปรดทราบ กำหนดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง

: บัญชีค่าแรงงานและวัสดุรวม : ราคากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสรารัฐ แวงจันอัด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายจิรวัฒน์ ต้นชนะศักดิ์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายกษิต์เดช พุทธิมันไวย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายสุระ สิงหาราโท)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลพุดซา

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายสุชาติ รอดหมื่นไวย)

นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา

บัญชีรายละเอียดปริมาณงานและค่าก่อสร้าง

โครงการ		ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายของยารักษ์ บ้านหนองยารักษ์เหนือ หมู่ที่ 17 ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา									
สถานที่ก่อสร้าง		สายของยารักษ์ บ้านหนองยารักษ์เหนือ หมู่ที่ 17 ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา									
ปริมาณงาน		ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด คค. 0.40 ม.จำนวน 302 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.85 x 0.85 เมตร จำนวน 34.00 บ่อ พร้อมบ่อโศกรการ									
ประมาณการโดย		นายจิรวัฒน์ ต้นชนะศักดิ์									
ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา/วัสดุ	รวมเงิน	ราคา/ค่าแรง	รวมเงิน	วัสดุและค่าแรง	ประมาณราคาค่าวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568		
1	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 เมตร										
	ตัดรื้อพื้นคสล.เดิม	-	ตร.ม.	-	-	130.00	-	-			รื้อขนทิ้ง
	งานดินขุด	302.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	33,824.00	33,824.00			
	ท่อคสล. ขนาด 0.40 ม.	302.00	ท่อน	506.29	152,899.58	140.00	42,280.00	195,179.58			
	ทรายหยาบปรับระดับ	12.08	ลบ.ม.	492.50	5,949.40	112.00	1,352.96	7,302.36			
2	คอนกรีตหยาบ	12.08	ลบ.ม.	1,811.22	21,879.54	306.00	3,696.48	25,576.02			
	บ่อพักน้ำเสียดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80 x 0.80 ม. จำนวน 34 บ่อ										เฉลี่ยสูง 0.90
	งานดินขุด	34.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	3,808.00	3,808.00			
	ทรายหยาบปรับระดับ	1.700	ลบ.ม.	470.00	799.00	112.00	190.40	989.40			
	คอนกรีตหยาบ	1.70	ลบ.ม.	1,811.22	3,079.07	306.00	520.20	3,599.27			
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	17.00	ลบ.ม.	1,902.95	32,350.15	306.00	5,202.00	37,552.15			
	เหล็ก RB 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	155.04	กก.	21.68	3,361.27	4.40	682.18	4,043.44			
	เหล็ก DB 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	839.80	กก.	20.73	17,409.05	3.60	3,023.28	20,432.33			
	ลวดผูกเหล็ก	17.91	กก.	86.78	1,553.98	-	-	1,553.98			
	ไม้แบบ (ค่าวัสดุ25%) ค่าแรง (100%)	21.76	ตร.ม.	100.26	2,181.66	133.00	2,894.08	5,075.74			
	เหล็กฉาก 50*50*4 มม. (18.40 กก.)	18.13	ท่อน	590.00	10,698.67	151.00	2,738.13	13,436.80			
	ฝาบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 32 ฝา										
	เหล็กฉาก 75*75*6 มม. (41.10 กก.)	18.13	ท่อน	1,150.00	20,853.33	355.00	6,437.33	27,290.67			
	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	3.07	ลบ.ม.	1,902.95	5,845.86	306.00	940.03	6,785.89			
	เหล็ก DB 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	275.28	กก.	20.73	5,706.55	3.60	991.01	6,697.56			
	ลวดผูกเหล็ก	4.96	กก.	86.78	430.00	-	-	430.00			
	ทอพีวีซี ชั้น 8.5 2 นิ้ว	1.00	ท่อน	191.59	191.59	-	-	191.59			
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				285,188.71		108,580.08	393,768.79			

บัญชีรายละเอียดปริมาณงานและค่าก่อสร้าง

โครงการ		ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่อนองยารักษ์ บ้านหนองยารักษ์เหนือ หมู่ที่ 17									
สถานที่ก่อสร้าง		สายท่อนองยารักษ์ บ้านหนองยารักษ์เหนือ หมู่ที่ 17 ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา									
ปริมาณงาน		ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.40 ม.จำนวน 302 ท่อน พร้อมบ่อพัก คลล. ขนาด 0.85 x 0.85 เมตร จำนวน 34.00 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ									
ประมาณการโดย		นายจิรวัฒน์ ต้นชนะศักดิ์		ตำแหน่ง		นายช่างโยธาชำนาญงาน		ประมาณราคาวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568			
ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา/วัสดุ	รวมเงิน	ราคา/ค่าแรง	รวมเงิน	วัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ		
4	ขุดยกมา				285,188.71		108,580.08	393,768.79			
	ใส่ตะแกรงเหล็ก จำนวน 3 ผา										
	เหล็กแบน 6 มม. (14.00 กก.)	5.71	ท่อน	403.00	2,301.13	140.00	799.40	3,100.53			
	ลึกลง	2.00	ตร.ม.	45.00	90.00	35.00	70.00	160.00			
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					287,579.84		109,449.48	397,029.32			

- ราคามันเอน อำเภอเมืองนครราชสีมา เดือน พฤศจิกายน 2568 ราคา 31.00-31.99 บาท/ลิตร
- ราคาวีลูปพวยขึงจังหวัดนครราชสีมา เดือน ตุลาคม 2568 ราคาวีลูปจากแหล่ง
- บัญชีค่าแรงงาน ค่าดำเนินการค่าเสื่อมราคา กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง