

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ

ปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนแสนกิตติ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

แผ่นที่ 1/2

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 164.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร ระยะทางยาว 224.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1.888 ตารางเมตร

ประเภทงาน

ทาง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนแสนกิตติ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 แบบเลขที่ ทด.ทล. 1/2569 (ทอ-7-201)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ค่าหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม - Deep Patch - งาน Pavement In-Place Recycling - งานหินคลุกปรับระดับ(หลวม) - งานลูกรังปรับระดับ(หลวม)	- - - -	ตร.ม. ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1.3642 1.3642 1.3642 1.3642	- - - -	- - - -	- - - -
2	งานผิวทางและไหล่ทางพร้อมทางเชื่อม 2.1 งาน Prime Coat & Tack Coat สำหรับผิวทาง 2.1.1 งานผิวทาง + Widening - Prime Coat ใช้ยาง CSS-1 - Prime Coat ใช้ยาง EAP - Tack Coat 2.2 งานผิวทาง Asphalt concrete หน้า 4.00 ซม. - ปูนพื้นผิว Prime Coat - ปูนพื้นผิว Tack Coat	1,888.00 - 1,888.00	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	14.89 - 241.62	- - -	14.89 - 241.62	28,112.32 - 456,178.56	1.3642 1.3642 1.3642	20.31 - 329.61	38,345.28 - 622,303.68	เพิ่มผิว ทางเชื่อม
	ยกยอดไป						484,290.88	บาท		660,648.96	บาท

(ลงชื่อ) (นามจริง ทรัพย์เดิม)

(นางอรดี เหมี้อดอคน)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ) (นามจริง ทรัพย์เดิม)

(นางณรุจ ทรัพย์เดิม)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) (นามจริง ทรัพย์เดิม)

(นายพงษ์วิริยะ แก้วขานอก)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) (นามจริง ทรัพย์เดิม)

กรรมการ

(ลงชื่อ) (นามจริง ทรัพย์เดิม)

กรรมการและเลขานุการ

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 164.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร, ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ระยะทางยาว 224.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,888 ตารางเมตร

ประเภททาง

ทาง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนแสนกิตติ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

แบบเลขที่ ทด.พล 1/2569 (ทอ-7-201)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ค่าหน่วย			Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
							บาท		660,648.96	บาท
3	งานเครื่องหนายจราจรบนผิวทาง - เส้นจราจร กว้าง 10 ซม. - ทางม้าลาย (1 แห่ง = 9.0 ตร.ม.) - RUMBLE STRIPS (3 จุด = 1 แห่ง = 7.8 ตร.ม.)	36.90	ตร.ม.	324.82	-	324.82	1.3642	443.11	16,350.76	
4	งานท่อนระบายน้ำ คสล. ชัน 3 มี นอก. - ชุดดินพร้อมกลบดินหลังท่อ - ขนาด ศก. - 0.40x1.00 ม.(พร้อมยาแนวรอยต่อ) วางท่อท่อน จำนวน.....จุด - คอนกรีตหยาบรองพื้นท่อ - ทราดยาหยาบรองพื้นท่อ	- - - - - -	แ่ง ตร.ม. ลบ.ม. เมตร ลบ.ม. ลบ.ม.	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	1.3642 1.3642 1.3642 1.3642 1.3642 1.3642	- - - - - -	- - - - - -	
	รวมเป็นราคาก่อสร้างเป็นเงิน						บาท		676,999.72	บาท

- ความยาวถนนผิวจราจร Asphalt concrete

- ราคาเฉลี่ย ตร.ม. ละ

- ระยะเวลาดำเนินการ

- สูตร $K 3.4 = 0.30 + 0.10 * It / Io + 0.35 * Ct / Co + 0.10 * Mt / Mo + 0.15 * St / So$

0.475 กม.

358.58 บาท

90 วัน

(หากเสนอเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

676,999.72 บาท

(ลงชื่อ)

(นางอรุณี เหมืออดอณ)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)

(นางอรุณี เหมืออดอณ)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)

(นาคบุรุษ ทรัพย์เต็ม)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์ระพี แก้วขนอก)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ