

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. บริเวณคลองหนองจอกล่าง ซอย ๑ หมู่ ๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๘๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล.บริเวณเลียบบคลองหนองจอกล่าง ซอย ๑ หมู่ ๖ ช่วงที่ ๑ ความยาว ๘๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ความยาว ๓๓ เมตร ความยาวรวม ๑๑๗ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวนกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๙ เป็นเงิน๘๘๐,๑๓๗.๙๔...-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - ๖.๒
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายฉัตรนภัส ลาภผล	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ ฯ
๗.๒ นายวิษณุ ยุกบลพันธ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ ฯ
๗.๓ นายชลทิศ ทรัพย์แก้วยอด	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ ฯ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล.บริเวณคลองหนองจอกกลาง ซอย ๑ หมู่ ๖ ช่วงที่ ๑ ความยาว ๘๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ความยาว ๓๓ เมตร ความยาวรวม ๑๑๗ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวนกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณคลองหนองจอกกลาง ซอย ๑ หมู่ ๖ ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่ ๑ /๒๕๖๙ จำนวน ๘ แผ่น

หน่วยงานของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.สัมปทวน

แบบ ปร.๕(ก) ที่แบบ มี จำนวน ๑ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙

๑	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	๑.๐๐	๖๔๕,๑๖๗.๘๒	๖๔๕,๑๖๗.๘๒	๑.๓๖๔๒	๘๘๐,๑๓๗.๙๔
TOTAL							๘๘๐,๑๓๗.๙๔
ตัวอักษร							๘๘๐,๑๓๗.๙๔
แปดแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสี่สตางค์							๘๘๐,๑๓๗.๙๔

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

๖๔๕,๑๖๗.๘๒

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

๐

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๐

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

๑.๓๖๔๒

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

๙๐ วัน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายวิษณุ ยูลพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายวิษณุ ยูลพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายฉัตรภัส ลากผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสรวิธ จิริงคานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรภัส ลากผล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายวิษณุ ยูลพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายชลทิศ ทรัพย์แก้วยอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล.บริเวณคลองหนองจอกกลาง ซอย ๑ หมู่ ๖ ช่วงที่ ๑ ความยาว ๘๔ เมตร ช่วงที่ ๒

ความยาว ๓๓ เมตร ความยาวรวม ๑๑๗ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวนกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณคลองหนองจอกกลาง ซอย ๑ หมู่ ๖ ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่ ๑ /๒๕๖๙ จำนวน ๘ แผ่น

หน่วยงานของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.สัมปทวน

แบบ ปร.๔(ก) ที่แบบ มี จำนวน ๑ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙

๑	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	๑.๐๐	๖๔๕,๑๖๗.๘๒	๖๔๕,๑๖๗.๘๒	๑.๓๖๔๒	๘๘๐,๑๓๗.๙๔
TOTAL							๘๘๐,๑๓๗.๙๔
ตัวอักษร แปดแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสี่สตางค์							๘๘๐,๑๓๗.๙๔

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

๖๔๕,๑๖๗.๘๒

๕. มค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

๐

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๐

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

๑.๓๖๔๒

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

๙๐ วัน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายวัชรินทร์ ยุบลพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง..โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. บริเวณคลองหนองจอกกลาง ซอย ๑ หมู่ ๖ ช่วงที่ ๑ ความยาว ๘๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ความยาว ๓๓ เมตร ความยาวรวม ๑๑๗ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมปทวนกำหนด อยู่ในท้องที่จังหวัด นครปฐม เขตปกติ ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ๒๙.๙๔ บาท/ลิตร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐ % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) ๗.๐๐% เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐% เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐ % สถานที่ก่อสร้าง..บริเวณคลองหนองจอกกลาง ซอย ๑ หมู่ ๖ ตำบลสมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสมปทวน

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย นายวัชรพงษ์ ยุบลพันธ์(ผอ.กองช่าง) เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
๑	ดินถมที่	๑๓๐	ลบ.ม.	๑๖๓.๖๓	๒๑,๘๘๗.๑๐	-	-	๒๑,๘๘๗.๑๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	บัญชีราคาค่า
๒	หินคลุก	๑๐๕	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๔๔,๑๕๘.๘๐	-	-	๔๔,๑๕๘.๘๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	วัสดุก่อสร้าง
๓	งานเสาเข็มไม้อัด ๐.๒๒X๐.๒๒ ยาว ๑๐.๐๐ ม.	๘๐	ต้น	๓,๕๐๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	และค่าแรง
๔	งานเสาเข็มไม้อัด ๐.๒๒X๐.๒๒ ยาว ๘.๐๐ ม.(เข็มยัดรี)	๓๙	ต้น	๒,๘๐๐.๐๐	๑๐๙,๒๐๐.๐๐	-	-	๑๐๙,๒๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	
๕	งานคานารัดเส้นเข็ม(คานาคสล.)	๑๑๗	เมตร	๗๒๕.๒๘	๘๔,๘๕๗.๗๖	-	-	๘๔,๘๕๗.๗๖	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	
๖	งานคานายัดรี	๓๙	เมตร	๕๑๑.๖๙	๑๙,๙๕๕.๙๑	-	-	๑๙,๙๕๕.๙๑	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	
๗	งานCapหัวเสาเข็ม	๓๙	เมตร	๗๙๙.๗๕	๓๑,๑๙๐.๒๕	-	-	๓๑,๑๙๐.๒๕	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	
๘	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ๑.๕๐X๐.๐๐X๐.๐๓ม.	๘๐	แผ่น	๕๙๙.๘๕	๔๗,๙๘๘.๐๐	-	-	๔๗,๙๘๘.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	
								๖๔๕,๑๖๗.๘๒		