

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการรองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144

แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 016/2563 และ 08/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ตาม หนังสือที่ ปช 0040(นศ)/1697 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช		
	ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562		
	เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดทำประมาณการผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	สรุปผลดังนี้ :		
1	อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด (สูง 3 ชั้น) (ฐานรากเสาเข็มตอก) เป็นเงินประมาณ	26,907,569.34	
2	งานผังบริเวณภายนอก	6,401,948.68	
3	งานก่อสร้างเสาสูง สูง 18 ม.	294,767.64	
4	งานป้ายชื่อสำนักงาน	409,777.37	
5	งานป้อมยาม	648,561.11	
6	งานอาคารจอดรถยนต์	879,562.44	
7	งานก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ	1,029,814.12	
8	งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง	1,676,069.73	
9	งานขยายเขตประปา	357,912.33	
10	งานครุภัณฑ์	2,634,950.48	
	รวมต้นทุนมูลค่างานก่อสร้าง	41,240,933.24	

พันตำรวจโท

ประธานกรรมการ

(ชาคริต การกรณ์)

พนักงานไตสวน ระดับสูง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกฤตกร เรืองรัตน์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีป่าระยะ)

ครูชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววิชรา คงหมื่น)

เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจรรีรัตน์ ตรีบุญ)

พนักงานไตสวน ระดับกลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนารีน สงวนชิต)

พนักงานไตสวน ระดับกลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจิราวรรณ ช่วยแดง)

พนักงานไตสวน ระดับกลาง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวญาณิรัตน์ ดลภักดี)

พนักงานบริหารทั่วไปอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวนภัสวรรณ บุญกิม)

พนักงานบริหารทั่วไปชำนาญงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมโยธาธิการและผังเมือง

<input type="checkbox"/> ประเภท	อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานรากเสาเข็มตอก)				
<input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร	สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช				
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์ราชการรองนสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช				
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช				
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่	AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยผจ.นศ. 016/2563 และ 08/2567				
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	92	แผ่น	
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่	25 กันยายน 2567				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	คิดเป็น ค่าก่อสร้าง/บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคารสำนักงาน	22,089,786.84	1.2181	26,907,569.34	26,907,569.34	✓
2	งานผังบริเวณภายนอก	5,255,684.00	1.2181	6,401,948.68	6,401,948.68	✓
3	งานก่อสร้างเสาสูง 18 ม.	241,989.69	1.2181	294,767.64	294,767.64	✓
4	งานป้ายชื่อสำนักงาน	336,407.01	1.2181	409,777.37	409,777.37	✓
5	งานป้อมยาม	532,436.68	1.2181	648,561.11	648,561.11	✓
6	งานอาคารจอดรถยนต์	722,077.37	1.2181	879,562.44	879,562.44	✓
7	งานก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ	845,426.59	1.2181	1,029,814.12	1,029,814.12	✓
8	งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง	1,676,069.73	1.00	1,676,069.73	1,676,069.73	✓
9	งานขยายเขตประปา	357,912.33	1.00	357,912.33	357,912.33	✓
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %					
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %					
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %					
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามสิบแปดล้านหกแสนห้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)			38,605,982.76	38,605,982.76	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

พันตำรวจโท

ประธานกรรมการ

(ชาคริต การกรณ์)

พนักงานไตสวน ระดับสูง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกฤตกร เรืองรัตน์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปาระยะ)

ครูชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววิชรา คงหมุน)

เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจุรีรัตน์ ตรีภูมิ)

พนักงานไตสวน ระดับกลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนารีน สงวนชิต)

พนักงานไตสวน ระดับกลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจิราวรรณ ช่วยแดง)

พนักงานไตสวน ระดับกลาง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวญาณิรัตน์ ตลกักดี)

พนักงานบริหารทั่วไปอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวนภัสวรรณ บุญกิม)

พนักงานบริหารทั่วไปชำนาญงาน


สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา กรมโยธาธิการและผังเมือง

<input type="checkbox"/> ประเภท	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562		
<input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร	สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา		
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์ราชการรองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครราชสีมา		
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง			
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่	AR 62071		
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	5 แผ่น
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่	25 กันยายน 2567		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	2,462,570.54	1.07	2,634,950.48	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,634,950.48	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์)			2,634,950.48	**
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

พันตำรวจโท



ประธานกรรมการ

(ชาคริต การกรณ์)

พนักงานได้สวน ระดับสูง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกฤตกร เรืองรัตน์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปาพะยะ)

ครูชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววัชรรา คงหมื่น)

เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจุรีรัตน์ ตัญญู)

พนักงานได้สวน ระดับกลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนารีน สงวนชิต)

พนักงานได้สวน ระดับกลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจิราวรรณ ช่วยแดง)

พนักงานได้สวน ระดับกลาง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวณัฏฐิณีรัตน์ ดลภักดี)

พนักงานบริหารทั่วไปอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวนภัสวรรณ บุญกิม)

พนักงานบริหารทั่วไปชำนาญงาน

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานรากเสาเข็มตก)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการรองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขประจำตัว
AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยศ: นท. 016/2563 และ 08/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ปะจําจังหวัดนครศรีธรรมราช (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยผจ.มท. 01.6/2563 และ 08/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	ชุดโต๊ะประชุม 40 ที่นั่ง								
	- โต๊ะแบบต่อโค้ง ขนาด 65x65x75 ซม.	4.00	ตัว	3,271.03	13,084.11	-	-	13,084.11	
	- โต๊ะแบบต่อตรง ขนาด 80x65x75 ซม.	2.00	ตัว	3,457.94	6,915.89	-	-	6,915.89	
	- โต๊ะแบบต่อตรง ขนาด 210x60x75 ซม.	8.00	ตัว	4,299.07	34,392.52	-	-	34,392.52	
	- เก้าอี้ทำงานพนักพิง + ไฮโดรลิก (ผู้เข้าร่วมประชุม)	39.00	ตัว	4,570.09	178,233.65	-	-	178,233.65	
	- เก้าอี้ทำงานพนักพิง + ไฮโดรลิก (ประธาน)	1.00	ตัว	5,130.84	5,130.84	-	-	5,130.84	
	รวมงานชุดโต๊ะประชุม 40 ที่นั่ง				237,757.01			237,757.01	
4	ระบบโสตทัศนูปกรณ์								
	- Control Unit With Record	1.00	เครื่อง	79,439.25	79,439.25	-	-	79,439.25	
	- Delegate Unit With Long Microphone	20.00	เครื่อง	17,102.80	342,056.07	-	-	342,056.07	
	- Chairman Unit With Long Microphone	1.00	เครื่อง	17,102.80	17,102.80	-	-	17,102.80	
	- Mixer 8 Ch.	1.00	เครื่อง	18,504.67	18,504.67	-	-	18,504.67	
	- Wireless Microphone	1.00	ชุด	20,560.75	20,560.75	-	-	20,560.75	
	- VGA Inlet	2.00	ชุด	1,869.16	3,738.32	-	-	3,738.32	
	- Power Amplifier 500 w.	1.00	เครื่อง	15,700.93	15,700.93	-	-	15,700.93	
	- 300W TWO-WAY SPEAKER	2.00	ตู้	17,757.01	35,514.02	-	-	35,514.02	
	- 150" MOTORIZED SCREEN	1.00	จอ	20,560.75	20,560.75	-	-	20,560.75	
	- LCD PROJECTOR 3500 ANSI Lumens.	1.00	เครื่อง	18,598.13	18,598.13	-	-	18,598.13	
	- STANDARD RACK 19"	1.00	ตู้	32,710.28	32,710.28	-	-	32,710.28	
	- INSTALLATION & ACCESSORIES	1.00	งาน	37,383.18	37,383.18	-	-	37,383.18	
	รวมงานระบบโสตทัศนูปกรณ์				641,869.16			641,869.16	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาเสนอขึ้นต่อ)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยพ.ณ.ศ. 016/2563 และ 08/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)								
	ชั้นที่1								
	- CDU-101&FCU-101 TO CDU-103&FCU-103 (30,000 BTU/Hr, Ceiling Mounted Type)	3	ชุด	38,785.00	116,355.00	-	-	116,355.00	
	- CDU-104&FCW-104 (12,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	1	ชุด	15,701.00	15,701.00	-	-	15,701.00	
	- CDU-105&FCU-105 TO CDU-107&FCU-107 (30,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	3	ชุด	38,785.00	116,355.00	-	-	116,355.00	
	ชั้นที่2								
	- CDU-201&FCU-201 (24,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	1	ชุด	30,093.00	30,093.00	-	-	30,093.00	
	- CDU-202&FCU-202 TO CDU-203&FCU-203 (24,000 BTU/Hr, Ceiling Mounted Type)	2	ชุด	30,093.00	60,186.00	-	-	60,186.00	
	- CDU-204&FCW-204 (18,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	1	ชุด	20,093.00	20,093.00	-	-	20,093.00	
	- CDU-205&FCS-205 (36,000 BTU/Hr,Ceiling Cassette Type)	1	ชุด	42,523.00	42,523.00	-	-	42,523.00	
	- CDU-206&FCU-206 TO CDU-207&FCU-207 (36,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	2	ชุด	42,523.00	85,046.00	-	-	85,046.00	
	ชั้นที่3								
	- CDU-301&FCU-301 (24,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	1	ชุด	30,093.00	30,093.00	-	-	30,093.00	
	- CDU-302&FCU-302 (24,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	1	ชุด	30,093.00	30,093.00	-	-	30,093.00	
	- CDU-303&FCS-303 TO CDU-305&FCS-305 (36,000 BTU/Hr,Ceiling Cassette Type)	3	ชุด	49,439.00	148,317.00	-	-	148,317.00	

รวม
30,093.00
30,093.00
148,317.00
รวม
30,093.00
30,093.00
148,317.00

หน้ารวม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

[illegible]

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

[illegible]

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567

[illegible]

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ

2422	10
------	----

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครราชสีมา


แบบเลขที่ AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยผจ.มค. 016/2563 และ 08/2567


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	เจาะสำรวจดิน	2.00	จุด	-	-	10,000.00	20,000.00	20,000.00	
1.2	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26x0.26 ม. ยาว 10 ม.	89.00	ต้น	3,457.00	307,673.00	1,340.00	119,260.00	426,933.00	
	ตัดหัวเสาเข็ม	89.00	ต้น	-	-	250.00	22,250.00	22,250.00	
1.3	DYNAMIC LOAD TEST	3.00	ต้น	-	-	28,500.00	85,500.00	85,500.00	
1.4	ขุดดิน	135.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	15,120.00	15,120.00	
1.5	ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม.	350.00	2,100.00	104.00	624.00	2,724.00	
1.6	คอนกรีตหยาบ	5.00	ลบ.ม.	1,850.00	9,250.00	426.00	2,130.00	11,380.00	
1.7	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. ทรงแกรงนอก	203.00	ลบ.ม.	2,620.00	531,860.00	519.00	105,357.00	637,217.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. ทรงแกรงนอก(กันซึม)	44.00	ลบ.ม.	2,620.00	115,280.00	519.00	22,836.00	138,116.00	
1.8	แบบหล่อคอนกรีต	1,368.00	ลบ.ฟ.	429.91	588,116.88	-	-	588,116.88	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	2,280.00	ตร.ม.	-	-	139.00	316,920.00	316,920.00	
	ไม้คร่าวดีไม้แบบ	410.00	ลบ.ฟ.	429.91	176,263.10	-	-	176,263.10	
	ไม้ค้ำ	728.00	ต้น	60.00	43,680.00	-	-	43,680.00	
1.9	ตะปู	571.00	กก.	37.39	21,349.69	-	-	21,349.69	
1.10	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	1,144.00	กก.	22.52	25,762.88	4.40	5,033.60	30,796.48	
	dia. 9 มม.	10,515.00	กก.	21.16	222,497.40	4.40	46,266.00	268,763.40	
	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	1,446.00	กก.	21.57	31,190.22	3.60	5,205.60	36,395.82	
	dia. 16 มม.	1,459.00	กก.	21.18	30,901.62	3.60	5,252.40	36,154.02	

รวมเงิน ๕๔๖,๕๕๕.๕๕ บาท

ผู้ตรวจ:  ๕๔๖,๕๕๕.๕๕ บาท

ผู้จัดทำ:  ๕๔๖,๕๕๕.๕๕ บาท

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาเหมาจ่าย)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยผ.นศ. 016/2563 และ 08/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	dia. 20 มม.	8,248.00	กก.	22.00	181,456.00	3.10	25,568.80	207,024.80	
	dia. 25 มม.	22,798.00	กก.	18.22	415,379.56	3.10	70,673.80	486,053.36	
1.11	ลวดผูกเหล็ก	1,367.00	กก.	52.96	72,396.32	-	-	72,396.32	
1.12	พื้น HOLLOW CORE หนา 8 ซม. (รับ นน. /<300กก./ตร.ม.)	914.00	ตร.ม.	315.00	287,910.00	25.00	22,850.00	310,760.00	
	พื้น HOLLOW CORE หนา 8 ซม. (รับ นน. /<500กก./ตร.ม.)	60.00	ตร.ม.	350.00	21,000.00	25.00	1,500.00	22,500.00	
	Topping หนา 5 ซม.	48.70	ลบ.ม.	2,620.00	127,594.00	519.00	25,275.30	152,869.30	
	เสริมเหล็ก Wire Mesh dia.4 มม. @0.15 ม. #	974.00	ตร.ม.	35.50	34,577.00	5.00	4,870.00	39,447.00	
1.13	เหล็กรูปพรรณ				-		-	-	
	- [125x50x20x3.2 มม. (6.13 kg./m.)	259.00	กก.	25.27	6,544.93	10.00	2,590.00	9,134.93	
	- [125x65x6x8 มม. (13.40 kg./m.)	14,679.00	กก.	25.27	370,938.33	10.00	146,790.00	517,728.33	
	- PL. หนา 6 มม.	6.00	กก.	25.27	151.62	10.00	60.00	211.62	
	- PL. หนา 9 มม.	115.00	กก.	25.27	2,906.05	10.00	1,150.00	4,056.05	
	- RB 6 มม.	16.00	กก.	22.52	360.32	4.40	70.00	430.32	
	- RB 12 มม.	36.00	กก.	20.99	755.64	3.60	130.00	885.64	
	- BOLTS 12 มม.	43.00	ชุด	50.00	2,150.00	-	-	2,150.00	
	- ทาสีกันสนิม	469.00	ตร.ม.	40.00	18,760.00	35.00	16,415.00	35,175.00	
	- ทาสีทนไฟ	469.00	ตร.ม.	100.00	46,900.00	35.00	16,415.00	63,315.00	
						สัญญา			
	รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม				3,695,704.56		1,106,112.50	4,801,817.06	ดูใบท

หน้า 4 จาก 92

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครราชสีมา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศูนย์ราชการองนาสา อำเภพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่ AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ชดก.นท. 0167/2563 และ 08/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

[illegible][illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการรองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยผจน.ศ. 016/2563 และ 08/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ (สันหลังคา)	7,424	แผ่น	62.00	460,288.00	-	-	460,288.00	
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ (สันหลังคา)	160	แผ่น	62.00	9,920.00	-	-	9,920.00	
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ (เชิงชายหลังคา)	489	แผ่น	62.00	30,318.00	-	-	30,318.00	
	- ครอบสันหลังคา	79	แผ่น	101.00	7,979.00	-	-	7,979.00	
	- ครอบตะเข้สัน	149	แผ่น	101.00	15,049.00	-	-	15,049.00	
	- ครอบข้างปั้นลม	12	แผ่น	85.00	1,020.00	-	-	1,020.00	
	- ครอบปิดจั่ว	1	แผ่น	132.00	132.00	-	-	132.00	
	- ครอบ 3 ทง	2	แผ่น	132.00	264.00	-	-	264.00	
	- ครอบปิดปลายตะเข้	6	แผ่น	132.00	792.00	-	-	792.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้อง	707	ตร.ม.	-	-	74.00	52,318.00	52,318.00	
	- ค่าแรงมุงครอบสันหลังคา	27	เมตร	-	-	74.00	1,998.00	1,998.00	
	- ค่าแรงมุงครอบสันตะเข้	51	เมตร	-	-	74.00	3,774.00	3,774.00	
	- ค่าแรงมุงครอบข้าง	3.56	เมตร	-	-	74.00	263.44	263.44	
	- ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง	31	ชุด	575.00	17,825.00	-	-	17,825.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อน แผ่นอลูมิเนียม สองด้าน	707	ตร.ม.	165.00	116,655.00	20.00	14,140.00	130,795.00	ส/ค
	- ปีกาปูนปั้น ค.ส.ล (จั่วเล็ก+ข้างท้องลิฟท์)	24	เมตร	270.00	6,480.00	-	-	6,480.00	
	- แปล้ำเรีจรูป	707	ตร.ม.	148.00	104,636.00	25.00	17,675.00	122,311.00	ส/ค
	- ตะปูเกลียวยึดแป	45	กล่อง	300.00	13,500.00	-	-	13,500.00	ส/ค

หน้ารวม

๖๒๖๖

๖๖๖

๖๖๖

๖๖๖

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาสำนักงาน)

แบบเลขที่
AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยผจ.นศ. 016/2563 และ 08/2567

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาเบื้องต้น 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง	57	กล่อง	350.00	19,950.00	-	-	19,950.00	
	- แผ่นปิดรอยต่อ	5	แผ่น	350.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
	- เจียงชาย+ปิดทับเจียงชายสำเร็จรูป	175	ม.	101.00	17,675.00	73.00	12,775.00	30,450.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ	1	L/S	45,600.00	45,600.00	-	-	45,600.00	
	รวมงานข้อ 2.1				869,833.00		102,943.44	972,776.44	

รวมงานข้อ 2.1

3262

9/15/2019

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฐานราคาเสาเข็มตอก)

สถานีที่ก่อสร้าง
ศูนย์ราชการรองรับ
กรุงเทพมหานคร
AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, ยผจก.บ. 016/2563 และ 08/2567
AR 59144, AR 59143

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567

[illegible]

รวมงานข้อ 2.3

3352

2559



1390

7. কৃষ্ণা

7

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาเสริมต่อ)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการรองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยผจนศ. 016/2563 และ 08/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- ป1	2	ชุด	26,600.00	53,200.00	-	-	53,200.00	
	- ป2	6	ชุด	21,325.00	127,950.00	-	-	127,950.00	
	- ป3	11	ชุด	11,650.00	128,150.00	-	-	128,150.00	
	- ป5	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ป6	5	ชุด	18,200.00	91,000.00	-	-	91,000.00	
	- ป7+ซี่วงกบ	3	ชุด	17,380.00	52,140.00	-	-	52,140.00	
	- ป8+ซี่วงกบ	2	ชุด	30,800.00	61,600.00	-	-	61,600.00	
	- ป9	1	ชุด	10,100.00	10,100.00	-	-	10,100.00	
	- ป10	4	ชุด	15,480.00	61,920.00	-	-	61,920.00	
	- ป11	9	ชุด	7,465.00	67,185.00	-	-	67,185.00	
	- น1	1	ชุด	18,644.00	18,644.00	-	-	18,644.00	
	- น2	86	ชุด	6,216.00	534,576.00	-	-	534,576.00	
	- น3	9	ชุด	3,968.00	35,712.00	-	-	35,712.00	
	- น4	7	ชุด	3,040.00	21,280.00	-	-	21,280.00	
	- น5	1	ชุด	5,008.00	5,008.00	-	-	5,008.00	
	- น6	3	ชุด	3,024.00	9,072.00	-	-	9,072.00	
	- น6a	2	ชุด	3,024.00	6,048.00	-	-	6,048.00	
	- น7	6	ชุด	11,296.00	67,776.00	-	-	67,776.00	

รวม 67,776.00

รวม 67,776.00

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาเสมอต้นตอ)

สถานที่ก่อสร้าง: ศูนย์ราชการรองมาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่: AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยผจ.นศ. 016/2563 และ 08/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

[illegible]

รวมงานข้อ 2.5

22250 20.0

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาเสนอเพิ่มเติม)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการรองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยพจ.นศ. 016/2563 และ 08/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.6	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)								
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน	1.00	ชุด	4,165.00	4,165.00	450.00	450.00	4,615.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์แบบเต็มใบ พร้อมอุปกรณ์	13.00	ชุด	4,495.00	58,435.00	450.00	5,850.00	64,285.00	
	- โถปัสสาวะชายขนาดเล็ก พร้อมวาล์วกลด	9.00	ชุด	3,490.00	31,410.00	450.00	4,050.00	35,460.00	
	- โถส้วมนั่งราบชนิดผนังน้ำ พร้อมอุปกรณ์	19.00	ชุด	9,400.00	178,600.00	450.00	8,550.00	187,150.00	
	- โถส้วมนั่งราบชนิดผนังน้ำ พร้อมอุปกรณ์ (ห้องน้ำคนพิการ)	1.00	ชุด	9,400.00	9,400.00	450.00	450.00	9,850.00	
	- สายฉีดชำระ	20.00	อัน	679.00	13,580.00	35.00	700.00	14,280.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	2.00	อัน	1,290.00	2,580.00	70.00	140.00	2,720.00	
	- กระจกเงาหนา 6 มม.เล็บมูม + โครงไม้อัดยางหนา 6 มม.	147.00	ตร.ฟ.	140.00	20,580.00	-	-	20,580.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ พร้อมวาล์วเปิด-ปิด	1.00	ชุด	2,040.00	2,040.00	70.00	70.00	2,110.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	อัน	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00	
	- ที่ใส่สบู่ล้างมือ	2.00	อัน	2,340.00	4,680.00	70.00	140.00	4,820.00	
	- รวามแขวนผ้า โหละชุบโครเมี่ยม ยาว 0.60 ม.	2.00	อัน	1,393.00	2,786.00	70.00	140.00	2,926.00	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูปแบบเต็มห้องพร้อมอุปกรณ์	18.00	ห้อง	11,000.00	198,000.00	-	-	198,000.00	
	- เคาน์เตอร์ คลส. ผิวปูหินแกรนิต 0.60 ม.	14.10	ม.	3,700.00	52,170.00	-	-	52,170.00	
	- ราวทรงตัวท้อ รูปตัว U สแตนเลส แบบพับได้ สำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	อัน	2,990.00	5,980.00	105.00	210.00	6,190.00	
	- ราวทรงตัว รูปตัว L ท่อสแตนเลส สำหรับโถส้วม	1.00	อัน	2,340.00	2,340.00	105.00	105.00	2,445.00	ร/ว
	- เครื่องทำน้ำอุ่น 3500 W	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	200.00	200.00	3,700.00	
					รวม 590,696.00	อัตราค่าแรง	21,125.00	611,821.00	สรุป

รวมงานข้อ 2.6

รวม 611,821.00

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการรองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยผจนศ. 016/2563 และ 08/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.7	งานบันได พร้อมส่วนประกอบบันได								
	ST1								
	- ขึ้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน พ3 พื้นผิวปูหินแกรนิตสีดำ	34.20	ม.	885.00	30,267.00	220.00	7,524.00	37,791.00	
	ทำผิวพื้นโป๊พัดแปลง								
	- จมูกบันไดเสาร่องกันเส้น 3 เส้น กว้าง 10 มม. ลึก 8 มม.	33.60	ม.	195.00	6,552.00	42.00	1,411.20	7,963.20	
	หยอดแร่กากเพชรกันสั่น สีเหลือง								
	LAMP								
	- พ3 พื้นผิวปูหินแกรนิตสีดำ ขนาด 12" x 24" ทำผิว	14.45	ตร.ม.	2,327.00	33,625.15	207.00	2,991.15	36,616.30	
	พื้นโป๊พัดแปลง								
	- พ3 พื้นผิวปูหินแกรนิตสีดำ ขนาด 12" x 24" ทำผิว	19.20	ตร.ม.	2,327.00	44,678.40	207.00	3,974.40	48,652.80	
	พื้นโป๊พัดแปลงเสาร่อง								
	- ราวจับสเตนเลส ทำผิว HAIR LINE ขนาด ϕ 1 1/2" +	38.27	ม.	3,430.00	131,266.10	-	-	131,266.10	
	ราวเส้นนอนสเตนเลส ทำผิว HAIR LINE ขนาด 12x40 มม. +								
	ราวเส้นตั้งสเตนเลส ทำผิว HAIR LINE ขนาด 15x50 มม.								
	ST2								
	- ขึ้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน พื้นผิวทำหินขัดกับที่ สีขาว (พ8)	80.40	ม.	212.00	17,044.80	179.00	14,391.60	31,436.40	
	- จมูกบันไดสเตนเลสกันสั่น 5 ร่อง	75.60	ม.	778.75	58,873.50	42.00	3,175.20	62,048.70	
	- พื้นซานพัก พื้นผิวทำหินขัดกับที่ สีขาว (พ8)	18.08	ตร.ม.	440.00	7,955.20	161.00	2,910.88	10,866.08	
						อัตรา ค่าแรง			

เจ้าหน้า
งาน

หน้างาน

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ป.ประจำจังหวัดนครราชสีมา (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการรองนากลาง อำเภอพระพนม จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยผจ.นค. 016/2563 และ 08/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.8	งานพาสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก กึ่งเงาทั้งด้าน 100% เกรดที่ 1 ชนิดทาภายใน	2,005	ตร.ม.	70.00	140,350.00	30.00	60,150.00	200,500.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก กึ่งเงาทั้งด้าน 100% เกรดที่ 1 ชนิดทาภายนอก	1,093	ตร.ม.	73.00	79,789.00	34.00	37,162.00	116,951.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% เกรดที่ 2 ชนิดทาภายใน (ทาฝ้า)	1,164	ตร.ม.	70.00	81,480.00	28.00	32,592.00	114,072.00	
	- สีนํ้ามันพาสี (สีย้อมเนื้อไม้และรักษาเนื้อไม้)	306	ตร.ม.	30.00	9,180.00	35.00	10,710.00	19,890.00	
	- สีนํ้ามันทาเหล็ก	110	ตร.ม.	58.00	6,380.00	30.00	3,300.00	9,680.00	
	รวมงานข้อ 2.8				317,179.00		143,914.00	461,093.00	
2.9	งานเบ็ดเตล็ด								
	เสาเหล็กตัว H ขนาด 150x150x7x10 มม.	3,881	กก.	25.27	98,072.87	12.00	46,572.00	144,644.87	
	เกล็ดอลูมิเนียม 1								
	- แบบทึบ สูง 2.80 ม.	4	ชุด	4,480.00	17,920.00	-	-	17,920.00	
	- แบบโปร่ง สูง 2.80 ม.	34	ชุด	3,040.00	103,360.00	-	-	103,360.00	
	เกล็ดอลูมิเนียม 2								
	- แบบทึบ สูง 2.80 ม.	4	ชุด	4,480.00	17,920.00	-	-	17,920.00	
	- แบบโปร่ง สูง 2.80 ม.	22	ชุด	3,040.00	66,880.00	-	-	66,880.00	
	เกล็ดอลูมิเนียม 3								
	- แบบทึบ สูง 2.80 ม.	6	ชุด	4,480.00	26,880.00	-	-	26,880.00	
	- แบบโปร่ง สูง 2.80 ม.	24	ชุด	3,040.00	72,960.00	-	-	72,960.00	
					รวม				
					รวม				

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาเดิมตก)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยผจ.ป.ศ. 016/2563 และ 08/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เกล็ดอลูมิเนียม 4								
	- แบบทึบ สูง 2.80 ม.	2	ชุด	4,480.00	8,960.00	-	-	8,960.00	
	- แบบโปร่ง สูง 2.80 ม.	18	ชุด	3,040.00	54,720.00	-	-	54,720.00	
	- รวาก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสีด้านเดียว	65.40	ม.	1,004.00	65,661.60	-	-	65,661.60	
	- รวาก่อจับสแตนเลส ทำผิว HAIR LINE ขนาด ϕ 1 1/2"	35	ม.	3,430.00	120,050.00	-	-	120,050.00	
	ราวเส้นนอนสแตนเลส ทำผิว HAIR LINE ขนาด 12x40 มม.+								
	ราวเส้นตั้งสแตนเลส ทำผิว HAIR LINE ขนาด 15x50 มม.								
	- ตรายัลูมิเนียม ป.ป.ช. (แสดงในรูปด้าน 1) บนผนังพื้นแกรนิต	1	ชุด	48,155.00	48,155.00	4,815.00	4,815.00	52,970.00	
	ขนาดความสูงประมาณ 1.50 ม. กว้างประมาณ 2.00 ม. (ตาม								
	สัดส่วนของสัญลักษณ์) ทำด้วยสแตนเลส หนา ไม่น้อยกว่า 1.00 มม.								
	ความหนาของสัญลักษณ์ไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.								
	ทำสีพื้น 2K รูปแบบ , สี ตามมาตรฐานสัญลักษณ์ของสำนักงาน ป.ป.ช.								
	- ตัวหนังสือสแตนเลสผิวด้าน ความสูง 30 ซม. ความหนาของตัวหนังสือ	1	ชุด	7,200.00	7,200.00	720.00	720.00	7,920.00	
	ไม่น้อยกว่า 2.5 ซม."สำนักงาน ป.ป.ช."								
	- ป้ายชื่อห้อง/แผนกต่างๆ โลหะหรือพลาสติก	20	ชุด	450.00	9,000.00	50.00	1,000.00	10,000.00	
	- เคา้นเตอร์ คลส. ผิวบุหินแกรนิต 0.50-ม.(ห้องรับเรื่อง)	7.70	ม.	2,794.00	21,513.80	-	-	21,513.80	
	- ตู้ล้างจาน 2 หลุมพร้อมที่คว่ำจาน	2	ชุด	5,320.00	10,640.00	300.00	600.00	11,240.00	
	- ระบบบังคับปลวก	396	ตร.ม.	160.00	63,360.00	วัสดุ คัดเลือก	-	63,360.00	สี/สี
						หลังคา	6'		สี/สี
					813,253.27		53,707.00	866,960.27	
	รวมงานข้อ 2.9								

→ A.ศ. ๒๗๗.

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (สูง 3 ชั้น) ประจำปี ๒๕๖๒ (ฐานราคาฐานเดิมต่อ)

๕-๑-๒๕-๖๖
สถานพักสร้าง ศูนย์ราชการรองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59144, ยพจ.นศ. 016/2563 และ 08/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567

25 กันยายน 2567

[illegible]

รวมหมวดงานระบบสาขาภิบาล

30.73	1,209,184.57
-------	--------------

70

Dr. J. B. ...

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาเฉลี่ยต่อ)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการรองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยผจ.บศ. 016/2563 และ 08/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	ระบบท่อระบายน้ำโสตริก								
3.1.1	งานเดินท่อระบายน้ำโสตริก (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	24	เมตร	54.09	1,298.16	40.00	960.00	2,258.16	
	- ขนาด Dia. 3"	4	เมตร	119.51	478.04	75.00	300.00	778.04	
	- ขนาด Dia. 4"	100	เมตร	208.30	20,830.00	100.00	10,000.00	30,830.00	
	- ขนาด Dia. 6"	16	เมตร	467.29	7,476.64	200.00	3,200.00	10,676.64	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	รวม	12,033.14	12,033.14	3,609.94	3,609.94	15,643.08	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	รวม	3,008.28	3,008.28	902.49	902.49	3,910.77	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม	1,504.14	1,504.14	451.24	451.24	1,955.38	
3.1.2	SCO.								
	- ขนาด Dia. 4"	3	ชุด	235.00	705.00	200.00	600.00	1,305.00	
3.1.3	FCO.								
	- ขนาด Dia. 2"	2	ชุด	730.00	1,460.00	200.00	400.00	1,860.00	
	- ขนาด Dia. 3"	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	- ขนาด Dia. 4"	6	ชุด	1,000.00	6,000.00	400.00	2,400.00	8,400.00	
3.1.4	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 4"	1	ชุด	1,050.00	1,050.00	200.00	200.00	1,250.00	ส/พ
	- ขนาด Dia. 6"	2	ชุด	1,250.00	2,500.00	300.00	600.00	3,100.00	ส/พ
									สรุป
	รวมงานข้อ 3.1				59,343.40		23,923.67	83,267.07	

หน้าส่งงาน ส.ส.   

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการรองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาโดย 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2.7	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 3"	1	ชุด	850.00		150.00	150.00	1,000.00	
	รวมงานข้อ 3.2				39,990.57		16,648.11	56,638.68	
3.3	ระบบท่อระบายน้ำทั้ง K								
3.3.1	งานเดินท่อระบายน้ำทั้ง K (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	8	เมตร	54.09	432.72	40.00	320.00	752.72	
	- ขนาด Dia. 3"	8	เมตร	119.51	956.08	75.00	600.00	1,556.08	
	- ขนาด Dia. 4"	12	เมตร	208.30	2,499.60	120.00	1,440.00	3,939.60	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	รวม	1,555.36	1,555.36	466.61	466.61	2,021.97	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	รวม	388.84	388.84	116.65	116.65	505.49	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม	194.42	194.42	58.33	58.33	252.75	
3.3.2	CO.								
	- ขนาด Dia. 2"	2	ชุด	130.00	260.00	100.00	200.00	460.00	
3.3.3	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 4"	1	ชุด	1,050.00	1,050.00	200.00	200.00	1,250.00	
									ดูวิธีต่อ
	รวมงานข้อ 3.3				7,337.02		3,401.59	10,738.61	

Wavelength (nm)	Intensity (a.u.)	Wavelength (nm)	Intensity (a.u.)
400	0.1	400	0.1
450	0.2	450	0.2
500	0.3	500	0.3
550	0.4	550	0.4
600	0.5	600	0.5
650	0.6	650	0.6
700	0.7	700	0.7
750	0.8	750	0.8
800	0.9	800	0.9
850	1.0	850	1.0
900	0.9	900	0.9
950	0.8	950	0.8
1000	0.7	1000	0.7

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาเสมอเติมตก)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการรองนาราสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยผจ.บศ. 016/2563 และ 08/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.5	งานเดินท่อประปา								
3.5.1	งานเดินท่อประปา ท่อ PP-R PN10								
	- ขนาด Dia. 3/4"	68	เมตร	46.00	3,128.00	30.00	2,040.00	5,168.00	
	- ขนาด Dia. 1"	140	เมตร	76.00	10,640.00	30.00	4,200.00	14,840.00	
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	12	เมตร	180.00	2,160.00	50.00	600.00	2,760.00	
	- ขนาด Dia. 2"	56	เมตร	287.00	16,072.00	75.00	4,200.00	20,272.00	
	งานเดินท่อประปา ท่อ PB 160 PSI								
	- ขนาด Dia. 2"	20	เมตร	206.00	4,120.00	75.00	1,500.00	5,620.00	
	งานเดินท่อประปา ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก.277								
	- ขนาด Dia. 2"	6	เมตร	228.60	1,371.60	110.00	660.00	2,031.60	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	รวม	18,745.80	18,745.80	5,623.74	5,624.00	24,369.80	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	รวม	3,749.16	3,749.16	1,124.75	1,125.00	4,874.16	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม	1,874.58	1,874.58	562.37	562.00	2,436.58	
3.5.2	STOP VALVE								
	- ขนาด Dia. 1/2"	56	ชุด	80.00	4,480.00	30.00	1,680.00	6,160.00	
3.5.3	ประตุน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 1"	1	เครื่อง	280.00	280.00	200.00	200.00	480.00	จ.มค
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	6	เครื่อง	524.00	3,144.00	300.00	1,800.00	4,944.00	ศิริโชค
	- ขนาด Dia. 2"	8	เครื่อง	821.00	6,568.00	400.00	3,200.00	9,768.00	

หน้ารวม

ราคา ๐๔๕๐,๐๐๐.-

ผู้จัดทำ ผอ.ส.ป.ส.

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจักษ์จังหวัดนครราชสีมา (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานรากเสาเข็มตอก)

สกลนครที่ออกสั่ง
คำสั่งการร้องมาสาร อำเภอพรหมบูรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์
แบบเลขที่ AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยกย.พ. 016/2563 และ 08/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.5.4	ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE								
	- ขนาด Dia. 2"	1	เครื่อง	880.00	880.00	400.00	400.00	1,280.00	
3.5.5	ประตูน้ำ FOOT VALVE								
	- ขนาด Dia. 2"	2	เครื่อง	2,500.00	5,000.00	200.00	400.00	5,400.00	
3.5.6	ประตูน้ำ MODULATING FLOATVALVE								
	- ขนาด Dia. 2"	1	เครื่อง	16,200.00	16,200.00	400.00	400.00	16,600.00	
3.5.7	คำติดตั้งประปาใหม่ จากการประปาฯ (รวมอยู่ในค่างายเขตประปาส่วนภูมิภาค)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"			-	-	-	-	-	
3.5.8	ฝาเปิด สแตนเลสสตีล พร้อมกุกแฉ ขนาด MH. 0.60 x 0.60 M.	2	ชุด	6,000.00	12,000.00	500.00	1,000.00	13,000.00	
3.5.9	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน BOOSTER PUMP SET 200 LPM @ 35 M. ถึง 300 ลิตร พร้อมอุปกรณ์คูควบคุมอัตโนมัติ	1	ชุด	200,000.00	200,000.00	10,000.00	10,000.00	210,000.00	
									S.P.V
									ผู้รับเหมา
									ผู้รับเหมา
	รวมงานข้อ 3.5				310,413.14		39,591.00	350,004.14	

รวมงานข้อ 3.5

3305

15

10
7

39,591.00	350,004.14
-----------	------------

20-29

รายการประเมินราคาต่ออสังหาริมทรัพย์ อาครสำหรับงาน ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาเสมอต้นตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการรองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยผจ.นศ. 016/2563 และ 08/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.6	ระบบท่อระบายน้ำฝน								
3.6.1	งานเดินท่อระบายน้ำฝน (ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก.277)								
	- ขนาด Dia. 2"	2	เมตร	228.60	457.20	90.00	180.00	637.20	
	- ขนาด Dia. 3"	36	เมตร	400.66	14,423.76	145.00	5,220.00	19,643.76	
	- ขนาด Dia. 4"	84	เมตร	565.00	47,460.00	200.00	16,800.00	64,260.00	
	งานเดินท่อHDPE PE80 PN10								
	- ขนาด Dia. 75 มม.	4	เมตร	173.65	694.60	75.00	300.00	994.60	
	- ขนาด Dia. 110 มม.	26	เมตร	375.00	9,750.00	120.00	3,120.00	12,870.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	รวม	29,114.22	29,114.22	8,734.27	8,734.27	37,848.49	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	รวม	7,278.56	7,278.56	2,183.57	2,183.57	9,462.13	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ท่อทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม	3,639.28	3,639.28	1,091.78	1,091.78	4,731.06	
3.6.2	RD ขนาด Dia. 3"	11	ชุด	850.00	9,350.00	300.00	3,300.00	12,650.00	
	RD ขนาด Dia. 4"	9	ชุด	865.00	7,785.00	400.00	3,600.00	11,385.00	
3.6.3	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 3"	2	ชุด	850.00	1,700.00	150.00	300.00	2,000.00	
	- ขนาด Dia. 4"	9	ชุด	1,050.00	9,450.00	200.00	1,800.00	11,250.00	5/1/25
									5/1/25
									5/1/25
	รวมงานข้อ 3.6				141,102.62		46,629.62	187,732.24	5/1/25

รวมงานข้อ 3.6

[illegible]

รายการประเมินมูลราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฐานราคาเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง: ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร อำเภอพระพรหม จังหวัดเชียงราย
แบบแปลนที่: AR-62071, S-62030, SN-62005, EE-62034, M62004, AR-59145, AR-59143, AR-59144, ยผด.พท. 016/2563 และ 08/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

[illegible]

3.8 รวมงานข้อ

三三三

७३

2059

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฐานราคาสิ้นเดือนตุลาคม)

แบบเลขที่ AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, พจน.ศ. 016/2563 และ 08/2567

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการองศา อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

[illegible]

รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

3,360,104.25

22222

2029

[illegible]

รวมงานข้อ 4.1

三

7

Draw:

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาเหมาจ่าย)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการรองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยศจ.นศ. 016/2563 และ 08/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	(5/8") นิ้ว ยาว 2.40m								
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1	Lot	334,316.00	334,316.00	33,400.00	33,400.00	367,716.00	
	\ รวมแผงสวิตช์เกียร์แรงต่ำ				386,619.00		33,710.00	420,329.00	
4.1.3	แผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์								
	LP1								
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อม MAIN LUG	1	Set	6,230.00	6,230.00	1,200.00	1,200.00	7,430.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA (RCBO)	2	Set	1,533.00	3,066.00	36.00	72.00	3,138.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	7	Set	1,533.00	10,731.00	36.00	252.00	10,983.00	
	- MINIATURE CB. 25AT 1P IC 6 kA	1	Set	157.00	157.00	36.00	36.00	193.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	17	Set	157.00	2,669.00	36.00	612.00	3,281.00	
	LP2								
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 80AT 3P IC 25 kA	1	Set	12,530.00	12,530.00	1,200.00	1,200.00	13,730.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA (RCBO)	3	Set	1,533.00	4,599.00	36.00	108.00	4,707.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	10	Set	1,533.00	15,330.00	36.00	360.00	15,690.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	14	Set	157.00	2,198.00	36.00	504.00	2,702.00	
				6134			504.00	2,702.00	5/2
							504.00	2,702.00	5/2
									5/2

หน้ารวม

รวม

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจักษ์จังหวัดนครราชสีมา (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาสี่ชั้นตอก)

สถานที่ที่ก่อสร้าง ศาลารัฐการรอนาฮาล์ว อำเภอพะเยา จังหวัดน่าน
AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, AR 59145, AR 59144, AR 59143, AR 62004, M62004, AR 59145, พน.นท. 016/2563 และ 08/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	LP3								
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 80AT 3P IC 25 kA	1	Set	12,530.00	12,530.00	1,200.00	1,200.00	13,730.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA (RCBO)	2	Set	1,533.00	3,066.00	36.00	72.00	3,138.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	6	Set	1,533.00	9,198.00	36.00	216.00	9,414.00	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 10 kA	1	Set	157.00	157.00	36.00	36.00	193.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	18	Set	157.00	2,826.00	36.00	648.00	3,474.00	
	LC3								
	- แผงย่อย 6 วงจรพร้อมเมน 40AT 2P IC 10 kA	1	Set	2,835.00	2,835.00	500.00	500.00	3,335.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	3	Set	1,533.00	4,599.00	36.00	108.00	4,707.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	1	Set	157.00	157.00	36.00	36.00	193.00	
	\ รวมแผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์				92,878.00		7,160.00	100,038.00	

\\รามแพ่งย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์

328

70

Done

สำนักงานก่อสร้าง ศูนย์ราชการองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.4	บ่อพักสายและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- HAND HOLE	1	Set	692.00		200.00		892.00	
	- HDPE 4" (110 mm.)	62	m	163.00	10,106.00	34.00	2,108.00	12,214.00	
	- IMC 1 1/2" (40 mm.)	21	m	187.00	3,927.00	42.00	882.00	4,809.00	
	- EMT 1 1/2" (40 mm.)	45	m	113.00	5,085.00	38.00	1,710.00	6,795.00	
	- EMT 1 1/4" (32 mm.)	24	m	111.00	2,664.00	32.00	768.00	3,432.00	
	- EMT 1" (25 mm.)	15	m	64.00	960.00	28.00	420.00	1,380.00	
	- EMT 3/4" (25 mm.)	15	m	45.00	675.00	24.00	360.00	1,035.00	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	3,270.00	m	31.00	101,370.00	22.00	71,940.00	173,310.00	
	- PVC 1" (25 mm.)	2	m	25.00	50.00	25.00	50.00	100.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot	24,967.00	24,967.00	7,490.00	7,490.00	32,457.00	
	\ รวม บ่อพักสายและท่อร้อยสายไฟฟ้า				150,496.00		85,928.00	236,424.00	

\รวม บ่อพักสายและท่อร้อยสายไฟฟ้า

322

10

Done,

Done,

^(๕) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ
^(๖) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.5	สายไฟฟ้า								
	- NY 185 SQ.MM.	248	m	928.00	230,144.00	115.00	28,520.00	258,664.00	ขยายเขต
	- FRC 25 SQ.MM.	90	m	214.00	19,260.00	35.00	3,150.00	22,410.00	
	- FRC 6 SQ.MM.	25	m	72.00	1,800.00	16.00	400.00	2,200.00	
	- IEC 01 70 SQ.MM.	3	m	262.61	787.83	45.00	135.00	922.83	
	- IEC 01 35 SQ.MM.	210	m	127.44	26,762.40	30.00	6,300.00	33,062.40	
	- IEC 01 25 SQ.MM.	110	m	96.00	10,560.00	25.00	2,750.00	13,310.00	
	- IEC 01 10 SQ.MM.	180	m	39.44	7,099.20	16.00	2,880.00	9,979.20	
	- IEC 01 6 SQ.MM.	30	m	22.64	679.20	12.00	360.00	1,039.20	
	- IEC 01 4 SQ.MM.	330	m	13.76	4,540.80	10.00	3,300.00	7,840.80	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	12,200.00	m	9.12	111,264.00	7.00	85,400.00	196,664.00	
	- ACCESSORIES	1	Lot	41,289.00	41,289.00	12,386.00	12,386.00	53,675.00	
	\ รวม สายไฟฟ้า				454,186.43		145,581.00	599,767.43	✓

Dr.

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ป.ระจ.จังหวัดนครราชสีมา (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการรองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยผจ.มค. 016/2563 และ 08/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสี		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.6	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคมแอลอีดีฟลูออเรสเซนต์แบบกล่องเหล็ก (BATTEN LUMINAIRE)	4	Set	500.00	2,000.00	115.00	460.00	2,460.00	
	ติดตั้งหรือแบบเพดาน หลอด LED TUBE T8 ขนาดไม่เกิน 1-10W								
	ให้แสงแบบ COOL WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,000 ลูเมน								
	ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 ตัวประกอบกำลัง (PF) > 0.9								
	อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง								
	- ดวงโคมแอลอีดีฟลูออเรสเซนต์แบบกล่องเหล็ก (BATTEN LUMINAIRE)	10	Set	600.00	6,000.00	115.00	1,150.00	7,150.00	
	ติดตั้งหรือแบบเพดาน หลอด LED TUBE T8 ขนาดไม่เกิน 1-20W								
	ให้แสงแบบ COOL WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,000 ลูเมน								
	ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 ตัวประกอบกำลัง (PF) > 0.9								
	อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง								
	- ดวงโคมแอลอีดีฟลูออเรสเซนต์ตะแกรงอลูมิเนียม (ช่องตะแกรง 14 ช่อง)	9	Set	2,850.00	25,650.00	150.00	1,350.00	27,000.00	
	ขนาดโคม 0.30x1.20 เมตร ตามมาตรฐาน ผู้ผลิต พร้อมแผ่นสะท้อนแสง								
	อลูมิเนียมค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงไม่น้อยกว่า 87% (ตะแกรงมีขอบ								
	อลูมิเนียมรอบสี่รอบตัว) ชนิดหลอด LED TUBE T8 ขนาดไม่เกิน 2-20W								
	ให้แสงแบบ COOL WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 2x2,000 ลูเมน								
	ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 ตัวประกอบกำลัง (PF) > 0.9								
	อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง								

๑๖๕๓

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการองนามาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยผจ.มศ. 016/2563 และ 08/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมแอลอีดีฟลูออเรสเซนต์ตะแกรงอลูมิเนียม (ช่องตะแกรง 7 ช่อง) ขนาดโคม 0.60x0.60 เมตร ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมแผ่นสะท้อนแสง	122	Set	1,350.00	164,700.00	135.00	16,470.00	181,170.00	
	อลูมิเนียมค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงไม่น้อยกว่า 87% (ตะแกรงมีขอบ								
	อลูมิเนียมบอริรอตตัว) ชนิดหลอด LED TUBE T8 ขนาดไม่เกิน 2-10W								
	ให้แสงแบบ COOL WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 2x1,000 ลูเมน								
	ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 ตัวประกอบกำลัง (PF) > 0.9								
	อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง								
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 10W ให้แสงแบบ DAY LIGHT	158	Set	350.00	55,300.00	115.00	18,170.00	73,470.00	
	หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 10W ให้แสงแบบ DAY LIGHT								
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง								
	ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 ดิฟฟิงฟ้าเพดาน								
	- ดวงโคม DOWNLIGHT แบบติดลอย ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 10W ให้แสงแบบ	8	Set	520.00	4,160.00	115.00	920.00	5,080.00	
	สายดิน หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 10W ให้แสงแบบ								
	DAY LIGHT ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า								
	15,000 ชั่วโมง ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 ดิฟฟิงฟ้าเพดาน								
	- ดวงโคมไฟติดผนังทรงระบอก ขนาดประมาณ Ø150 มม. ทำจาก DIE CAST	4	Set	1,150.00	4,600.00	165.00	660.00	5,260.00	
	ALUMINIUM อบสีฝุ่น ฝาครอบ POLYCARBONATE หรือแก้วสีขาวทึบ								
	ระดับ IP ไม่น้อยกว่า IP54 หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 10W								
	ให้แสงแบบ WARM WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน								

กสิญ
หจก.มท
ธรรมา ๑๗๑๗๗
๑๗๑๗๗

๑๗๑๗๗
๑๗๑๗๗

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาเสียมดอก)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการรองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยพจ.นศ. 016/2563 และ 08/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง								
	- โคมไฟผนัง ตัวโคมชนิด DIE CAST ALUMINIUM ออปสีฝุ่น กระจุกชนิดทนความร้อน IP55 หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 10W ให้แสงแบบ WARM WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง	11	Set	2,800.00	30,800.00	165.00	1,815.00	32,615.00	
	- ดงโคม FLOODLIGHT ชนิดมุมกว้าง ตัวโคมชนิด DIE CAST ALUMINIUM ออปสี POLYESTER เสน่ห์กระจุกนิริภัย ทนความร้อน IP65 หลอด LED ชนิดไม่เกิน 50 วัตต์ WARM WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 3,500 ลูเมน อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 70 ติดตั้งพร้อมกันย่นโลหะชนิดป้องกันสนิม ส่องป้าย	2	Set	538.00	1,076.00	150.00	300.00	1,376.00	
	- ดงโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) หลอด LED 2x9W พร้อม BATTERY ชนิดแห้ง ที่สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง	20	Set	1,927.00	38,540.00	200.00	4,000.00	42,540.00	
	- ดงโคมป้ายบอกทางหนีไฟ (FIRE EXIT SIGN) หลอด LED พร้อม CHARGER และ BATTERY ชนิดแห้ง ที่สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง	8	Set	2,140.00	17,120.00	200.00	1,600.00	18,720.00	
	ความสว่างและรูปแบบของป้าย ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉินของ วสท. ฉบับล่าสุด								
									สัญญา
	\ รวม ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์				349,946.00		46,895.00	396,841.00	สรุป

\ รวม ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์

[illegible]

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจักษ์จังหวัดนครศรีธรรมราช (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาเสมอต้นตอ)

แบบเลขที่ AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยพจ.นศ. 016/2563 และ 08/2567

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการรองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครปฐมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาโดย 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.7	สวิตช์ และเต้ารับ								
	- สวิตช์ทางเดียว 16A, 250V พร้อมฝาครอบสีขาว	101	Set	95.00	9,595.00	80.00	8,080.00	17,675.00	
	- สวิตช์เปิด-ปิด 2 ทาง 16A, 250V พร้อมฝาครอบสีขาว	4	Set	125.00	500.00	80.00	320.00	820.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16A, 250V มีขาเดิน	20	Set	107.00	2,140.00	90.00	1,800.00	3,940.00	
	พร้อมฝาครอบสีขาว								
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16A, 250V มีขาเดิน	110	Set	170.00	18,700.00	90.00	9,900.00	28,600.00	
	พร้อมฝาครอบสีขาว								
	- PHOTO ELECTRIC CELL (สวิตช์แสงแดด) IP54 220V/50Hz/10A	1	Set	525.00	525.00	90.00	90.00	615.00	
	\ รวมสวิตช์ และเต้ารับ				31,460.00		20,190.00	51,650.00	
4.1.8	คำดำเนินการขอติดตั้งมอเตอร์แรงสูงการไฟฟ้า (ยกเว้นค่าประกัน) คิดที่ 22 kVA								
	- ค่าต่อไฟฟ้า		Lot	-	-	-	-	-	
	- ค่าตรวจไฟฟ้า		Lot	-	-	-	-	-	
	- ค่าสมทบตามขนาดหม้อแปลง 315 kVA (1 kVA x 100 บาท)		Lot	-	-	-	-	-	
							✓ จอห์น ๙๙๙๙๙๙		
	\ รวมค่าดำเนินการขอติดตั้งมอเตอร์แรงสูงการไฟฟ้า (ยกเว้นค่าประกัน) คิดที่ 22 kVA						-	-	
	รวมงานข้อ 4.1				1,465,585.43		339,464.00	1,805,049.43	

รวมงานข้อ 4.1

222

10

Deed

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาเหมาจ่าย)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการรองนสาว อำเภอพระพรหม จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยผจ.นศ. 016/2563 และ 08/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE SYSTEM)								
	ตู้ PABX ขนาด 8/48 คู่สาย มีรายละเอียดดังนี้	1	ระบบ	195,000.00	195,000.00	10,000.00	10,000.00	205,000.00	
	- จำนวนสายนอกแบบนอก	8 คู่สาย							
	- จำนวนสายในแบบนอก	48 คู่สาย							
	- วงจรโทรศัพท์ภายในชนิด Digital	4 คู่สาย							
	- โอบเปอร์เตอร์พร้อม KEY PANEL	1 ชุด							
	- ระบบตอบรับอัตโนมัติ ขนาด 4 PORT	1	ระบบ	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- ระบบ Billing Software สำหรับบันทึกการใช้งาน	1	ชุด	280,000.00	280,000.00	-	-	280,000.00	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ Billing Software	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- เครื่องพิมพ์ ชนิดหัวเข็ม Dot Matrix Printer	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	- เครื่องโทรศัพท์แบบนอกเลือก บันทึกได้ไม่น้อยกว่า 8 เลขหมาย	40	ชุด	1,500.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	- ระบบสำรองไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	- ถังพัก สายนอก 8 ตัว	1	ชุด	370.00	370.00	-	-	370.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	1	Set	240.00	240.00	60.00	60.00	300.00	
	- COPPER BOND GROUND ROD ตามมาตรฐาน UL ขนาด Ø14.2 mm. (5/8") นิ้ว ยาว 3.00 เมตร	1	Set	920.00	920.00	250.00	250.00	1,170.00	
	- แผงกระจายสายเมนรวม (MDF) ขนาด 100P CROSS CONNECT	1	ชุด	3,250.00	3,250.00	1,200.00	1,200.00	4,450.00	อื่นๆ
	- แผงกระจายสายย่อยโทรศัพท์ประจำชั้น 20P	2	ชุด	940.00	1,880.00	350.00	700.00	2,580.00	อื่นๆ
	- แผงกระจายสายย่อยโทรศัพท์ประจำชั้น 10P	1	ชุด	810.00	810.00	300.00	300.00	1,110.00	

น.ส.ฉันทนา นวลฉวี
นาย. นาย. นาย.

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาเดิมต่อ)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการรองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยพจ.น.ท. 016/2563 และ 08/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เต้ารับโทรศัพท์ชนิด MODULAR JACK 4 PINS RJ11 พร้อมฝาครอบสีขาว	40	Set	187.00	7,480.00	90.00	3,600.00	11,080.00	
	บ่อพักสาย ท่อร้อยสายและสายระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE SYSTEM)								
	- HAND HOLE	1	Set	692.00	692.00	200.00	200.00	892.00	
	- HDPE (63 mm.)	50	m	58.00	2,900.00	25.00	1,250.00	4,150.00	
	- EMT 1" (25 mm.)	18	m	64.00	1,152.00	28.00	504.00	1,656.00	
	- EMT 3/4" (20 mm.)	18	m	45.00	810.00	24.00	432.00	1,242.00	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	1275	m	31.00	39,525.00	22.00	28,050.00	67,575.00	
	- PVC (15 mm)	2	m	11.00	22.00	20.00	40.00	62.00	
	- IEC 01 16 SQ.MM.	3	m	61.20	183.60	20.00	60.00	243.60	
	- 1-20P-0.65mm TPEV	20	m	92.00	1,840.00	24.00	480.00	2,320.00	
	- 1-10P-0.65mm TPEV	20	m	49.00	980.00	16.00	320.00	1,300.00	
	- 1-2P-0.65mm.TVE	1400	m	9.00	12,600.00	6.00	8,400.00	21,000.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot	10,441.00	10,441.00	3,132.00	3,132.00	13,573.00	
									สัญญา
									สัญญา
									สัญญา
	รวมงานข้อ 4.3				688,595.60		58,978.00	747,573.60	

รวมงานข้อ 4.3

322

5

7

2050

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานรากเสาเข็มตอก)

แบบเลขที่ AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยผจ.นศ. 016/2563 และ 08/2567

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.4	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (COMPUTER NETWORK)								
	DP1A ประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างน้อยต่อชุด ดังนี้								
	- 19" 9U CABINET RACK W/ACRYLIC DOOR	1	ชุด						
	- ชุดพัดลมระบายอากาศ 2xØ4 นิ้ว.	1	ชุด						
	- รางไฟ 6 OUTLET (2P+E) พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร	1	ชุด						
	- แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)	1	ชุด						
	- CAT 6 RJ45 24 PORT PATCH PANEL	1	ชุด						
	- RJ45-RJ45 CAT 6 PATCH CORD 1M	16	ชุด						
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1	ชุด						
	DP1B, DP2, DP3 ประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างน้อยต่อชุด ดังนี้								
	- 19" 9U CABINET RACK W/ACRYLIC DOOR	1	ชุด						
	- ชุดพัดลมระบายอากาศ 2xØ4 นิ้ว.	1	ชุด						
	- รางไฟ 6 OUTLET (2P+E) พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร	1	ชุด						
	- แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)	1	ชุด						
	- CAT 6 RJ45 24 PORT PATCH PANEL	1	ชุด						
	- RJ45-RJ45 CAT 6 PATCH CORD 1M	16	ชุด						
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1	ชุด						

22222

5000

✓ on ✓

0.19

20/10/2020

9/9/96

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการรองนสาว อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยผจ.บศ. 016/2563 และ 08/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	DP2, DP3 ประกอบตู้อุปกรณ์อย่างน้อยต่อชุด ดังนี้								
	- 19" 9U CABINET RACK W/ACRYLIC DOOR	1	ชุด	4,280.00	4,280.00	1,284.00	1,284.00	5,564.00	
	- ชุดพัฒนาระบายอากาศ 2xØ4 นิ้ว.	1	ชุด	1,210.00	1,210.00	-	-	1,210.00	
	- รางไฟ 6 OUTLET (2P+E) พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร	1	ชุด	1,075.00	1,075.00	-	-	1,075.00	
	- แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)	1	ชุด	210.00	210.00	-	-	210.00	
	- CAT 6 RJ45 24 PORT PATCH PANEL	1	ชุด	2,250.00	2,250.00	1,800.00	1,800.00	4,050.00	
	- RJ45-RJ45 CAT 6 PATCH CORD 1M	16	ชุด	66.00	1,056.00	-	-	1,056.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1	ชุด	15,888.00	15,888.00	-	-	15,888.00	
	DP3 ประกอบตู้อุปกรณ์อย่างน้อยต่อชุด ดังนี้								
	- 19" 9U CABINET RACK W/ACRYLIC DOOR	1	ชุด	4,280.00	4,280.00	1,284.00	1,284.00	5,564.00	
	- ชุดพัฒนาระบายอากาศ 2xØ4 นิ้ว.	1	ชุด	1,210.00	1,210.00	-	-	1,210.00	
	- รางไฟ 6 OUTLET (2P+E) พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร	1	ชุด	1,075.00	1,075.00	-	-	1,075.00	
	- แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)	1	ชุด	210.00	210.00	-	-	210.00	
	- CAT 6 RJ45 24 PORT PATCH PANEL	1	ชุด	2,250.00	2,250.00	1,800.00	1,800.00	4,050.00	
	- RJ45-RJ45 CAT 6 PATCH CORD 1M	16	ชุด	66.00	1,056.00	-	-	1,056.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1	ชุด	15,888.00	15,888.00	-	-	15,888.00	
	- ฝ้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 CAT 6 พร้อมฝาครอบสีขาว	40	Set	247.00	9,880.00	110.00	4,400.00	14,280.00	สัญญา

พล.ต.ท. 6199

๒๕๖๗

อ.ร.ร. ๑๓๒๓๔๕

๒๕๖๗

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจําจังหวัดนครราชสีมา (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานรากเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการรองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ผพจ.นศ. 016/2563 และ 08/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567

25 กันยายน 2567

[illegible]

รวมงานข้อ 4.4

2023

1059

รายการประมาณราคาต่อก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ปี.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการรองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยผจ.นศ. 016/2563 และ 08/2567

ประชุมสภาฯ โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567
ประมาณราคาต่อวัน 2567
25 กันยายน 2567

[illegible]

三

Dr. J. H. H. H.

7

1

[illegible]

รวมหมวดงานระบบปรับอากาศ

332

29

Dr.

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการรองนสาธ อำเภอยะพรม จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยตจ.นศ. 016/2563 และ 08/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)								
	ชั้นที่1								
	- CDU-101&FCU-101 TO CDU-103&FCU-103 (30,000 BTU/Hr, Ceiling Mounted Type)	3	ชุด		-			-	ครุภัณฑ์
	- CDU-104&FCW-104 (12,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	1	ชุด		-			-	ครุภัณฑ์
	- CDU-105&FCU-105 TO CDU-107&FCU-107 (30,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	3	ชุด		-			-	ครุภัณฑ์
	ชั้นที่2								
	- CDU-201&FCU-201 (24,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	1	ชุด		-			-	ครุภัณฑ์
	- CDU-202&FCU-202 TO CDU-203&FCU-203 (24,000 BTU/Hr, Ceiling Mounted Type)	2	ชุด		-			-	ครุภัณฑ์
	- CDU-204&FCW-204 (18,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	1	ชุด		-			-	ครุภัณฑ์
	- CDU-205&FCS-205 (36,000 BTU/Hr,Ceiling Cassette Type)	1	ชุด		-			-	ครุภัณฑ์
	- CDU-206&FCU-206 TO CDU-207&FCU-207 (36,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	2	ชุด		-			-	ครุภัณฑ์
	ชั้นที่3								
	- CDU-301&FCU-301 (24,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	1	ชุด		-			-	ครุภัณฑ์
	- CDU-302&FCU-302 (24,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	1	ชุด		-			-	ครุภัณฑ์

หน้ารวม ๑๕๓
ผู้ตรวจ ๑๕๓
ผู้รับ ๑๕๓
ผู้รับ ๑๕๓

หน้ารวม ๑๕๓
ผู้ตรวจ ๑๕๓
ผู้รับ ๑๕๓
ผู้รับ ๑๕๓

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการรองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยผ.นศ. 016/2563 และ 08/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- CDU-303&FCS-303 TO CDU-305&FCS-305 (36,000 BTU/Hr,Ceiling Cassette Type)	3	ชุด		-		-	-	ครุภัณฑ์
	- CDU-306&FCW-306 (9,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	1	ชุด		-		-	-	ครุภัณฑ์
	- CDU-307&FCU-307 TO CDU-308&FCU-308 (24,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	2	ชุด		-		-	-	ครุภัณฑ์
	รวมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)				-		-	-	
5.2	งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ								
5.2.1	Piping Works								
	1) Liquid Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.1/4"	24	เมตร	105.00	2,520.00	13.00	312.00	2,832.00	
	- Dia.3/8"	152	เมตร	166.67	25,333.84	30.00	4,560.00	29,893.84	
	2) Suction Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.3/8"	18	เมตร	166.67	3,000.06	30.00	540.00	3,540.06	
	- Dia.1/2"	7	เมตร	239.17	1,674.19	50.00	350.00	2,024.19	
	- Dia.5/8"	94	เมตร	295.00	27,730.00	65.00	6,110.00	33,840.00	ครุภัณฑ์
	- Dia.3/4"	58	เมตร	385.83	22,378.14	80.00	4,640.00	27,018.14	ครุภัณฑ์

หน้ารวม 61 ข้อ
รวม: ๑๖
ผู้จัดทำ: สส
วันที่: ๑๖/๙/๖๒

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจักษ์จังหวัดนครศรีธรรมราช (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการรองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยผจ.นศ. 016/2563 และ 08/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3) Drain Pipe (PVC class 8.5)								
	- Dia.3/4"	125	เมตร	12.15	1,518.75	25.00	3,125.00	4,643.75	
	4) Fitting	1	เหมา	33,660.00	33,660.00	10,090.00	10,090.00	43,750.00	
	5) Hanger,Support & Accessories	1	เหมา	9,256.00	9,256.00	2,770.00	2,770.00	12,026.00	
5.2.2	Piping Insulation Works								
	1) Copper Tube Insulation								
	Thick 3/4"								
	- Dia.1/4"	24	เมตร	43.00	1,032.00	12.00	288.00	1,320.00	
	- Dia.3/8"	170	เมตร	46.00	7,820.00	13.00	2,210.00	10,030.00	
	- Dia.1/2"	7	เมตร	50.00	350.00	15.00	105.00	455.00	
	- Dia.5/8"	94	เมตร	54.00	5,076.00	16.00	1,504.00	6,580.00	
	- Dia.3/4"	58	เมตร	58.00	3,364.00	18.00	1,044.00	4,408.00	
	2) Drain Pipe Insulation								
	Thick 1/2"								
	- Dia.3/4"	125	เมตร	35.00	4,375.00	14.00	1,750.00	6,125.00	
	3) Accessories	1	เหมา	1,100.00	1,100.00	330.00	330.00	1,430.00	
									ดูราคา
									ดูราคา
									ดูราคา
	รวมงานต่อสภาพความเย็นของเครื่องปรับอากาศ				150,187.98		39,728.00	189,915.98	

หน้ารวม 150 หน้า
รวม 150 หน้า
รวม 150 หน้า

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (สูง 3 ชั้น) ประจำปีงบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ฐานรากเสาเข็มตอก)

แบบเลขที่
AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยพจ.นศ. 016/2563 และ 08/2567

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการรองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาโดย 2567 ประมาณราคาโดย 2567

[illegible]

รวมพัฒนาระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง

325

106

10

9

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา (สง 3 ชัณ) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาเสมอเหมือนตก)

สภานิติบัญญัติ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพฯ

AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยศด.นท. 016/2563 และ 08/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567

[illegible]

รวมงานต่อสมและอปกรณ.

三三三

605

29/10/20

15,953.00

15,953.00

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (สง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาเสาเข็มตก)

AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยศจ.ปช. 016/2563 และ 08/2567

๔-๑-๒๕-๖๖
สถานทอผ้า โรงงานทอผ้า อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

[illegible]

	DRD	202206
--	-----	--------

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ปะจําจังหวัดนครศรีธรรมราช (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการรองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยผจ.นศ. 016/2563 และ 08/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)								
	- Branch CB 16 AT-1P	3	อัน	189.00	567.00	36.00	108.00	675.00	
	- Branch CB 20 AT-1P	2	อัน	189.00	378.00	36.00	72.00	450.00	
	- Branch CB 25 AT-1P	4	อัน	189.00	756.00	36.00	144.00	900.00	
	- Branch CB 40 AT-1P	3	อัน	441.00	1,323.00	36.00	108.00	1,431.00	
5.5.2	Wire (450/750V IEC01)								
	- 2.5 sq.mm.	1,769	เมตร	9.17	16,221.73	7.00	12,383.00	28,604.73	
	- 4 sq.mm.	899	เมตร	13.84	12,442.16	10.00	8,990.00	21,432.16	
	- 6 sq.mm.	698	เมตร	22.78	15,900.44	12.00	8,376.00	24,276.44	
	Accessories	1	เหมา	2,220.00	2,220.00	660.00	660.00	2,880.00	
5.5.3	Conduit								
	1) EMT								
	- Dia.1/2"	694	เมตร	31.00	21,514.00	22.00	15,268.00	36,782.00	
	- Dia.3/4"	292	เมตร	44.80	13,081.60	24.00	7,008.00	20,089.60	
	2) IMC								
	- Dia.1/2"	44	เมตร	65.80	2,895.20	26.00	1,144.00	4,039.20	
	- Dia.3/4"	57	เมตร	87.48	4,986.36	28.00	1,596.00	6,582.36	สผ
	3) Hanger , Support & Accessories	1	เหมา	6,370.00	6,370.00	1,910.00	1,910.00	8,280.00	สผ
									ผู้จัดทำ

หน้ารวม 53 หน้า

ผู้จัดทำ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาเสมอต้นตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการรองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ AR 62071, S-62030, SN-62005, EE 62034, M62004, AR 59145, AR 59143, AR 59144, ยพจ.บศ. 016/2563 และ 08/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.5.4	Disconnecting Switch (Out Door)								
	- Size 16 A, 2P	2	อัน	840.00	1,680.00	100.00	200.00	1,880.00	
	- Size 20 A, 2P	1	อัน	840.00	840.00	100.00	100.00	940.00	
	- Size 25 A, 2P	7	อัน	1,260.00	8,820.00	100.00	700.00	9,520.00	
	- Size 32 A, 2P	6	อัน	1,260.00	7,560.00	100.00	600.00	8,160.00	
	- Size 40 A, 2P	6	อัน	2,460.00	14,760.00	200.00	1,200.00	15,960.00	
5.5.5	Fan Switch	33	อัน	60.00	1,980.00	80.00	2,640.00	4,620.00	
5.5.6	เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบ PVC หรือ PC	33	อัน	122.00	4,026.00	90.00	2,970.00	6,996.00	
	รวมงานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ				182,763.49		70,641.00	253,404.49	
6	หมวดงานระบบลิฟต์ (ตามหนังสือกลุ่มงานประมาณราคางานเครื่องกล ที่ มท 0734.8/48 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562)								
	ลิฟต์โดยสาร ชนิดไม่มีห้องเครื่องลิฟต์ ขนาดบรรทุกไม่เกินน้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม	1	ชุด	1,670,000.00	1,670,000.00	-	-	1,670,000.00	
	จำนวนรับ-ส่ง 3 ชั้น 3 ประตู ความเร็วไม่ต่ำกว่า 60 เมตร/นาที (รายละเอียดตามแบบ)								
	รวมหมวดงานระบบลิฟต์				1,670,000.00			1,670,000.00	

รวมหมวดงานระบบลิฟต์

三ノ宮

Dr. J. H. ...

9/

பெரியபுத்தூர்

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจักษ์จังหวัดนครราชสีมา (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาสี่หมื่นต่อตร.)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการรองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ยผจ.นต. 016/2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

[illegible]

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ

3222

5
10
95

407

5,255,684.00	99%0176
--------------	---------

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจักษ์พจน์นครศรีธรรมราช (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานรากเสาเข็มตอก)

สถานทกอสร้าง ศูนย์ราชการรongsนาสาร อำเภอพระพรหม จ้งหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567

แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 016/2563

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

[illegible]

รวมหมวดงานปรับปรุงพื้นที่บริเวณถนนทางเข้า

32

Dr. J.

1997

2,675,524.27	9/10/90
--------------	---------

2020

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

[illegible]

รวมหมวดงานจัดสวนปรับภูมิทัศน์

三三三

09.04.20

54

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาเดิมต่อตารางเมตร)

ศูนย์ราชการรองรับการดำเนินงานของศูนย์ราชการจังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ AR 59145

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

[illegible]

รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน

44,567.00

6,720.00

1

37,847.00

1000

[illegible]

--	--

หนังสือ

วิสัยทัศน์และแรงจูง

55

--	--

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

[illegible]

รวมหมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ

三三三

9/2/20

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567	ประมาณราคาเบื้องต้น	25 กันยายน 2567
--	---------------------	-----------------

[illegible]

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ

22222

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาส่งเสริม)

ศูนย์ราชการรองมาสาร อำเภอพะพรม จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ AR 59143

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

[illegible]

รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม

68,870.81

14,293.80

10

54,577.01

1001

၁၂

โครงสร้างวิชา

รวมหมวด.

2

1

9/9/09
2/2/09

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจักษ์จังหวัดนครศรีธรรมราช (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาเสริมต่อ)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการรองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567

แบบเลขที่ AR 59143

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า								
	- HDPE 1 1/4" (40mm)	8.00	m	37.40	299.20	20.00	160.00	459.20	
	- IMC 1" (25mm)	8.00	m	118.00	944.00	32.00	256.00	1,200.00	
	- VCT-G 2C 4/G4 Sq.mm.	20.00	m	70.00	1,400.00	18.00	360.00	1,760.00	
	- SUPPORT & FITTING & ACCESSORIES	1.00	Lot	388.00	388.00	116.00	116.00	504.00	
	\ รวมท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า				3,031.20		892.00	3,923.20	
3.2	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคม LED FLOODLIGHT IP65 ตัวโคมชนิด DIE CAST ALUMINIUM หลอด LED ขนาดไม่เกิน 60 วัตต์ ความสว่าง ไม่น้อยกว่า 3,500 ลูเมน อุณหภูมิสีของแสง 4,000K ลักษณะของการกระจายแสงแบบมุมกว้าง อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000 ชั่วโมง ค่าความถูกต้องของสี (Ra) ไม่น้อยกว่า 70 โคมเป็นชนิด ปรับมุมส่องสว่างได้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ติดตั้ง พร้อมกันเกลียขึ้นชนิดสเตนเลสได้ ความยาวไม่น้อยกว่า 1.00 ม. สามารถรองรับน้ำหนักของดวงโคมได้อย่างมั่นคงแข็งแรงและ อุปกรณ์จับยึดชนิดสเตนเลส ครบชุด	5.00	Set	2,560.00	12,800.00	150.00	750.00	13,550.00	
	\ รวมดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์				12,800.00		750.00	13,550.00	

หน้างาน ๒๕๖๗. ๑๕๑/๑๘

ผู้ทำ
ผู้ตรวจ

อรรถ ๑๕๑/๑๘

๑๕๑/๑๘

๑๕๑/๑๘

๑๕๑/๑๘

๑๕๑/๑๘

๑๕๑/๑๘

๑๕๑/๑๘

๑๕๑/๑๘

๑๕๑/๑๘

๑๕๑/๑๘

๑๕๑/๑๘

532,436.68

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาเบื้องต้น 25 กันยายน 2567

[illegible]

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ

250	250
-----	-----

9-10-11

~~266,~~ 218.34

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567

[illegible]

รวมหมวดงานโครงสร้าง

Dec.

2000

✓

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567

รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม

135.994.54

Pran:

1994-1995

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

22222

Dr. on.

16/10/19

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

[illegible]

1056

104

2

22/5/22

22/9/20

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานรากเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ AR 59144

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล (ราคาตามหนังสือกองมาตรฐานราคากลาง กลุ่มงานวิศวกรรมสุขาภิบาล ที่ มท 0734.6/90 ลงวันที่ 28 ก.พ. 2560)								
	งานเดินท่อโศโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	16.00	เมตร	40.42	646.72	40.00	640.00	1,286.72	
	- ขนาด Dia. 4"	8.00	เมตร	143.69	1,149.52	100.00	800.00	1,949.52	
	งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 3/4"	12.00	เมตร	14.72	176.64	30.00	360.00	536.64	
	ข้อต่อ ข้อต่อต่าง ๆ	1.00	รวม	789.15	789.15	236.75	236.75	1,025.90	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	197.29	197.29	59.19	59.19	256.48	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	98.64	98.64	29.59	29.59	128.23	
	ประตุน้ำ ขนาด Dia. 3/4"	1.00	เครื่อง	264.00	264.00	150.00	150.00	414.00	
	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	3.00	ชุด	80.00	240.00	30.00	90.00	330.00	
	ก๊อกน้ำ ขนาด Dia. 1/2"	1.00	ชุด	125.00	125.00	25.00	25.00	150.00	
	FCO. ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	730.00	730.00	200.00	200.00	930.00	
	FCO. ขนาด Dia. 4"	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	400.00	400.00	1,400.00	
	FD ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	665.00	665.00	200.00	200.00	865.00	
	P-TRAP ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	222.00	222.00	66.00	66.00	288.00	
	AVC. ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	420.00	420.00	200.00	200.00	620.00	
	ข้อต่ออ่อน ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	650.00	650.00	100.00	100.00	750.00	
	ข้อต่ออ่อน ขนาด Dia. 4"	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	200.00	200.00	1,250.00	ตู้ห้อง
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเกราะ-กรอง ขนาด1 ลบ.ม./วัน	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	3,260.00	3,260.00	13,260.00	
								สัญญา คัดเลือก	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล				18,423.96		7,016.53	25,440.49	

น.ส.อ.น.น.

ก.ช. ๒๕๖๔

๒๕๖๔

๒๕๖๔

๒๕๖๔

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาเบื้องต้น 25 กันยายน 2567

三

10

5

2015

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ป.ระจักษ์จังหวัดนครศรีธรรมราช (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานรากเสาเข็มตอก)
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการกรมการปกครอง อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567
แบบเลขที่ AR 59144
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	สายไฟฟ้า								
	- NYY 2.5 SQ.MM	85.00	m	48.24	4,100.00	12.00	1,020.00	5,120.00	
	- IEC 01 10 SQ.MM.	3.00	m	39.44	118.00	16.00	48.00	166.00	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	190.00	m	9.12	1,733.00	7.00	1,330.00	3,063.00	
	- ACCESSORIES	1.00	Lot	595.00	595.00	178.00	178.00	773.00	
	\ รวม สายไฟฟ้า								
					6,546.00		2,576.00	9,122.00	
4.4	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขั้วต่งสี่เหลี่ยม ขนาด ≥ 100 มม.	1.00	Set	240.00	240.00	115.00	115.00	355.00	
	หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 5 วัตต์ ให้แสงชนิด COOL WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน								
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลี่ยน (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE ขนาดไม่เกิน 1-20W ชนิดให้แสง COOL WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,600 ลูเมน ติดลอย	1.00	Set	218.00	218.00	115.00	115.00	333.00	
	- ดวงโคมหัวเสา IP 54 หลอด LED BULB ขนาดไม่เกิน 7W	-	Set	560.00	-	165.00	-	-	
	ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 600 ลูเมน ขั้ว E 27 ให้แสงแบบ WARM WHITE ตัวโคมทำจาก ALUMINIUM โป๊ยะแก้ว ติดตั้งในซุ้มหัวเสา								
	- โคมไฟผนัง IP54 หลอด LED BULB ขนาดไม่เกิน 5W ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน	4.00	Set	348.00	1,392.00	165.00	660.00	2,052.00	
	ขั้ว E27 ให้แสงแบบ WARM WHITE ตัวโคมทำจาก ALUMINIUM โป๊ยะแก้ว หรือ ACRYLIC ติดตั้งสูงจากพื้น ประมาณ 2.00 เมตร								ติดตั้ง
	\ รวม ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
					1,850.00		890.00	2,740.00	

หน้างาน

วันที่ 25-9-67

ผู้ตรวจ

ผู้ทำ

1870

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจักษ์จังหวัดนครศรีธรรมราช (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานรากเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการรองนสาธ อำเภอพระพรม จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 016/2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาเมื่อวัน 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานหลังคาอาคารจอดรถยนต์ 14 คัน	1.00	หลัง						
	- งานขุดดิน	13.44	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,505.28	1,505.28	
	- ทราดยาบ 0.10 ม.	0.22	ลบ.ม.	350.00	77.00	104.00	22.88	99.88	
	- เสาค้ำ 1-0.18x0.18 ม. ยาว 6 ม.	16.00	ต้น	840.00	13,440.00	176.00	2,816.00	16,256.00	
	- คอนกรีตหยาบ 0.05 ม.	0.22	ลบ.ม.	1,850.00	407.00	426.00	93.72	500.72	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	1.60	ลบ.ม.	2,620.00	4,192.00	419.00	670.40	4,862.40	
	- เหล็กเสริม DB 16	-	กก.	-	-	3.60	-	-	
	- เหล็กเสริม DB 12	116.15	กก.	21.57	2,505.36	3.60	418.14	2,923.51	
	- เหล็กเสริม RB6	-	กก.	-	-	4.40	-	-	
	- เหล็กเสริม RB9	25.63	กก.	21.16	542.30	4.40	112.77	655.07	
	- ลวด	4.25	กก.	50.16	213.35	-	-	213.35	
	- 4 J-Bolt Ø 0.12 มม. ยาว 0.45 ม.	64.00	ชุด	50.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	- PLATE	78.50	กก.	16.50	1,295.25	10.00	785.00	2,080.25	
	งานแบบหล่อคอนกรีต	11.20	ตร.ม.	-	-	139.00	1,556.80	1,556.80	
	- ค่าไม้แบบ	8.96	ลบ.ฟ.	429.91	3,851.99	-	-	3,851.99	
	- ไม้รวายึดไม้แบบ	2.69	ลบ.ฟ.	429.91	1,155.60	-	-	1,155.60	
	- ตะปู	2.80	กก.	37.39	104.69	-	-	104.69	
									สิ้นงวด
									สรุปยอด
	ยอดยกไป				30,984.55		7,980.99	38,965.53	

หยุดยกไป

2002

2052

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

25

1895

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานรากเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการรองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ ยผจ.มศ. 016/2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารเก็บพัสดุ								
	เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	12.00	ตัน	231.00	2,772.00	680.67	8,168.04	10,940.04	
	ตัดหัวเสาเข็ม	12.00	ตัน	-	-	200.00	2,400.00	2,400.00	
	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	7.50	ลบ.ม.	-	-	112.00	840.00	840.00	
	งานพราयरอกกันฐานราก+ทรายปรับระดับ	0.50	ลบ.ม.	350.00	175.00	104.00	52.00	227.00	
	งานคอนกรีตรองกันฐานราก	0.20	ลบ.ม.	1,850.00	370.00	426.00	85.20	455.20	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (CUBE)	24.00	ลบ.ม.	2,620.00	62,880.00	419.00	10,056.00	72,936.00	
	งานเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 mm.	143.00	กก.	22.52	3,220.36	4.40	629.20	3,849.56	
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 mm.	283.00	กก.	21.16	5,988.28	4.40	1,245.20	7,233.48	
	- เหล็ก SD 40 Dia 12 mm.	288.00	กก.	21.57	6,212.16	3.60	1,036.80	7,248.96	
	- เหล็ก SD 40 Dia 16 mm.	1,810.00	กก.	21.18	38,335.80	3.60	6,516.00	44,851.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	47.00	กก.	50.16	2,357.52	-	-	2,357.52	
	งานแบบหล่อคอนกรีต	177.00	ตร.ม.	-	-	139.00	24,603.00	24,603.00	
	- ค่าไม้แบบ	141.00	ลบ.ฟ.	429.91	60,617.31	-	-	60,617.31	
	- ไม้โครง	42.00	ลบ.ฟ.	429.91	18,056.22	-	-	18,056.22	
	- ไม้ค้ำยัน	128.00	ตัน	28.00	3,584.00	-	-	3,584.00	
	- ตะปู	35.00	กก.	37.39	1,308.65	-	-	1,308.65	

น.ส.ก.พ.

โดย: ป.ร.4

AS

ก.พ.

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานรากเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการรองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ ยผจ.มศ. 016/2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งาน ^{ขึ้น} พื้นสำเร็จชนิดท้องเรียบ LL 500	96.00	ตร.ม	278.00	26,688.00	25.00	2,400.00	29,088.00	
	- เหล็ก วยเมเท ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.	136.00	ตร.ม	32.50	4,420.00	5.00	680.00	5,100.00	
	งานเหล็กโครงสร้าง								
	- เหล็กกล่องขนาด 6"x6" หน้า 3.2 มม.	87.00	กก.	25.27	2,198.49	10.00	870.00	3,068.49	
	- เหล็กกล่องขนาด 3"x6" หน้า 3.2 มม.	66.00	กก.	25.27	1,667.82	10.00	660.00	2,327.82	
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x4" หน้า 2.3 มม.	802.00	กก.	25.27	20,266.54	10.00	8,020.00	28,286.54	
	- แปเหล็กสำเร็จรูป	140.00	ตร.ม.	157.00	21,980.00	25.00	3,500.00	25,480.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.(ภายในแบบกรุณวน)	96.00	ตร.ม.	239.00	22,944.00	75.00	7,200.00	30,144.00	
	คร่าวโลหะชุบสังกะสี								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.(ภายในแบบกรุณวน	44.00	ตร.ม.	261.00	11,484.00	75.00	3,300.00	14,784.00	
	/ ภายนอกแบบกันขึ้น) คร่าวโลหะชุบสังกะสี								
	งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐดินเผาท้องถื่น	101.00	ตร.ม.	346.00	34,946.00	94.00	9,494.00	44,440.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	202.00	ตร.ม.	75.00	15,150.00	87.00	17,574.00	32,724.00	
	งาน ^{ขึ้น} พื้นและตกแต่ง								ค้ำยัน
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 60x60 (ผิวมัน)	105.00	ตร.ม.	606.00	63,630.00	222.00	23,310.00	86,940.00	ค้ำยัน ผสม
	- พื้นขัดหายาบ	40.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,200.00	1,200.00	

หน้าส่ง

Disor.

A-S

5-5

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานราคาเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการรองนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 016/2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 11/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- ป1 บานกระจกใสวงกบอลูมิเนียม	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- น 1 บานกระจกใส วงกบอลูมิเนียม พร้อมผ้าม่าน	5.00	ชุด	7,700.00	38,500.00	-	-	38,500.00	
	งานเชิงชายไม้สำเร็จรูป								
	- ไม้สำเร็จรูปขนาด 6 "	48.00	เมตร	57.00	2,736.00	73.00	3,504.00	6,240.00	
	- ไม้สำเร็จรูปขนาด 8 "	48.00	เมตร	82.00	3,936.00	-	-	3,936.00	
	งานหลังคา								
	- กระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ	1,815.00	แผ่น	62.00	112,530.00	-	-	112,530.00	
	- ครอบสันหลังคาคอนกรีตแผ่นเรียบ	12.00	แผ่น	101.00	1,212.00	-	-	1,212.00	
	- ครอบตะเข้สันคอนกรีตแผ่นเรียบ	70.00	แผ่น	101.00	7,070.00	-	-	7,070.00	
	- ครอบใบโค้ง 3 ทางคอนกรีตแผ่นเรียบ	2.00	แผ่น	101.00	202.00	-	-	202.00	
	- ครอบปิดปลายตะเข้สันคอนกรีตแผ่นเรียบ	4.00	แผ่น	101.00	404.00	-	-	404.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	460.00	ตร.ม.	-	-	74.00	34,040.00	34,040.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก กึ่งเงาทั้งด้าน 100% เกรดที่ 1 ชนิดทากายโน	360.00	ตร.ม.	70.00	25,200.00	30.00	10,800.00	36,000.00	
	- สีน้ำมัน	48.00	ตร.ม.	58.00	2,784.00	35.00	1,680.00	4,464.00	
									ดีใจ
									อัครา ศิริธรรม
									อ.อ.อ.

หน้า ๑

Draw. A.B

