# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บึงบอน อำเภอ หนองเสือ จังหวัด ปทุมธานี แบบเลขที่ 14/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานฐานราก** | | **รวม** | | | | | **216,486.26** | |
| 2 | **งานโครงสร้างอาคาร** | | **รวม** | | | | | **337,473.28** | |
| 3 | **งานโครงสร้างหลังคา** | | **รวม** | | | | | **359,685.09** | |
| | **รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ** | | | | | | | **913,644.63** | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 913,644.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชาตรี บัวจะมะ

30 กรกฎาคม 2567 14:27:30

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานฐานราก** | | | | | | | | |
| | - งานขุดดินฐานรากและถมคืน | 28.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 3,976.00 | 3,976.00 | |
| | - คอนกรีตหยาบ | .350 | ลบ.ม. | 2,434.20 | 851.97 | 419.00 | 146.65 | 998.62 | |
| | - ทรายหยาบ | .700 | ลบ.ม. | 508.33 | 355.83 | 104.00 | 72.80 | 428.63 | |
| | - เสาเข็ม I 0.22 X 0.22 X 18.00 ม. ชนิดสองท่อนเชื่อม | 28.000 | ต้น | 4,746.00 | 132,888.00 | 1,225.26 | 34,307.28 | 167,195.28 | |
| | - งานตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต | 28.000 | ต้น | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc. | 4.380 | ลบ.ม. | 2,470.60 | 10,821.22 | 419.00 | 1,835.22 | 12,656.44 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต RB- 9 mm. | .090 | ตัน | 22,000.00 | 1,980.00 | 4,400.00 | 396.00 | 2,376.00 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต DB-12 mm. | .430 | ตัน | 22,100.00 | 9,503.00 | 3,600.00 | 1,548.00 | 11,051.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 6.000 | กก. | 25.83 | 154.98 | 0.00 | 0.00 | 154.98 | |
| | - ไม้แบบหล่อคอนกรีต+ค้ำยัน (80%) | 20.430 | ลบ.ฟ. | 300.00 | 6,129.00 | 0.00 | 0.00 | 6,129.00 | |
| | - ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ | 28.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 139.00 | 3,892.00 | 3,892.00 | |

ชาตรี บัวจะมะ

30 กรกฎาคม 2567 14:27:30

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ไม้คร่าว (30%) | 7.570 | ลบ.ฟ. | 300.00 | 2,271.00 | 0.00 | 0.00 | 2,271.00 | |
| | - ตะปู | 7.000 | กก. | 45.33 | 317.31 | 0.00 | 0.00 | 317.31 | |
| | **รวมค่างานฐานราก** | - | - | 54,930.29 | 165,272.31 | 10,628.26 | 51,213.95 | 216,486.26 | |
| 2 | **งานโครงสร้างอาคาร** | | | | | | | | |
| | - ทรายหยาบรองพื้น | 27.000 | ลบ.ม. | 508.33 | 13,724.91 | 112.00 | 3,024.00 | 16,748.91 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc. | 71.320 | ลบ.ม. | 2,470.60 | 176,203.19 | 419.00 | 29,883.08 | 206,086.27 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต RB-6 mm. | .450 | ตัน | 22,750.00 | 10,237.50 | 4,400.00 | 1,980.00 | 12,217.50 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต RB - 9 mm. | 1.911 | ตัน | 22,000.00 | 42,042.00 | 3,600.00 | 6,879.60 | 48,921.60 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต DB-16 mm. | 2.098 | ตัน | 21,900.00 | 45,946.20 | 3,600.00 | 7,552.80 | 53,499.00 | |
| | **รวมค่างานโครงสร้างอาคาร** | - | - | 69,628.93 | 288,153.80 | 12,131.00 | 49,319.48 | 337,473.28 | |
| 3 | **งานโครงสร้างหลังคา** | | | | | | | | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - อะเสเหล็กกล่อง 125X75X3.2 มม. | 1,435.000 | กก. | 27.11 | 38,902.85 | 10.00 | 14,350.00 | 53,252.85 | |
| | - ตั้งเหล็กกล่อง 125 x 75 x 3.2 มม. | 451.000 | กก. | 27.11 | 12,226.61 | 10.00 | 4,510.00 | 16,736.61 | |
| | - จันทันเหล็กกล่อง 125 x 75 x 3.2 มม. | 410.000 | กก. | 27.11 | 11,115.10 | 10.00 | 4,100.00 | 15,215.10 | |
| | - จันทันเหล็กกล่อง 100 x 50 x 3.2 มม. | 672.000 | กก. | 26.29 | 17,666.88 | 10.00 | 6,720.00 | 24,386.88 | |
| | - แปเหล็กกล่อง 100 x 50 x 3.2 | 672.000 | กก. | 26.29 | 17,666.88 | 10.00 | 6,720.00 | 24,386.88 | |
| | - แปเหล็กกล่อง 75 x 45 x 3.2 | 1,920.000 | กก. | 26.31 | 50,515.20 | 10.00 | 19,200.00 | 69,715.20 | |
| | - หลังคาโลหะรีดลอน ความหนา 0.40 มม. | 512.000 | ตร.ม. | 195.00 | 99,840.00 | 50.00 | 25,600.00 | 125,440.00 | |
| | - ครอบปิดกันน้ำแผ่นโลหะพับ | 128.000 | เมตร | 160.00 | 20,480.00 | 50.00 | 6,400.00 | 26,880.00 | |
| | - สกรูยึดหลังคา | 700.000 | ตัว | 3.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | |
| | - ทาสีกันสนิม | 11.000 | ตร.ม. | 41.86 | 460.46 | 35.00 | 385.00 | 845.46 | |
| | - ทาสีน้ำมันทับหน้า | 11.000 | ตร.ม. | 31.01 | 341.11 | 35.00 | 385.00 | 726.11 | |
| | **รวมค่างานโครงสร้างหลังคา** | - | - | 591.09 | 271,315.09 | 230.00 | 88,370.00 | 359,685.09 | |
| | **รวมค่าวัสดุ และแรงงาน** | | | | | | | **913,644.63** | |

ชาตรี บัวจะมะ

30 กรกฎาคม 2567 14:27:30

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บึงบอน อำเภอ หนองเสือ จังหวัด ปทุมธานี แบบเลขที่ 14/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานผนังอาคาร** | | **รวม** | | | | | **291,938.40** | |
| 2 | **งานพื้น** | | **รวม** | | | | | **14,440.00** | |
| 3 | **งานประตูหน้าต่าง** | | **รวม** | | | | | **206,360.00** | |
| 4 | **งานทาสี** | | **รวม** | | | | | **138,892.28** | |
| 5 | **งานฝ้าเพดาน** | | **รวม** | | | | | **230,448.00** | |
| | **รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ** | | | | | | | **882,078.68** | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 882,078.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชาตรี บัวจะมะ

30 กรกฎาคม 2567 14:27:31

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานผนังอาคาร** | | | | | | | | |
| | - ผนังตาข่ายถักโครงเหล็ก | 133.000 | ตร.ม. | 126.00 | 16,758.00 | 37.80 | 5,027.40 | 21,785.40 | |
| | - ผนังกรุไม้เทียม | 68.000 | ตร.ม. | 130.00 | 8,840.00 | 69.00 | 4,692.00 | 13,532.00 | |
| | - ผนังผิวฉาบเรียบ | 782.000 | ตร.ม. | 52.00 | 40,664.00 | 87.00 | 68,034.00 | 108,698.00 | |
| | - ฉาบปูนโครงสร้าง | 89.000 | ตร.ม. | 58.00 | 5,162.00 | 105.00 | 9,345.00 | 14,507.00 | |
| | - งานก่ออิฐมวลเบา 20 X 60 X 7.5 ซม. | 436.000 | ตร.ม. | 250.00 | 109,000.00 | 56.00 | 24,416.00 | 133,416.00 | |
| | **รวมค่างานผนังอาคาร** | - | - | 616.00 | 180,424.00 | 354.80 | 111,514.40 | 291,938.40 | |
| 2 | **งานพื้น** | | | | | | | | |
| | - พื้น คสล.ทำผิวขัดมัน (F1) | 100.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| | - พื้น คสล.ทำผิวขัดหยาบ | 348.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | |
| | **รวมค่างานพื้น** | - | - | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 14,440.00 | 14,440.00 | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3 | **งานประตูหน้าต่าง** | | | | | | | | |
| | - D1 | 6.000 | ชุด | 15,000.00 | 90,000.00 | 600.00 | 3,600.00 | 93,600.00 | |
| | - D2 | 5.000 | ชุด | 15,000.00 | 75,000.00 | 100.00 | 500.00 | 75,500.00 | |
| | - W1 | 6.000 | ชุด | 5,800.00 | 34,800.00 | 410.00 | 2,460.00 | 37,260.00 | |
| | **รวมค่างานประตูหน้าต่าง** | - | - | 35,800.00 | 199,800.00 | 1,110.00 | 6,560.00 | 206,360.00 | |
| 4 | **งานทาสี** | | | | | | | | |
| | - ทาสีอะคริลิค 100%(ชนิดด้าน) ผนังภายใน+ภายนอก | 872.000 | ตร.ม. | 45.00 | 39,240.00 | 34.00 | 29,648.00 | 68,888.00 | |
| | - ทาสีน้ำมัน | 468.000 | ตร.ม. | 31.01 | 14,512.68 | 35.00 | 16,380.00 | 30,892.68 | |
| | - ทาสีอะคริลิค 100%(ชนิดด้าน) ฝ้าภายใน | 360.000 | ตร.ม. | 45.00 | 16,200.00 | 35.00 | 12,600.00 | 28,800.00 | |
| | - ทาสีอะคริลิค 100%(ชนิดด้าน) ผนังภายนอก | 120.000 | ตร.ม. | 51.93 | 6,231.60 | 34.00 | 4,080.00 | 10,311.60 | |
| | **รวมค่างานทาสี** | - | - | 172.94 | 76,184.28 | 138.00 | 62,708.00 | 138,892.28 | |

ชาตรี บัวจะมะ

30 กรกฎาคม 2567 14:27:31

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 5 | **งานฝ้าเพดาน** | | | | | | | | |
| | - ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม.ฉาบเรียบ | 360.000 | ตร.ม. | 384.00 | 138,240.00 | 75.00 | 27,000.00 | 165,240.00 | |
| | - ฝ้าเพดานระบายอากาศ 60 X 120 X 0.40 ซม. | 152.000 | ตร.ม. | 354.00 | 53,808.00 | 75.00 | 11,400.00 | 65,208.00 | |
| | **รวมค่างานฝ้าเพดาน** | - | - | 738.00 | 192,048.00 | 150.00 | 38,400.00 | 230,448.00 | |
| | **รวมค่าวัสดุ และแรงงาน** | | | | | | | **882,078.68** | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บึงบอน อำเภอ หนองเสือ จังหวัด ปทุมธานี แบบเลขที่ 14/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานติดตั้งระบบไฟฟ้า** | | **รวม** | | | | | **59,473.52** | |
| | **รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ** | | | | | | | **59,473.52** | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 59,473.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชาตรี บัวจะมะ

30 กรกฎาคม 2567 14:27:31

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานติดตั้งระบบไฟฟ้า** | | | | | | | | |
| | - ตู้ควบคุมไฟฟ้า+เบรคเกอร์อุปกรณ์ครบชุด | 1.000 | ชุด | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | |
| | - โคมตะแกรงก้างปลาแบบติดลอย ฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 w. | 42.000 | set | 750.00 | 31,500.00 | 150.00 | 6,300.00 | 37,800.00 | |
| | - ท่อ PVC 1/2" สำหรับร้อยสายไฟฟ้าสีขาว | 50.000 | ท่อน | 57.00 | 2,850.00 | 20.00 | 1,000.00 | 3,850.00 | |
| | - สายไฟ 2.5 SQ.MM.THW | 300.000 | เมตร | 9.12 | 2,736.00 | 7.00 | 2,100.00 | 4,836.00 | |
| | - สายไฟ 1.5 SQ.MM.THW | 200.000 | เมตร | 6.16 | 1,232.00 | 5.00 | 1,000.00 | 2,232.00 | |
| | - สวิตซ์ขนาด 16 A -250 V | 9.000 | set | 41.04 | 369.36 | 0.00 | 0.00 | 369.36 | |
| | - เต้ารับไฟฟ้าคู่มีขาดิน 16 A-250 V | 11.000 | set | 80.56 | 886.16 | 0.00 | 0.00 | 886.16 | |
| | - เบ็ดเตล็ด | 1.000 | SET | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| | **รวมค่างานติดตั้งระบบไฟฟ้า** | - | - | 10,443.88 | 49,073.52 | 182.00 | 10,400.00 | 59,473.52 | |
| | **รวมค่าวัสดุ และแรงงาน** | | | | | | | **59,473.52** | |

ชาตรี บัวจะมะ

30 กรกฎาคม 2567 14:27:31

# แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
## งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บึงบอน อำเภอ หนองเสือ จังหวัด ปทุมธานี แบบเลขที่ 14/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งาน Soil Boring Test ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน | 1.000 | งาน | 16,050.00 | * |
| | **รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ** | | | **16,050.00** | |

ชาตรี บัวจะมะ

30 กรกฎาคม 2567 14:27:31

# แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
# สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

**รายการ** งาน Soil Boring Test ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บึงบอน อำเภอ หนองเสือ จังหวัด ปทุมธานี แบบเลขที่ 14/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

**1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้**

ทำการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับน้ำหนักของโครงสร้างอาคาร

**2. รายละเอียดการคำนวณ**

หน่วย : บาท

| ที่ | รายการค่าใช้จ่าย | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | งาน Soil Boring Test | 15,000.00 | * |
| | **รวมค่าใช้จ่าย** | 15,000.00 | |
| | **ภาษีมูลค่าเพิ่ม** | 1,050.00 | |
| | **ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม** | 16,050.00 | |

ชาตรี บัวจะมะ

30 กรกฎาคม 2567 14:27:30

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บึงบอน อำเภอ หนองเสือ จังหวัด ปทุมธานี

แบบเลขที่ 14/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง** | **913,644.63** | **1.3053** | **1,192,580.33** | |
| | **เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F** | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | **รวมค่าก่อสร้าง** | **1,192,580.33** | |

**ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 360.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,312.72 บาท/ตารางเมตร**

**หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,192,580.33 บาท ต่อ 1 หน่วย**

ชาตรี บัวจะมะ

30 กรกฎาคม 2567 14:27:32

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บึงบอน อำเภอ หนองเสือ จังหวัด ปทุมธานี

แบบเลขที่ 14/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **งานสถาปัตยกรรม** | **882,078.68** | **1.3053** | **1,151,377.30** | |
| | **เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F** | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | **รวมค่าก่อสร้าง** | **1,151,377.30** | |

**ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 360.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,198.27 บาท/ตารางเมตร**

**หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,151,377.30 บาท ต่อ 1 หน่วย**

ชาตรี บัวจะมะ

30 กรกฎาคม 2567 14:27:32

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บึงบอน อำเภอ หนองเสือ จังหวัด ปทุมธานี

แบบเลขที่ 14/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **งานระบบไฟฟ้า** | **59,473.52** | **1.3053** | **77,630.78** | |
| | **เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F** | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | **รวมค่าก่อสร้าง** | **77,630.78** | |

**ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 360.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 215.64 บาท/ตารางเมตร**

**หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 77,630.78 บาท ต่อ 1 หน่วย**

ชาตรี บัวจะมะ

30 กรกฎาคม 2567 14:27:32

แบบ ปร.5 (ก)

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บึงบอน อำเภอ หนองเสือ จังหวัด ปทุมธานี

แบบเลขที่ 14/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

**ชาตรี บัวจะมะ**

**( ชาตรี บัวจะมะ )**

**ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง**

**อัครเดช อัตภูมิ**

**( อัครเดช อัตภูมิ )**

**กรรมการกำหนดราคากลาง**

**ศุภชัย โภคาพาณิชย์**

**( ศุภชัย โภคาพาณิชย์ )**

**กรรมการกำหนดราคากลาง**

ชาตรี บัวจะมะ

30 กรกฎาคม 2567 14:27:32

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บึงบอน อำเภอ หนองเสือ จังหวัด ปทุมธานี

แบบเลขที่ 14/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | **หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง จำนวน 1.000 หลังละ 1,192,580.33 บาท** | **1,192,580.33** | |
| 2 | **งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 1,151,377.30 บาท** | **1,151,377.30** | |
| 3 | **งานระบบไฟฟ้า จำนวน 1.000 หลังละ 77,630.78 บาท** | **77,630.78** | |
| 4 | **งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ** | **16,050.00** | |

ชาตรี บัวจะมะ

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บึงบอน อำเภอ หนองเสือ จังหวัด ปทุมธานี

แบบเลขที่ 14/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

| | | | |
|---|---|---|---|
| **สรุป** | **ราคากลาง** | **2,437,638.41** | |
| | **ราคากลาง (..... สองล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์ .....)** | | |

ชาตรี บัวจะมะ

แบบ ปร.6

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บึงบอน อำเภอ หนองเสือ จังหวัด ปทุมธานี

แบบเลขที่ 14/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

**ชาตรี บัวจะมะ**

**( ชาตรี บัวจะมะ )**

**ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง**

**อัครเดช อัตภูมิ**

**( อัครเดช อัตภูมิ )**

**กรรมการกำหนดราคากลาง**

**ศุภชัย โภคาพาณิชย์**

**( ศุภชัย โภคาพาณิชย์ )**

**กรรมการกำหนดราคากลาง**